

1. Užsakovas: *UAB "Fortum Klaipėda", Lypkių g. 57, Klaipėda*
2. Sutarties/Užsakymo Nr.: *ST-PSI-341/1705*
3. Objekto pavadinimas, adresas: *UAB "Fortum Klaipėda", Kretainio g. 3, Klaipėda*
4. Matuota prietaisu (prietaiso pavadinimas ir Nr., patikros/kalibravimo liudijimo data ir Nr.):  
*SVAN 948 Nr.8833, patikros liudijimo Nr.1131523 2012-05-24, kalibravimo liudijimo Nr.788310 AV 3.3-00-1051 2012-05-24*
5. Normatyviniai dokumentai, metodo žymuo:  
*LST ISO 1999:2004 (N); FM-SVP 5.4-11:2010; LST ISO 1996-1:2004/P:2005; LST ISO 1996-2:2008-05 p. 6.5 (N)*
6. Matavimo rezultatai:

[illegible]

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso slėgio lygiai dB oktafinėse dažnių juostose dB										Ekvivalentinis garso slėgio lygis dB A	Matavimų neapibrėžtis ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis dB A	Garso slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
6.	ventiliatoriai. Patalpa Nr. 106. Vandens paruošimo patalpa, I a. Triukšmo šaltinis - veikiantys technologiniai įrenginiai.	specialusis											80			
7.	Patalpa Nr. 107. Laboratorija, I a. Matavimai atlikti veikiant vėdinimo sistemai.	visuminis											58			
8.	Patalpa Nr. 113. Skydinė, I a. Triukšmo šaltinis - veikiantis vėdinimo sistema ir technologiniai įrenginiai.	specialusis											68			
9.	Patalpa Nr. 105. Katilo pastatė prie cheminių prietaisų dozatorių, +0.000 altitudė. Triukšmo šaltinis - veikiantys technologiniai įrenginiai.	specialusis											87			
10.	Patalpa Nr. 105. Katilo pastatas, +50.800 altitudė. Triukšmo šaltinis - veikiantys technologiniai įrenginiai.	specialusis											77			
11.	UAB "Fortum Klaipėda" teritorijoje prie aušintuvų.	specialusis											79			
12.	Ties UAB "Fortum Klaipėda" teritorijos sklypo riba (pietvakarinis sklypo kampas, prie tvoros). Matavimai atlikti UAB "Fortum Klaipėda" vykdančiais.	visuminis											54			
13.	Gyvenamoji aplinka Lypkių g. 69, Klaipėda. Matavimai atlikti 06:00-18:00 val. UAB "Fortum Klaipėda" vykdančiais.	visuminis											50		56	
14.	Gyvenamoji aplinka Lypkių g. 69, Klaipėda. Matavimai atlikti 18:00-22:00 val. UAB "Fortum Klaipėda" vykdančiais.	visuminis											46		51	
15.	Gyvenamoji aplinka Lypkių g. 69, Klaipėda. Matavimai atlikti	visuminis											45		49	

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso slėgio lygiai dB oktavinėse dažnių juostose dB										Ekvivalentinis garso slėgio lygis dB A	Matavimų neapibrėžtis dB A	Maksimalus garso slėgio lygis dB A	Garso slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
	22:00-06:00 val. UAB "Fortum Klaipėda" vykdomą veiklą.															

7. Aplinkos sąlygos: Oro temperatūra +7-+34 °C; santykinė drėgmė 45-80 %; vėjo greitis 1-3 m/s; slėgis 765 mmHg.

8. Matavimai pradėti: 10:30 val.

Papildomi duomenys, pastabos

nenurodyta

Matavimų atlikimo data:

2013-04-25

Matavimus atliko:

Fizikinių tyrimų specialistas Marius Sanda

Fizikinių tyrimų poskyrio  
Fizikinių tyrimų specialistė, laikinai  
pakeičianti Klaipėdos skyriaus Fizikinių  
tyrimų poskyrio vedėjas funkcijas

Vida Butkienė

Skyriaus/poskyrio vedėjas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai: 1. N - neakredituotas metodas.

2. Matavimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginamos be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.