



UAB "ERINAR"
Lukiškių g. 5, 301 kab
Vilnius, Lietuva 01108
info@erinar.lt

Užsakovas: **UAB „LINDSTROM“**

Objektas: **PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS**

Objekto vieta: **SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUS**

Dalis: **SO – PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS**

Tomas:

Stadija: **TECHNINIS PROJEKTAS**

Statinio kategorija: **YPATINGAS STATINYS**

Statybos rūšis: **GRIOVIMAS**

Vardas, pavardė

Parašas

Proj.
vadovas:

V. BARŠTYS
Atestato nr. 25750

Proj. dalies
vadovas:

E. NARTKUS
Atestato nr. 25120

Tvirtina:

Direktorius
Renatas Čižauskas



PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	BD-1 laida 0	BENDROJI DALIS	

XX Visi statiniai

BENDROJI DALIS

BYLOS BD-1 laida 0 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.	Psl.
TURINYS				
1.	16034-XX-GP-BD.BDŽ-1	BD-1 bylos dokumentų žiniaraštis	2	
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI				
2.	2017-04-14	Projektavimo užduotis	1	
3.	44/1079258	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypas su statiniais)	17	
4.		Žemės sklypo planas (kad. Nr. 0101/0042:230)	2	
5.		Žemės sklypo planas (kad. Nr. 0101/0042:230)	2	
6.		Pastatų išdėstymo schema	1	
7.	2017-04-26	UAB „Lindstrom“ vadovo sprendimas dėl pastatų griovimo	1	
8.	2016-10-18, Nr.005-08-21017	AB „Vilniaus energija“ raštas dėl pastatų griovimo	1	
9.	2016-10-26, Nr.41030-2588	AB „ESO“ raštas dėl pastatų griovimo	3	
10.	2016-11-07, Nr. 622	UAB „Grinda“ raštas dėl tinklų atjungimo	1	
11.		UAB „Lindstrom“ raštas dėl tinklų atjungimo	2	
12.	1998-09-14	Neeilinio UAB „Lindstrom“ akcininkų susirinkimo santrauka	2	
13.	2008-01-30	UAB „Lindstrom“ generalinio direktoriaus įsakymas dėl valdymo ir organizacinių funkcijų perdavimo	1	
14.	2016-09-01	UAB „Lindstrom“ įgaliojimas UAB „ERINAR“ direktoriui	1	
15.		Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas	1	
16.		Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas	1	
17.	Nr. Į-PR-16043-1	Direktoriaus įsakymas dėl statinio projekto vadovo skyrimo projekte	1	
18.		Programinės įrangos sąrašas	1	
19.	Nr. DP16034-1	Statinio projekto priėmimo-perdavimo aktas	1	

INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI				
20.		Sklypo topografinė nuotrauka	1	
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI				
21.	16034-XX-GP-BD.AR-1	Aiškinamasis raštas	19	
22.	16034-XX-GP-SO.SŽ-1	Pagrindinių statyboje naudojamų mechanizmų ir transporto priemonių žiniaraštis	1	
23.	16034-XX-GP-SO.SŽ-2	Griovimo atliekų žiniaraštis	7	
24.	16034-XX-GP-SO.SŽ-3	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėties žiniaraštis	1	
BRĖŽINIAI				
25.	16034-00-GP-SO.B-1	Statybvietės planas	1	

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMUI

Bendrieji duomenys:

Griaunamas pastatas – PASTATŲ KOMPLEKSAS SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE. Projekto statybos rūšis – griovimas.

Griaunami pastatai neeksploatuojami, veikiančių inžinerinių tinklų nėra.

1. Pagrindiniai reikalavimai:

Numatyti statybvietės aptvėrimą ir laikinas buitines patalpas. Numatyti pastato išardymo darbus maksimaliai panaudojant mechanizacijos priemones. Tinkamas smulkinimui medžiagas susmulkinti su tam skirta įranga, paruoštoje darbo zonoje.

Privažiavimą prie statybvietės numatyti iš Savanorių prospekto. Statybinio transporto srautus nukreipti per Savanorių prospektą.

Tvirtinu: UAB „Lindstrom“

Direktorius



Kompleksas: PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-07-26 18:00:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **44/483279**Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**Sudarymo data: **2005-10-26**Adresas: **Vilnius, Savanorių pr. 183**Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas****2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

Žemės sklypasUnikalus daikto numeris: **4400-0711-5206**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: **0101/0077:186 Vilniaus m. k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**Statusas: **Suformuotas sujungus daiktus**Daikto istorinė kilmė: **Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 0101-0077-0074****Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 0101-0077-0073**Žemės sklypo plotas: **5.0297 ha**Užstatyta teritorija: **5.0297 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Indeksuota žemės sklypo vertė: **1005998 Eur**Žemės sklypo vertė: **628749 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **707831 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2005-07-10**

2.2.

Pastatas - Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomisUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7040**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**Pažymėjimas plane: **4P3p**Statybos pradžios metai: **1961**Statybos pabaigos metai: **1961**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Bitumas**Aukštų skaičius: **3**Bendras plotas: **3084.45 kv. m**Pagrindinis plotas: **2391.45 kv. m**Tūris: **21154 kub. m**Užstatytas plotas: **2230.00 kv. m**Koordinatė X: **6057788.27**Koordinatė Y: **578417.27**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1188601 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **63 %**Atkuriamoji vertė: **439643 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **228800 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-10**

2.3.

Pastatas - Medieno plaušo plokščių barasUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7062**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**

Pažymėjimas plane: **6P1p**
 Statybos pabaigos metai: **1961**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **1277.95 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1258.34 kv. m**
 Tūris: **9511 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1359.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **504228 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **64 %**
 Atkuriamoji vertė: **181592 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **94416 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-10**

2.4. **Pastatas - Medienos plaušo plokščių baras**

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7073**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **7P3p**
 Statybos pradžios metai: **1961**
 Statybos pabaigos metai: **1961**
 Papr. remonto pradžios metai: **1998**
 Papr. remonto pabaigos metai: **1998**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **3**
 Bendras plotas: **2162.49 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1847.79 kv. m**
 Tūris: **15052 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2068.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6057709**
 Koordinatė Y: **578325**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1041763 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **64 %**
 Atkuriamoji vertė: **375058 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **194914 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-07**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-07**

2.5. **Pastatas - Skalbykla**

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7084**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Paslaugų**
 Pažymėjimas plane: **8L2p**
 Statybos pabaigos metai: **1965**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2003**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2003**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **2185.27 kv. m**

Pagrindinis plotas: **1594.64 kv. m**
 Tūris: **12440 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2267.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **317713 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**
 Atkuriamoji vertė: **171455 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **618918 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-04-10**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
 klasė: **E**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos
 sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **183.50 kWh/m2/m.**

2.6. **Pastatas - Kompresorinė**

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7095**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **9H1p**
 Statybos pradžios metai: **1967**
 Statybos pabaigos metai: **1967**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **162.46 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **132.31 kv. m**
 Tūris: **700 kub. m**
 Užstatytas plotas: **170.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **55028 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **51 %**
 Atkuriamoji vertė: **27022 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **27022 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-10**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
 klasė: **E**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos
 sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **682.91 kWh/m2/m.**

2.7. **Pastatas - Mechaninės dirbtuvės**

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7108**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **10P2p**
 Statybos pradžios metai: **1961**
 Statybos pabaigos metai: **1961**
 Papr. remonto pradžios metai: **1998**
 Papr. remonto pabaigos metai: **1998**
 Statinio kategorija: **Neypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **1635.62 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1285.86 kv. m**
 Tūris: **7160 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1014.92 kv. m**
 Koordinatė X: **6057815**
 Koordinatė Y: **578361**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **574316 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **63 %**

Atkuriamoji vertė: **212581 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **110635 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-01**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-08-01**

2.8.

Pastatas - Chemikalų sandėlis

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7119**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**

Pažymėjimas plane: **11F1p**

Statybos pabaigos metai: **1968**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Nėra**

Nuotekų šalinimas: **Nėra**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **413.11 kv. m**

Pagrindinis plotas: **413.11 kv. m**

Tūris: **3037 kub. m**

Užstatytas plotas: **453.25 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **195204 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**

Atkuriamoji vertė: **87755 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **45760 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.9.

Pastatas - Katilinė

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7126**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**

Pažymėjimas plane: **12H4p**

Statybos pabaigos metai: **1961**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**

Aukštų skaičius: **4**

Bendras plotas: **1465.23 kv. m**

Pagrindinis plotas: **1206.47 kv. m**

Tūris: **9429 kub. m**

Užstatytas plotas: **671.92 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1425510 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **59 %**

Atkuriamoji vertė: **584453 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **584453 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-10**

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: **E**

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **131.53 kWh/m2/m.**

2.10.

Pastatas - Kontrolės postas, medicinos punktas

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7130**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**

Pažymėjimas plane: **13B1p**

Statybos pabaigos metai: **1961**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **350.00 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **153.50 kv. m**
 Tūris: **2168 kub. m**
 Užstatytas plotas: **442.50 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13223 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **9918 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **107159 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **828.62 kWh/m2/m.**

2.11. **Pastatas - Chemikalų sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7140**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
 Pažymėjimas plane: **14F1p**
 Statybos pabaigos metai: **1961**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **139.41 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **139.41 kv. m**
 Tūris: **643 kub. m**
 Užstatytas plotas: **197.30 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **45760 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **63 %**
 Atkuriamoji vertė: **16885 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **8775 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.12. **Pastatas - Valgykla**

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7162**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Maitinimo**
 Pažymėjimas plane: **16E1p**
 Statybos pabaigos metai: **1972**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **621.22 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **380.38 kv. m**
 Tūris: **2675 kub. m**
 Užstatytas plotas: **585.60 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **246593 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **31 %**
 Atkuriamoji vertė: **170149 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **235751 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-10**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **394.71 kWh/m2/m.**

2.13.

Pastatas - SiurblinėUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7173**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Pažymėjimas plane: **17H1p**Statybos pabaigos metai: **1992**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Ruberoidas**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **54.00 kv. m**Pagrindinis plotas: **54.00 kv. m**Tūris: **363 kub. m**Užstatytas plotas: **66.05 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **35334 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**Atkuriamoji vertė: **26153 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **26153 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.14.

Pastatas - Apdailos cechasUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7184**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**Pažymėjimas plane: **18P1b**Statybos pabaigos metai: **1986**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Sienos: **Gelžbetonio plokštės**Stogo danga: **Ruberoidas**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **3598.94 kv. m**Pagrindinis plotas: **1781.11 kv. m**Tūris: **24185 kub. m**Užstatytas plotas: **2687.17 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1050741 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **33 %**Atkuriamoji vertė: **704066 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **366080 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.15.

Pastatas - Formavimo sandėlisUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7195**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**Pažymėjimas plane: **19F1p**Statybos pabaigos metai: **1992**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Ruberoidas**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **138.81 kv. m**Pagrindinis plotas: **138.81 kv. m**Tūris: **782 kub. m**Užstatytas plotas: **154.59 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **57345 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**Atkuriamoji vertė: **42285 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **22040 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.16.

Pastatas - SandėlisUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7208**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**Pažymėjimas plane: **20F1b**Statybos pradžios metai: **1965**Statybos pabaigos metai: **1965**Papr. remonto pradžios metai: **1998**Papr. remonto pabaigos metai: **1998**Statinio kategorija: **Ypatingas**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Dujos: **Nėra**Sienos: **Gelžbetonio blokai**Stogo danga: **Asbestcementis**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **848.11 kv. m**Pagrindinis plotas: **848.11 kv. m**Tūris: **6490 kub. m**Užstatytas plotas: **883.00 kv. m**Koordinatė X: **6057684**Koordinatė Y: **578298**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **351599 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **59 %**Atkuriamoji vertė: **144231 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **75012 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-01**Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-08-01**

2.17.

Pastatas - Skystų atliekų nukenksminimo stotisUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7219**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Pažymėjimas plane: **21H2p**Statybos pabaigos metai: **1993**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Ruberoidas**Aukštų skaičius: **2**Bendras plotas: **150.18 kv. m**Pagrindinis plotas: **147.48 kv. m**Tūris: **908 kub. m**Užstatytas plotas: **132.80 kv. m**Koordinatė X: **6057899.8**Koordinatė Y: **578562.1**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **161029 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**Atkuriamoji vertė: **120772 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **120772 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.18.

Pastatas - Suomiškos tech.medž.sandėlisUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7228**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**Pažymėjimas plane: **22F1g**Statybos pabaigos metai: **1982**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Metalas su karkasu**Stogo danga: **Metalas**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **414.64 kv. m**Pagrindinis plotas: **414.64 kv. m**

Tūris: **3660 kub. m**
 Užstatytas plotas: **457.50 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **123089 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **64 %**
 Atkuriamoji vertė: **44312 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **23025 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.19.

Pastatas - Suomiškos tech.medž. sandėlis

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7230**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
 Pažymėjimas plane: **23F1g**
 Statybos pabaigos metai: **1982**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **414.64 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **414.64 kv. m**
 Tūris: **3600 kub. m**
 Užstatytas plotas: **450.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **121061 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **64 %**
 Atkuriamoji vertė: **43443 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **22648 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.20.

Pastatas - Medžiagų sandėlis

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7240**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
 Pažymėjimas plane: **24F1p**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **485.49 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **485.49 kv. m**
 Tūris: **2374 kub. m**
 Užstatytas plotas: **579.37 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **132067 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
 Atkuriamoji vertė: **70088 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **36492 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.21.

Pastatas - Automobilių garažas

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7251**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
 Pažymėjimas plane: **25G1p**
 Statybos pradžios metai: **1973**
 Statybos pabaigos metai: **1973**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **424.94 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **422.01 kv. m**
 Tūris: **1625 kub. m**

Užstatytas plotas: **561.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **158133 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
 Atkuriamoji vertė: **90072 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **26095 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-10**

2.22. Pastatas - Oro valymo pultas

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7295**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **29H1p**
 Statybos pradžios metai: **1992**
 Statybos pabaigos metai: **1992**
 Papr. remonto pradžios metai: **2014**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2014**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **36.38 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **20.19 kv. m**
 Tūris: **165 kub. m**
 Užstatytas plotas: **54.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6057630**
 Koordinatė Y: **578274**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16190 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
 Atkuriamoji vertė: **11990 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **5706 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-07**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-07**

2.23. Pastatas - Siurblinė

Unikalus daikto numeris: **1096-0032-7308**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Pažymėjimas plane: **30H1p**
 Statybos pradžios metai: **1975**
 Statybos pabaigos metai: **1975**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **66.03 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **52.48 kv. m**
 Tūris: **394 kub. m**
 Užstatytas plotas: **83.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6057612**
 Koordinatė Y: **578192**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **30120 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
 Atkuriamoji vertė: **15900 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **10774 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-07**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-07**

2.24.

Pastatas - Dujų balionų sandėlisUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7284**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **28F1p**Statybos pabaigos metai: **1975**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Plytos**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **101 kub. m**Užstatytas plotas: **27.68 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10310 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**Atkuriamoji vertė: **5445 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **1909 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.25.

Pastatas - StoginėUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7320**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **33I1g**Statybos pabaigos metai: **1975**Sienos: **Metalas su karkasu**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **167 kub. m**Užstatytas plotas: **33.45 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2615 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **53 %**Atkuriamoji vertė: **1228 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **432 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.26.

Pastatas - StoginėUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7332**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **34I1g**Statybos pabaigos metai: **1975**Sienos: **Metalas su karkasu**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **1036 kub. m**Užstatytas plotas: **272.74 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21316 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **58 %**Atkuriamoji vertė: **8949 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **3128 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.27.

Pastatas - StoginėUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7340**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **35I1g**Statybos pabaigos metai: **1975**Sienos: **Metalas su karkasu**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **3135 kub. m**Užstatytas plotas: **348.32 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27224 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **63 %**Atkuriamoji vertė: **10079 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **3533 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.28.

Pastatas - Priešgaisrinis rezervuarasUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7373**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **3811p**Statybos pabaigos metai: **1992**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Plytos**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **288 kub. m**Užstatytas plotas: **72.00 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28441 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**Atkuriamoji vertė: **15929 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **5561 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.29.

Pastatas - Priešgaisrinis rezervuarasUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7384**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **3911p**Statybos pabaigos metai: **1992**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Plytos**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **288 kub. m**Užstatytas plotas: **72.00 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28441 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**Atkuriamoji vertė: **15929 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **5561 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.30.

Pastatas - AušintuvasUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7395**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **4011p**Statybos pabaigos metai: **1993**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Plytos**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **50 kub. m**Užstatytas plotas: **19.21 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2360 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**Atkuriamoji vertė: **1700 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **594 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

2.31.

Pastatas - Naftos gaudyklaUnikalus daikto numeris: **1096-0032-7419**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**Pažymėjimas plane: **4211p**Statybos pabaigos metai: **1993**Baigtumo procentas: **100 %**Sienos: **Plytos**Aukštų skaičius: **1**Tūris: **93 kub. m**Užstatytas plotas: **29.21 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **30410 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**Atkuriamoji vertė: **9094 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **3186 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-03-08**

- 2.32. **Kiti inžineriniai statiniai - Pravažiavimas, bordiūrai, šaligatvis**
 Unikalus daikto numeris: **4400-0242-4540**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **a, b, c**
 Statybos pabaigos metai: **2003**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **44601 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
 Atkuriamoji vertė: **25400 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **25400 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-08-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", a.k. 111618732**

Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7126, aprašytas p. 2.9.**
pastatas Nr. 1096-0032-7040, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1096-0032-7062, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1096-0032-7073, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1096-0032-7084, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1096-0032-7095, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1096-0032-7108, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 1096-0032-7130, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 1096-0032-7119, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 1096-0032-7140, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 1096-0032-7162, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 1096-0032-7173, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 1096-0032-7184, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 1096-0032-7195, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 1096-0032-7208, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 1096-0032-7219, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 1096-0032-7228, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 1096-0032-7230, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 1096-0032-7240, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 1096-0032-7251, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 1096-0032-7295, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 1096-0032-7308, aprašytas p. 2.23.*
pastatas Nr. 1096-0032-7284, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 1096-0032-7320, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 1096-0032-7332, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 1096-0032-7340, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 1096-0032-7373, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 1096-0032-7384, aprašytas p. 2.29.
pastatas Nr. 1096-0032-7395, aprašytas p. 2.30.
pastatas Nr. 1096-0032-7419, aprašytas p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-0242-4540, aprašyti p. 2.32.

[registravimo pagrindas: **2014-09-01 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RJ - 2606**
2014-12-19 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. RJ-3891

[rašas galioja: **Nuo 2015-01-06**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2005-06-28 Įsakymas Nr. 30-1060**

2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01

[rašas galioja: **Nuo 2005-10-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

[rašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01

Plotas: 47.00 kv. m

Aprašymas: formuoti inžinernių tinklų koridorius, sklypo dalyje plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais 38, 39, 36, 37.

[rašas galioja: Nuo 2005-10-27

6.2.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01

Plotas: 2883.00 kv. m

Aprašymas: formuoti inžinernių tinklų koridorius, sklypo dalyje plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais 24, 23, 88, 44-55.

[rašas galioja: Nuo 2005-10-27

6.3.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01

Plotas: 204.00 kv. m

Aprašymas: formuoti inžinernių tinklų koridorius, sklypo dalyje plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais 19, 20, 43, 42, 41, 40.

[rašas galioja: Nuo 2005-10-27

6.4.

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01

Plotas: 1141.00 kv. m

Aprašymas: formuoti inžinernių tinklų koridorius, sklypo dalyje plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais 26-35, 2-5, 19-25.

[rašas galioja: Nuo 2005-10-27

6.5.

Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01

Plotas: 8075.00 kv. m

Aprašymas: eiti ir važiuoti bei formuoti inžinernių tinklų koridorius, sklypo dalyje plane pažymėtoje linijomis ir skaičiais 1, 27, 26, 25, 56-84, 18, 85, 86, 87.

[rašas galioja: Nuo 2005-10-27

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", a.k. 111618732

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 1995-12-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 72 01/95-8732

2005-11-23 Susitarimas Nr. K01/2005-1375

2013-04-26 Susitarimas Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-123

2015-05-21 Susitarimas pakeisti sutartį

Nr. 49SŽN-211-(14.49.57.)

Plotas: 5.0297 ha

[rašas galioja: Nuo 2016-07-26

Terminas: Nuo 1995-12-12 iki 2094-12-11

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 9.1. **Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27
- 9.2. **XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27
- 9.3. **XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27
- 9.4. **I. Ryšių linijų apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27
- 9.5. **III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27
- 9.6. **VI. Elektros linijų apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27
- 9.7. **IX. Dujotiekių apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0711-5206, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2005-10-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-9484-01
 Įrašas galioja: Nuo 2005-10-27

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
 Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7084, aprašytas p. 2.5.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. PS-0205-0174/0
 Įrašas galioja: Nuo 2014-09-04
 Terminas: Nuo 2014-09-01 iki 2024-09-01
- 10.2. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
 Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7162, aprašytas p. 2.12.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. MT-0205-0178/0
 Įrašas galioja: Nuo 2014-09-04
 Terminas: Nuo 2014-09-02 iki 2024-09-02
- 10.3. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
 Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7130, aprašytas p. 2.10.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GD-0205-0177/0
 Įrašas galioja: Nuo 2014-09-04
 Terminas: Nuo 2014-09-01 iki 2024-09-01
- 10.4. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
 Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7126, aprašytas p. 2.9.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-09-04 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GM-0205-0176/0
 Įrašas galioja: Nuo 2014-09-04

Terminas: Nuo 2014-09-01 iki 2024-09-01

- 10.5. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7095, aprašytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas:] 2014-09-04 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. SP-0205-0175/0
[rašas galioja:] Nuo 2014-09-04
Terminas: Nuo 2014-09-01 iki 2024-09-01
- 10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7208, aprašytas p. 2.16.
[registravimo pagrindas:] 2014-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-08-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
[rašas galioja:] Nuo 2014-08-27
- 10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7108, aprašytas p. 2.7.
[registravimo pagrindas:] 2014-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-08-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
[rašas galioja:] Nuo 2014-08-27
- 10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Uždaroji akcinė bendrovė "Citadelė", a.k. 235479690
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7108, aprašytas p. 2.7.
 pastatas Nr. 1096-0032-7208, aprašytas p. 2.16.
[registravimo pagrindas:] 2014-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1005
[rašas galioja:] Nuo 2014-08-27
- 10.9. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7308, aprašytas p. 2.23.
[registravimo pagrindas:] 2014-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-07-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3
[rašas galioja:] Nuo 2014-07-15
- 10.10. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7295, aprašytas p. 2.22.
[registravimo pagrindas:] 2014-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-07-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
[rašas galioja:] Nuo 2014-07-15
- 10.11. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7073, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas:] 2014-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-07-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
[rašas galioja:] Nuo 2014-07-15
- 10.12. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Uždaroji akcinė bendrovė "Citadelė", a.k. 235479690
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7073, aprašytas p. 2.4.
 pastatas Nr. 1096-0032-7295, aprašytas p. 2.22.
 pastatas Nr. 1096-0032-7308, aprašytas p. 2.23.
[registravimo pagrindas:] 2014-07-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1005
[rašas galioja:] Nuo 2014-07-15
- 10.13. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
 Leidimą išdavė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710061
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7308, aprašytas p. 2.23.
[registravimo pagrindas:] 2010-03-23 Statybos leidimas Nr. NR/204/09-1354
[rašas galioja:] Nuo 2010-05-12
- 10.14. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
 Leidimą išdavė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710061
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0032-7040, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas:] 2009-12-07 Statybos leidimas Nr. NR/1260/09-1309
[rašas galioja:] Nuo 2010-01-26

10.15.

Sumažėjo dėl paprastojo remonto (daikto registravimas)Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7095, aprašytas p. 2.6.**[registravimo pagrindas: **2006-11-23 Asmens prašymas**[rašas galioja: **Nuo 2007-03-22**

10.16.

Sumažėjo dėl paprastojo remonto (daikto registravimas)Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7251, aprašytas p. 2.21.**[registravimo pagrindas: **2007-03-15 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-570**[rašas galioja: **Nuo 2007-03-19**

10.17.

Padidėjo dėl paprastojo remonto (daikto registravimas)Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7062, aprašytas p. 2.3.**[registravimo pagrindas: **2007-03-15 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-571**[rašas galioja: **Nuo 2007-03-19**

10.18.

Padidėjo dėl paprastojo remonto (daikto registravimas)Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7040, aprašytas p. 2.2.**[registravimo pagrindas: **2007-03-05 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-569**[rašas galioja: **Nuo 2007-03-19**

10.19.

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)Leidimą išdavė: **Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros
departamentas, a.k. 188701240**Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7195, aprašytas p. 2.15.****pastatas Nr. 1096-0032-7395, aprašytas p. 2.30.**[registravimo pagrindas: **2006-03-23 Leidimas nugriauti statinį Nr. NS/16/06-0256**[rašas galioja: **Nuo 2006-04-30**

10.20.



Rekonstrukcija (daikto registravimas)Daiktas: **pastatas Nr. 1096-0032-7084, aprašytas p. 2.5.**[registravimo pagrindas: **2003-06-03 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Nr. (101)-11.4-791**[rašas galioja: **Nuo 2003-08-11****11. Registro pastabos ir nuorodos:** įrašų nėra**12. Kita informacija:**Archyvinės bylos Nr.: **13/10184****13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

2016-07-26 18:00:51

Dokumentą atspausdino
Vyresnioji registratorėGRAŽINA
LINKUVIENĖ



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 2000

Sklypo plotas 81745 m²

Kadastro:	vietovė	Vilnius	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.				
Gatvė, namo Nr.		Savanorių pr.183		
Kaimas (miestelis)				
Seniūnija		Vilkipėdės		
Miestas (rajonas)		Vilnius		
Apskritis		Vilniaus		
Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.		Pastabos	
1-10	Savanorių pr. 181			
10-14	Savanorių pr.			
14-1	valst.žemė			

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai	bendrai			atskirai	bendrai		
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²
				A	46821		
				B	34924		

Su paženklinimais vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis . . . 2003 . . . m.

Žemės savininkas (naudotojas):

A' AB, MEDIENOS PLAUSAS' į.k. 2151875

B' UAB, SCA PACKAGING' į.k. 2577445

(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto (rajonų) žemėtvarkos skyrius			
Patikrino:	<i>[Signature]</i>	2. Taliūtė	2003.07
Suderino:			
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)	(data) A.V.

Algimanto Kunigėlio geodezinių matavimų įmonė
Licencijos Nr.211 Licenciją perregistruoti iki 2005 m.lapkričio 1 d.

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
inž.geodezininkas	<i>[Signature]</i>	A.Kunigėlis	2003 06

VILNIAUS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA
ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS
2003 m. 04 d.
A. Kunigėlis

Žemės sklypo ribos
užrašytos

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 2000


Sklypo plotas 81745 m²

Žemės sklypo kadastro Nr.

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	18785.87	24952.14	39	NK	18619.07	24789.97
2	R	18778.84	24963.18	40	NK	18578.87	24828.74
3	R	18773.86	24966.00	41	NK	18574.35	24833.32
4	R	18771.50	24991.60	42	NK	18553.03	24855.64
5	R	18777.77	24997.57	43	NK	18562.15	24864.61
6	R	18772.29	25003.76	44	NK	18529.39	24845.70
7	R	18769.21	25007.14	45	NK	18538.84	24836.32
8	R	18761.59	25002.64	46	NK	18534.34	24831.57
9	R	18754.31	24996.78	47	NK	18560.75	24821.10
10	R	18742.53	24986.16	48	NK	18574.13	24807.45
11	R	18753.88	24975.03	49	NK	18544.74	24800.34
12	R	18737.23	24959.16	50	NK	18571.42	24773.61
13	R	18726.16	24968.31	51	NK	18566.79	24769.08
14	R	18688.15	25004.56	52	NK	18575.87	24765.38
15	R	18666.22	24981.38	53	NK	18580.32	24760.75
16	R	18581.37	24896.80	54	NK	18598.00	24747.16
17	R	18520.42	24837.28	55	NK	18611.17	24733.74
18	R	18486.83	24799.44	56	NK	18591.35	24714.24
19	R	18479.30	24805.61	57	NK	18574.49	24693.42
20	R	18421.71	24743.22	58	NK	18553.43	24676.90
21	R	18383.90	24699.23	59	NK	18575.73	24734.94
22	R	18358.56	24649.49	60	NK	18571.10	24739.57
23	R	18350.14	24635.74	61	NK	18561.94	24743.17
24	R	18335.51	24571.27	62	NK	18552.01	24733.32
25	R	18331.84	24532.81	63	NK	18542.87	24727.82
26	R	18369.64	24501.75	64	NK	18547.79	24718.62
27	R	18448.25	24564.66	65	NK	18533.09	24705.18
28	R	18638.68	24733.90	66	NK	18515.70	24715.59
29	R	18671.76	24766.66	67	NK	18525.90	24699.77
30	R	18703.96	24830.99	68	NK	18516.63	24689.88
31	R	18775.30	24901.65	69	NK	18533.76	24672.65
32	NK	18762.05	24908.59	70	NK	18501.63	24757.88
33	NK	18753.43	24933.85	71	NK	18507.29	24752.13
34	NK	18741.91	24945.26	72	NK	18526.07	24810.70
35	NK	18684.23	24982.42	73	NK	18517.49	24819.66
36	NK	18748.12	24918.14	74	NK	18500.47	24786.24
37	NK	18761.14	24905.04	75	NK	18477.14	24768.67
38	NK	18632.08	24776.86	76	NK	18467.79	24777.08
				77	NK	18466.88	24762.01

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinacių sistema	Koordinatės X/Y	Planšeto nomenklatūra
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	X=18538.20 Y=24759.01	
Valstybinė LKS-1994	X=0.00 Y=0.00	-40/-1180
Žiniaraštį sudarė	A Kunigėlis v. pavardė	 2003 06 parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:



47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas II užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšneiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas II užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

78	NK	18480.32	24748.58
79	NK	18479.96	24685.65
80	NK	18470.32	24671.84
81	NK	18455.83	24653.69
82	NK	18445.10	24642.83
83	NK	18418.72	24617.47
84	NK	18439.16	24612.87
85	NK	18456.27	24595.61
86	NK	18446.61	24585.17
87	NK	18429.15	24602.68
88	NK	18433.56	24572.16
89	NK	18411.50	24595.09
90	NK	18387.10	24620.49
91	NK	18392.33	24644.81
92	NK	18405.41	24657.62
93	NK	18404.29	24672.65
94	NK	18436.69	24682.54
95	NK	18390.13	24662.78
96	NK	18382.37	24670.58
97	NK	18467.77	24582.36
98	NK	18416.61	24555.89
99	NK	18391.26	24556.82
100	NK	18386.90	24552.35
101	NK	18386.31	24575.12
102	NK	18399.40	24582.92
103	NK	18366.87	24631.84
104	NK	18361.69	24645.39
105	NK	18363.31	24628.56
106	NK	18370.46	24604.11
107	NK	18342.16	24570.01
108	NK	18340.91	24558.07
109	NK	18353.03	24541.48
110	NK	18343.90	24532.46
111	NK	18361.56	24528.82
112	NK	18373.83	24540.59
113	NK	18425.72	24552.38
114	R	18540.60	24825.45
115	R	18536.99	24822.00
116	R	18533.59	24823.52

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 1000

Sklypo plotas 3476 m²



Kadastro:	vieta	Vilnius	blokas	sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.					
Gatvė, namo Nr.	Savanorių pr.183				
Kaimas (miestelis)					
Seniūnija	Vilkpėdės				
Miestas (rajonas)	Vilnius				
Apskritis	Vilniaus				
Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.		Pastabos		
1-3	AB,Medienos plaušas'				
3-1	valst.žemė				
Naudojamas plotas					
Privati				Valstybinė	
atskirai		bendrai		atskirai	bendrai
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²
				3476	

Su paženkintomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis . . . 2003 . . . m.

Žemės savininkas (naudotojas):

AB,MEDIENOS PLAUSAS' i.k 2151875

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departament
Vilniaus miesto (rajonų) žemėtvarkos skyrius
Patikrino: 2. Taliutė
Suderino: (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data) A.V.

Algimanto Kunigėlio geodezinių matavimų įmonė
Licencijos Nr.211 Licenciją perregistruoti iki 2005 m.lapkričio 1 d.

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
inž.geodezininkas		A.Kunigėlis	2003 06

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 1000

Sklypo plotas 3476 m²

Žemės sklypo kadastro Nr.


KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas II užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšėiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas II užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.



UAB "Lindstrom", įmonės kodas 111618732, buveinė registruota adresu Savanorių pr. 183, Vilnius, įregistruota juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ „Registrų Centras“

VADOVO SPRENDIMAS

Dėl pastatų griovimo

2017 m. balandžio 26 d.

Nusprendžiau nugriauti statinius:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Adresas	Žymėjimas plane	Unikalus Nr.
1.	Pastatas – Buitinės patalpos	Savanorių pr. 183, Vilnius	4P3p	1096-0032-7040
2.	Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras	Savanorių pr. 183, Vilnius	6P1p	1096-0032-7062
3.	Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras	Savanorių pr. 183, Vilnius	7P3p	1096-0032-7073
4.	Pastatas – Skalbykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	8P2p	1096-0032-7084
5.	Pastatas – Kompresorinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	9H1p	1096-0032-7095
6.	Pastatas – Mechaninės dirbtuvės	Savanorių pr. 183, Vilnius	10P2p	1096-0032-7108
7.	Pastatas – Chemikalų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	11P1p	1096-0032-7119
8.	Pastatas – Katilinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	12H4p	1096-0032-7126
9.	Pastatas – Kontrolės postas, medicinos punktas	Savanorių pr. 183, Vilnius	13B1p	1096-0032-7130
10.	Pastatas – Chemikalų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	14F1p	1096-0032-7140
11.	Pastatas – Valgykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	16E1p	1096-0032-7162
12.	Pastatas – Siurblinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	17H1p	1096-0032-7173
13.	Pastatas – Apdailos cechasis	Savanorių pr. 183, Vilnius	18P1b	1096-0032-7184
14.	Pastatas – Formavimo sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	19F1p	1096-0032-7195
15.	Pastatas – Sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	20F1b	1096-0032-7208

16.	Pastatas – Skystų atliekų nukenksminimo stotis	Savanorių pr. 183, Vilnius	21H2p	1096-0032-7219
17.	Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	22F1g	1096-0032-7228
18.	Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	23F1g	1096-0032-7230
19.	Pastatas – Medžiagų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	24F1p	1096-0032-7240
20.	Pastatas – Autogaražas	Savanorių pr. 183, Vilnius	25G1p	1096-0032-7251
21.	Pastatas – Garažas	Savanorių pr. 183, Vilnius	26G1p	
22.	Pastatas – Dujų balionų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	28H1p	1096-0032-7284
23.	Pastatas – Oro valymo punktas	Savanorių pr. 183, Vilnius	29H1p	1096-0032-7295
24.	Pastatas – Siurblinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	30H1p	1096-0032-7308
25.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	33I1g	1096-0032-7320
26.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	34I1g	1096-0032-7332
27.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	35I1g	1096-0032-7340
28.	Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras	Savanorių pr. 183, Vilnius	38I1p	1096-0032-7373
29.	Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras	Savanorių pr. 183, Vilnius	39I1p	1096-0032-7384
30.	Pastatas – Aušintuvas	Savanorių pr. 183, Vilnius	40I1p	1096-0032-7395
31.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	41I1g	
32.	Pastatas – Naftos gaudykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	42I1p	1096-0032-7419
33.	Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai	Savanorių pr. 183, Vilnius		1096-0032-7434

Direktorius

Renatas Štopas



UAB „ERINAR“
Direktoriui Vitalijui Barščiui
Siunčiama el. paštu: vitalijus.barstys@erinar.lt

2016-10-18 Nr. 005-08-21017
Į 2016-10-11 Nr. paklausimą

DĖL PASTATŲ SAVANORIŲ PR. 183 GRIOVIMO

Atsakydami į 2016-10-11 gautą Jūsų užklausimą, informuojame, kad žemės sklype esančiame Savanorių pr. 183, kurio kadastrinis Nr. 0101/0077:186 nėra šilumos tiekimo tinklų, kurie nuosavybės teise priklausytų AB „Vilniaus šilumos tinklai“, ar UAB „Vilniaus energija“.

Sklype Unikalus Nr. 4400-0711-5206, kadastrinis Nr. 0101/0077:186 esamų pastatų griovimui neprieštarujame.

Pagarbiai

L. e. p. perdavimo tinklo direktorius



Valdas Namajuška

Janina Šalkevičienė, (8 5) 2667209

Originalas nebus siunčiamas

UAB „ERINAR“
Lukiškių g.5, 301 kab.,
LT-01108 Vilnius

2016-10-26 Nr. 41030 -
2016-10-11 Nr. 01

DĖL PASTATŲ GRIOVIMO

Informuojame, kad elektros energija UAB „LINDSTROM“ pastatams adresu Savanorių pr.183, Vilnius tiekiamą abonentiniais kabeliais iš transformatorinės TR-293. Elektros tinklų nuosavybės riba tarp AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (toliau – Bendrovė) ir UAB „Lindstrom“ nustatyta transformatorinės TR-293 6 kV įvadiniuose narveliuose Nr.4, Nr.5 ant kabelinių linijų L-TR-293 iš Plastmasių TP.

Bendrovei priklausančių elektros įrenginių nėra numatytuose griauti pastatuose: gamybiniame pastate su buitinėmis patalpomis (unik. Nr. 1096-0032-7040, paž. pl. 4P3p), medienos plaušo plokščių bare (unik. Nr. 1096-0032-7062, paž. pl. 6P1p), medienos plaušo plokščių bare (unik. Nr. 1096-0032-7073, paž. pl. 7P3p), skalbykloje (unik. Nr. 1096-0032-7084, paž. pl. 8L2p), kompresorinėje (unik. Nr. 1096-0032-7095, paž. pl. 9H1p), mechaninėse dirbtuvėse (unik. Nr. 1096-0032-7108, paž. pl. 10P2p), chemikalų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7119, paž. pl. 11F1p), katilinėje (unik. Nr. 1096-0032-7126, paž. pl. 12H4p), chemikalų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7140, 14F1p), chemikalų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7140, 14F1p), valgykloje (unik. Nr. 1096-0032-7162, paž. pl. 16E1p), siurblinėje (unik. Nr. 1096-0032-7173, paž. pl. 17H1p), apdailos ceche (unik. Nr. 1096-0032-7184, paž. pl. 18P1b), formavimo sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7195, paž. pl. 19F1p), sandėlyje (unik. 1096-0032-7208, paž. pl. 20F1b), skystų atliekų nukenksminimo stotyje (unik. Nr. 1096-0032-7219), suomiškų tech. medžiagų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7228, paž. pl. 22F1g), suomiškų tech. medžiagų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7230, paž. pl. 23F1g), medžiagų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7240, paž. pl. 24F1p), automašinų garaže (unik. Nr. 1096-0032-7251, paž. pl. 25G1p), oro valdymo pulte (unik. Nr. 1096-0032-7295, paž. pl. 29H1p), siurblinėje (unik. Nr. 1096-0032-7308, paž. pl. 30H1p), dujų balionų sandėlyje (unik. Nr. 1096-0032-7284, paž. pl. 28F1p), stoginėje (unik. Nr. 1096-0032-7320, paž. pl. 33I1g), stoginėje (unik. Nr. 1096-0032-7332, paž. pl. 34I1g), stoginėje (unik. Nr. 1096-0032-7340, paž. pl. 35I1g), priešgaisriniame rezervuare (unik. Nr. 1096-0032-7373, paž. pl. 38I1p), priešgaisriniame rezervuare (unik. Nr. 1096-0032-7384, paž. pl. 39I1p), aušintuve (unik. Nr. 1096-0032-7395, paž. pl. 40I1p), naftos gaudykloje (unik. Nr. 1096-0032-7419, paž. pl. 42I1p) (toliau – Pastatai). Ar nutrauktas elektros energijos tiekimas numatytuose griauti pastatuose Bendrovė duomenų neturi, nes neeksploatuoja UAB „Lindstrom“ vidaus elektros tinklo.

Gamtinės dujos į sklypą (kadastrinis Nr. 0101/0077:186, unikalus Nr. 4400-0711-5206), adresu Savanorių pr. 183, Vilnius tiekiamos vidutinio slėgio 219 mm skersmens plieniniu dujotiekiu. Atsakomybės riba tarp Bendrovės ir UAB „Lindstrom“ nustatyta už izoliuojančios movos įrengtos antžeminiame dujotiekyje ant katilinės pastato (unikalus Nr. 1096-0032-7126) sienos (koordinatės x = 6057659,82, y = 578267,75).

Jūsų numatytame griauti kontrolės poste, medicinos punkte (unik. Nr. 1096-0032-7130, paž. pl. 13 B1p), įrengta UAB „Lindstrom“ priklausanti transformatorinė TR-293, į ją nutiestos Bendrovei

Vilniaus regiono tinklo departamentas
Motorų g. 2, 02190 Vilnius

priklausančios 10 kV KL TP Vilkpėdė-TR-293, 10 kV KL TP Plastmasės-TR-293 A, B. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 15 str. 4 d. nuostatomis, energetikos įmonei priklausančios energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, vartotojui apmokėjus energetikos įmonei objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas.

Įvertinę tai, kas išdėstyta aukščiau, informuojame, kad Bendrovė neprieštaraus Pastatų sklype (kadastrinis Nr. 0101/0077:186, unikalus Nr. 4400-0711-5206), adresu Savanorių pr. 183, Vilnius griovimui, jei prieš darbų pradžią atjungsite/perkelsite Bendrovei priklausančią vidutinio slėgio 219 mm skersmens dujotiekį, kuris yra nutiestas iki pastato (unikalus Nr. 1096-0032-7126, paž. pl. 12H4p) bei iškelsite transformatorinę TR-293 į kitą vietą.

Dėl transformatorinės TR-293 perkėlimo į kitą vietą bei vidutinio slėgio dujotiekio atjungimo/perkėlimo turite kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“, adresu Viršuliškių skg.34, Vilnius, užpildyti elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paraišką ir paraišką dujotiekio pertvarkymui. Tuomet Jums bus parengtos techninės sąlygos, kuriose bus numatyta kokius darbus ir veiksmus reikės atlikti, kad atjungti/perkelti Bendrovei priklausančius dujų ir elektros tinklus ir įrenginius.

Tikimės, kad pateikta informacija Jums bus naudinga.

PRIDEDAMA:

1. Situacijos planas, 1 lapas.

Vilniaus regiono tinklų eksploatavimo
departamento direktorius




Jevgenijus Sakovičius

Vita Plaškutė-Gaidukevičienė, Tel.8 612 66797, el. p. vita.plaskute@eso.lt

Genrich Baranovskij, 8 699 07210, genrich.baranovskij@eso.lt

Vilniaus regiono tinklo departamentas
Motorų g. 2, 02190 Vilnius





UAB „Erinar”
Lukiškių g. 5, 301 k., Vilnius
Direktoriui Vitalijui Barščiui

2016-11-07 Nr. 622
į 2016-10-31 Nr. 05

DĖL TINKLŲ ATJUNGIMO SKLYPE SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUS

Atsakydami į Jūsų 2016-10-31 raštą Nr. 05 informuojame, kad Jūsų sklype, esančiame Savanorių pr. 183, Vilniuje, UAB „Grinda” eksploatuoja tris paviršinių nuotekų išleistuvus į Neries upę ir prižiūri paviršinių nuotekų magistralinius tinklus (D550 mm, D1000 mm ir D1250x700 mm), einančius per šią teritoriją. UAB „Grinda” neprieštarauja dėl statinių griovimo Savanorių pr. 183 teritorijoje, jeigu bus įvykdyti žemiau nurodyti reikalavimai:

1. Parengtas ir su UAB „Grinda” Paviršinių nuotekų tinklų plėtos ir statybų priežiūros tarnyba suderintas paviršinių nuotekų tinklų uždarymo projektas.
2. Nurodytame projekte turi būti parinkti sprendiniai, kurie užtikrintų, kad griovimo metu į lietaus nuotekų tinklus nepateks statybinės atliekos ir tuo būdu nebus sugadinti šalia esantys paviršinių nuotekų tinklai ir šuliniai.
3. Prieš pradėdami pastatų griovimo darbus, UAB „Erinar” rangovai privalo uždaryti lietaus nuotekų tinklus, o su tuo susietų techninių sprendinių kontrolei į statybietę iškviešti UAB „Grinda” atstovą.

Direktorius



Kęstutis Vaicekiūtis

J. Čaplikas, (8 5) 239 8395, el. p. j.caplikas@grinda.lt



UAB „Grinda”
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
Įmonės kodas: 120153047
PVM mokėtojo kodas: LT201530410,
Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104
Tinklapis www.grinda.lt, el. paštas info@grinda.lt,

A./s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71803



Raštas dėl tinklų atjungimo

Šiuo raštu informuojame, kad planuojami griauti statiniai adresu Savanorių pr. 183, Vilnius, yra prijungti prie žinybinių inžinerinių tinklų, bei šiuo metu dar yra eksploatuojami. Iki statybos darbų pradžios pastatai bus atjungti nuo inžinerinių tinklų.

Planuojamų griauti statinių sąrašas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Adresas	Žymėjimas plane	Unikalus Nr.
1.	Pastatas – Buitinės patalpos	Savanorių pr. 183, Vilnius	4P3p	1096-0032-7040
2.	Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras	Savanorių pr. 183, Vilnius	6P1p	1096-0032-7062
3.	Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras	Savanorių pr. 183, Vilnius	7P3p	1096-0032-7073
4.	Pastatas – Skalbykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	8P2p	1096-0032-7084
5.	Pastatas – Kompresorinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	9H1p	1096-0032-7095
6.	Pastatas – Mechaninės dirbtuvės	Savanorių pr. 183, Vilnius	10P2p	1096-0032-7108
7.	Pastatas – Chemikalų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	11P1p	1096-0032-7119
8.	Pastatas – Katilinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	12H4p	1096-0032-7126
9.	Pastatas – Kontrolės postas, medicinos punktas	Savanorių pr. 183, Vilnius	13B1p	1096-0032-7130
10.	Pastatas – Chemikalų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	14F1p	1096-0032-7140
11.	Pastatas – Valgykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	16E1p	1096-0032-7162
12.	Pastatas – Siurblinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	17H1p	1096-0032-7173
13.	Pastatas – Apdailos cechasis	Savanorių pr. 183, Vilnius	18P1b	1096-0032-7184
14.	Pastatas – Formavimo sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	19F1p	1096-0032-7195
15.	Pastatas – Sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	20F1b	1096-0032-7208
16.	Pastatas – Skystų atliekų nukenksminimo stotis	Savanorių pr. 183, Vilnius	21H2p	1096-0032-7219
17.	Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	22F1g	1096-0032-7228
18.	Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	23F1g	1096-0032-7230

19.	Pastatas – Medžiagų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	24F1p	1096-0032-7240
20.	Pastatas – Autogaražas	Savanorių pr. 183, Vilnius	25G1p	1096-0032-7251
21.	Pastatas – Garažas	Savanorių pr. 183, Vilnius	26G1p	
22.	Pastatas – Dujų balionų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	28H1p	1096-0032-7284
23.	Pastatas – Oro valymo punktas	Savanorių pr. 183, Vilnius	29H1p	1096-0032-7295
24.	Pastatas – Siurblinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	30H1p	1096-0032-7308
25.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	33I1g	1096-0032-7320
26.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	34I1g	1096-0032-7332
27.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	35I1g	1096-0032-7340
28.	Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras	Savanorių pr. 183, Vilnius	38I1p	1096-0032-7373
29.	Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras	Savanorių pr. 183, Vilnius	39I1p	1096-0032-7384
30.	Pastatas – Aušintuvas	Savanorių pr. 183, Vilnius	40I1p	1096-0032-7395
31.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	41I1g	
32.	Pastatas – Naftos gaudykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	42I1p	1096-0032-7419
33.	Kiti inžineriniai statiniai – Kiamo statiniai	Savanorių pr. 183, Vilnius		1096-0032-7434

Direktorius



September 14, 1998

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF UAB LINDSTRÖM

- Date September 14, 1998
- Place Lindström headquarters, Helsinki
- Meeting participants Jukka Roiha, CEO and Lars Lax, Director of Lindström Oy, a legal entity existing and incorporated under the laws of Finland. Lindström Oy is the sole owner and parent company of Lithuanian UAB Lindström.
- Agenda
- 1 Appointment of a new Managing Director
 - 2 Appointment of an expert to audit the company's financial statements
- Decided
- 1 It was decided to appoint Mr. Edvinas Gradauskas as UAB Lindström's new Managing Director as from 14 September, 1998. He succeeds Mr. Priit Kurg in this office. An employment agreement is attached (encl. 1). His personal code is 36610080790.
 - 2 It was decided to appoint PriceWaterhouseCoopers as an expert to audit the Company's financial statements.

LINDSTRÖM OY


Jukka Roiha
Lars Lax

ENCL.

Employment agreement

Doktorius
Pirminas Štongas

UAB Lindstrom

Santrauka

1998, rugsėjo 14

NEEILINIS UAB LINDSTRÖM AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Data	1998 metų rugsėjo 14 d.
Vieta	Lindstrom pagrindinė būstinė, Helsinkis
Susirinkimo dalyviai	Jukka Roiha, valdybos vadovas, Lars Lax, Lindström OY direktorius, veikiantis pagal bendrovės įstatus, apibrėžtus Suomijos įstatymų. Lindström OY yra vienintelis savininkas ir UAB Lindström motininė kompanija.
Dienotvarkė	1 Naujo generalinio direktoriaus paskyrimas 2 Audito kompanijos įmonės finansinei atskaitomybei tikrinti paskyrimas
Nutarta	1 Nutarta nauju UAB Lindström generaliniu direktoriumi nuo 1998 m. rugsėjo 14 dienos paskirti Edviną Gradauską. Jis pakeis p. Priit Kurg šiame Ofise. Darbo sutartis pridedama. Jo asmens kodas 36610080790. 2 Nutarta paskirti PriceWaterhouseCoopers Įmonės finansinės atskaitomybės auditoriumi

LINDSTRÖM OY

Jukka Roiha

Lars Lax

Direktorius
Raimundas Štormas

**UAB „Lindstrom“
Generalinis Direktorius**

Įsakymas

Dėl valdymo ir organizacinių funkcijų perdavimo Direktoriui

**2008-01-30
Vilnius**

Ryšium su Generalinio Direktoriaus Edvino Gradausko paskyrimu atsakingu už Lindstrom Baltijos šalyse ir Lenkijoje nuo 2008-01-30 dienos skiriu UAB Lindstrom Direktorių Renatą Štopą

- 1) Pilnai atsakingu už įmonės operacinę veiklą**
- 2) Pilnai atsakingu už įmonės finansinius rodiklius**
- 3) Pilnai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą, darbo santykius**

Generalinis direktorius

Edvinas Gradauskas

Susipažinau ir sutinku:

Renatas Štopas

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Renatas Štopas





UAB "Lindstrom"

Savanorių pr. 183, Vilnius

Įmonės kodas: 111618732;

AB "SEB bankas" (B/K 70440); A/S LT 95 7044 0600 0124 5711.

ĮGALIOJIMAS

2016 m. rugpjūčio mėn. 1 d., Vilnius

Įgalioju UAB „ERINAR“, įmonės kodas 302635535, buveinės adresas Lukiškių g. 5-301, 01108 Vilnius, direktorių Vitalijų Barštį, atstovauti UAB „Lindstrom“ (toliau – Bendrovė) santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis visose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įskaitant, bet neapsiribojant Valstybės įmone Registrų centras, Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, IS „Infostatyba“, Nacionalinėje žemės tarnyboje, vykdant projekto parengimo darbus, susijusius su esamų statinių ir komunikacijų griovimu Bendrovės valdomame žemės sklype (un. Nr. 4400-0711-5206), kadastrinis Nr. 0101/0077:186 bei derinant, pateikiant ir atsiimant projektinę bei procedūrinę dokumentaciją valstybinėse institucijose, pasirašyti elektroniniu parašu ir pateikti projektą griovimo leidimui gauti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Įgaliojimas galioja nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. iki 2017 m. gruodžio mėn. 30 d. imtinai.

Direktorius



Renatas Štopas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25750

Vitalijus Barštys

A.k. 38204190723

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

13299

Išduotas 2015 m. gegužės 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25120

Egidijus Nartkus

A.k. 38008030232

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

11523

Išduotas 2014 m. lapkričio 21 d.
Pirmą kartą išduotas 2009 m. lapkričio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

ĮSAKYMAS

2016-08-22 Nr. Į-PR-16034-1

DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

Projekto rengimo pagrindas: sutartis Nr. 16034
Užsakovas: UAB „Lindstrom“
Projekto numeris: 16034
Projekto pavadinimas: PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE
GRIOVIMO PROJEKTAS

Šiam statinio projektui parengti nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d. s k i r i u:

1. Statinio projekto vadovu – Vitalijų Barštį, atestato Nr. 25750;

Direktorius



Vitalijus Barštys

PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS

**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTO LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS
PAGAL PROJEKTO DALIS**

Nr.	DALIS	ŽYMĖJIMAS
1.	Griovimo projektas	ZWCAD Classic+Upgrade 2017 Professional Office 365

Direktorius

Vitalijus Barštys



Statinio projekto priėmimo - perdavimo

Aktas Nr. DP16034-1

Objektas: PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR.183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS

Užsakovas: UAB "Lindstrom"

Šiuo aktu UAB „Erinar“ perduoda, o UAB “Lindstrom“ priima dokumentaciją:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Stadija	Laida	Data	Pastabos
1	Griovimo projektas	GP	0	2017 03	1 Kopija

Priėmė:

UAB “Lindstrom“




Renatas Štopas

Perdavė:

UAB „Erinar“

Vitalijus Barštys

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Vitalijus Barštys.



Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

	 Lukiškių g. 5, LT-01108 Vilnius Tel.: +370 623 34445, +370 656 34714; el. p. info@erinar.lt				PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS		
22744	PV	V. Barštys		2016 09	Aiškinamasis raštas	Laida	
25120	PDV	E. Nartkus		2016 09		O	
Etapas	Užsakovas				16034-TP-SO.AR-1	Lapas	Lapy
TP	UAB „Lindstrom“					1	19

Turinys

1.	Aiškinamasis raštas	3
1.1.	Pagrindiniai normatyviniai dokumentai	3
1.2.	Bendroji dalis	4
1.3.	Griovimo darbų paruošimas ir organizavimas	7
1.3.1.	Aplinkosaugos reikalavimai	8
1.3.2.	Trečiųjų asmenų interesai	9
1.3.3.	Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos	9
1.3.4.	Paruošiamieji darbai	9
1.3.5.	Ardymo darbai	9
1.4.	Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai	10
1.4.1.	Statybvietės įrenginiai	12
1.4.2.	Darbo saugos dokumentai	12
1.4.3.	Būtiniosios pirmosios medicininės pagalbos priemonės	13
1.4.4.	Priešgaisrinės saugos reikalavimai	14
1.4.5.	Principiniai nurodymai ir sprendiniai avarijos statybvietėje atveju	14
1.4.6.	Kliūčių ir pavojingų vietų ženklavimas	14
1.5.	Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu	18
1.6.	Teritorijos sutvarkymas po griovimo darbų	18
1.7.	Energetiniai resursai	18
1.8.	Atliekų tvarkymas	18
1.9.	Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai	19
1.10.	Darbų trukmė	19

1. Aiškinamasis raštas

1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Griovimo darbų technologijos projektas parengtas vadovaujantis šiais privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

- LR statybos įstatymas;
- LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
- STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;
- STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai;
- STR 1.07.02: 2005 Žemės darbai;
- STR 1.08.02:2002 Statybos darbai;
- STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas;
- DT 5 – 00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin. 2001, Nr. 3-74);
- LST EN 795:2012 Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin. 2010, Nr. 112-5717);
- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis Žin. 2006, Nr.116-4417;
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88);
- Darboviečių įrengimo statybvietėse bendrieji nuostatai (Žin. 2008, Nr. 10-362);
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin. 2007, Nr.123-5055);
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008, Nr. 10-362);
- LR darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569, Nr. 71);
- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 99-5167, pakeitimas Žin. 2010, Nr.101; Nr.100);
- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878);
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, įsakymas D1-637;
- Atliekų tvarkymo taisyklės Nr. D1-368;
- Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės;
- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin. 2007, Nr. 42-1594, pakeitimas TAR 2014 Nr. 15135);
- Topografinis planas;
- Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.

1.2. Bendroji dalis

Pastatų komplekso Savanorių pr. 183, Vilniuje griovimo projektas

Užsakovas – UAB “Lindstrom”

Projektuotojas – UAB „Erinar“

Projekto vadovas – Vitalijus Barštys, At. Nr. 22744

Projekto dalies vadovas – Egidijus Nartkus, At. Nr. 25120

Griovimo aikštelės teritorija yra žemės sklype (unik. Nr. 4400-3852-0693), adresu Savanorių pr. 183, Vilnius. Teritorija yra aptverta. Įvažiavimas į griovimo darbų aikštelę yra iš Savanorių pr. pietrytinėje sklypo dalyje.

Griaunami statiniai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Adresas	Žymėjimas plane	Unikalus Nr.
1.	Pastatas – Buitinės patalpos	Savanorių pr. 183, Vilnius	4P3p	1096-0032-7040
2.	Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras	Savanorių pr. 183, Vilnius	6P1p	1096-0032-7062
3.	Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras	Savanorių pr. 183, Vilnius	7P3p	1096-0032-7073
4.	Pastatas – Skalbykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	8L2p	1096-0032-7084
5.	Pastatas – Kompresorinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	9H1p	1096-0032-7095
6.	Pastatas – Mechaninės dirbtuvės	Savanorių pr. 183, Vilnius	10P2p	1096-0032-7108
7.	Pastatas – Kontrolės postas, medicinos punktas	Savanorių pr. 183, Vilnius	13B1p	1096-0032-7130
8.	Pastatas – Chemikalų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	14F1p	1096-0032-7140
9.	Pastatas – Valgykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	16E1p	1096-0032-7162
10.	Pastatas – Siurblinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	17H1p	1096-0032-7173
11.	Pastatas – Apdailos cechasis	Savanorių pr. 183, Vilnius	18P1b	1096-0032-7184
12.	Pastatas – Formavimo sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	19F1p	1096-0032-7195
13.	Pastatas – Sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	20F1b	1096-0032-7208
14.	Pastatas – Skystų atliekų nukenksminimo stotis	Savanorių pr. 183, Vilnius	21H2p	1096-0032-7219
15.	Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	22F1g	1096-0032-7228
16.	Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	23F1g	1096-0032-7230
17.	Pastatas – Medžiagų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	24F1p	1096-0032-7240
18.	Pastatas – Autogaražas	Savanorių pr. 183, Vilnius	25G1p	1096-0032-7251
19.	Pastatas – Dujų balionų sandėlis	Savanorių pr. 183, Vilnius	28F1p	1096-0032-7284
20.	Pastatas – Oro valymo punktas	Savanorių pr. 183, Vilnius	29H1p	1096-0032-7295
21.	Pastatas – Siurblinė	Savanorių pr. 183, Vilnius	30H1p	1096-0032-7308
22.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	33I1g	1096-0032-7320
23.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	34I1g	1096-0032-7332
24.	Pastatas – Stoginė	Savanorių pr. 183, Vilnius	35I1g	1096-0032-7340
25.	Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras	Savanorių pr. 183, Vilnius	38I1p	1096-0032-7373
26.	Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras	Savanorių pr. 183, Vilnius	39I1p	1096-0032-7384
27.	Pastatas – Aušintuvas	Savanorių pr. 183, Vilnius	40I1p	1096-0032-7395
28.	Pastatas – Naftos gaudykla	Savanorių pr. 183, Vilnius	42I1p	1096-0032-7419

29.	Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai	Savanorių pr. 183, Vilnius		
-----	--	----------------------------	--	--

1. Pastatas – Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis 4P3p. Unikalus Nr. 1096-0032-7040. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 3084,45 m². Pastato pamatai – gelžbetonis; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 60,48 x 25,91 m.

2. Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras 6P1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7062. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 1277,95 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 45,03 x 26,01 m.

3. Pastatas – Medienos plaušo plokščių baras 7P3p. Unikalus Nr. 1096-0032-7073. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 2162,49 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 75,81 x 26,01 m.

4. Pastatas – Skalbykla 8L2p. Unikalus Nr. 1096-0032-7084. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Paslaugų. Statybos metai – 1965. Bendras plotas – 2185,27 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 103,17x19,00 m.

5. Pastatas – Kompresorinė 9H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7095. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. Statybos metai – 1967. Bendras plotas – 162,46 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 15,60x11,44m.

6. Pastatas – Mechaninės dirbtuvės 10P2p. Unikalus Nr. 1096-0032-7108. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 1635,62 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 39,77 x 34,07 m.

7. Pastatas – Kontrolės postas, medicinos punktas 13B1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7130. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Administracinė. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 350,00 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 34,81x12,35 m.

8. Pastatas – Chemikalų sandėlis 14F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7140. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1961. Bendras plotas – 139,41 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 12,24x12,50 m.

9. Pastatas – Valgykla 16E1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7162. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Maitinimo. Statybos metai – 1972. Bendras plotas – 621,22 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 33,10x18,92 m.

10. Pastatas – Siurblinė 17H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7173. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 54,00 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 9,77x6,76 m.

11. Pastatas – Apdailos cechų 18P1b. Unikalus Nr. 1096-0032-7184. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės. Statybos metai – 1986. Bendras plotas – 3598,94 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – g/b plokštės; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 108,80 x 24,66 m.

12. Pastatas – Formavimo sandėlis 19F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7195. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 138,81 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 21,53x7,18 m.

13. Pastatas –Sandėlis 20F1b. Unikalus Nr. 1096-0032-7208. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1965. Bendras plotas – 848,11 m². Pastato pamatai – betonas; sienos – g/b plokštės; stogas – šlaitinis, asbestcementis. Pastato išmatavimai plane 36,80x38,32 m.

14. Pastatas – Skystų atliekų nukenksminimo stotis 21H2p. Unikalus Nr. 1096-0032-7219. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. Statybos metai – 1993. Bendras plotas – 150,18 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 15,23x10,75 m.

15. Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis 22F1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7228. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1982. Bendras plotas – 414,64 m². Sienos – metalinės su karkasu; stogas – šlaitinis, metalas. Pastato išmatavimai plane 30,50x15,00 m.

16. Pastatas – Suomiškos tech. medž. sandėlis 23F1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7230. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1982. Bendras plotas – 414,64 m². Sienos – metalinės su karkasu; stogas – šlaitinis, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 30,00x15,00 m.

17. Pastatas – Medžiagų sandėlis 24F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7240. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 485,49 m². Pastato pamatai – betonas; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – šlaitinis, asbestcementis. Pastato išmatavimai plane 48,33x12,60 m.

18. Pastatas – Automašinių garažas 25G1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7251. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Garažų. Statybos metai – 1973. Bendras plotas – 424,94 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 114,12x6,62 m.

19. Pastatas – Dujų balionų sandėlis 28F1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7284. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 27,68 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 10,28x3,58m.

20. Pastatas – Oro valymo pultas 29H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7295. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 36,38 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; pertvaros – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 10,68x4,67 m.

21. Pastatas – Siurblinė 30H1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7308. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 66,03 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas, ruloninė danga. Pastato išmatavimai plane 6,48x12,80 m.

22. Pastatas – Stoginė 33I1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7320. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 33,45 m². Sienos – metalas su karkasu; stogas – šlaitinis, skarda. Pastato išmatavimai plane 5,31x6,30 m.

23. Pastatas – Stoginė 34I1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7332. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 272,74 m². Sienos – metalas su karkasu; stogas – šlaitinis, skarda. Pastato išmatavimai plane 52,45x5,80 m.

24. Pastatas – Stoginė 35I1g. Unikalus Nr. 1096-0032-7340. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1975. Bendras plotas – 348,32 m². Sienos – metalas su karkasu; stogas – šlaitinis, skarda. Pastato išmatavimai plane 31,10x11,20 m.

25. Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras 38I1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7373. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 72,00 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas. Pastato išmatavimai plane 12,00x6,00 m.

26. Pastatas – Priešgaisrinis rezervuaras 39I1p. Unikalus Nr. 1096-0032-7384. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1992. Bendras plotas – 72,00 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas. Pastato išmatavimai plane 12,00x6,00 m.

27. Pastatas – Aušintuvas 4011p. Unikalus Nr. 1096-0032-7395. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1993. Bendras plotas – 19,21 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas. Pastato išmatavimai plane 4,52x4,95 m.

28. Pastatas – Naftos gaudykla 4211p. Unikalus Nr. 1096-0032-7419. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio. Statybos metai – 1993. Bendras plotas – 29,21 m². Pastato pamatai – betonas; perdangos – gelžbetonis; sienos – plytų mūras; stogas – sutapdintas. Pastato išmatavimai plane 4,60x6,35 m.

29. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai ir dangos (talpyklos, rezervuarai, tvora, kiemo aikštelė). Unikalus Nr. 1094-5003-5228. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai. Tvora – gelžbetonio plokštė, vielos tinklas ir plytų mūras; ilgis – 781,2 m. Aikštelė – asfalto danga; plotas – 17500 m². Šaligatvis – betono danga; plotas – 906 m².

Šiame projekte numatomas esamo pastatų nugriovimas, nepaliekant grunte jokių statybinių atliekų. Atsiradusi duobė užpilama atvežtiniu gruntu, užpilant pasluoksniui, kas 30-40 cm, tankinant. Ardamos dangos sklype, inžineriniai tinklai atjungiami ir užaklinami ties sklypo riba. Teritorija išlyginama.

Klimato sąlygos:

vidutinė metinė oro temperatūra - +6,0°C;

absoliutus oro temperatūros maksimumas - +35,9°C;

absoliutus oro temperatūros minimumas - -36,6°C;

šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros - 27°C (92% integralinis pasikartojimas);

šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra - 23°C (92% integralinis pasikartojimas);

šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra - -0,4°C;

santykinis oro metinis drėgnumas - 80%;

vidutinis kritulių kiekis per metus - 683 mm;

maksimalus paros kritulių kiekis – 55,8 mm;

maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) - 134 cm;

maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) - 170 cm.

1.3. Griovimo darbų paruošimas ir organizavimas

Iki griovimo darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis institucijomis ir trečiosiomis šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas griauti.

Būtina užtikrinti, kad su statyb vietės sklypu besiribojančių sklypų savininkų interesai nebūtų pažeisti, t. y. nebūtų trikdomas autotransporto eismas (užtikrinti privažiavimus prie visų esamų, funkcionuojančių kaimyninių pastatų), neviršyti leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų ir teritorijos dulkėtumo normų. Jeigu užtikrinti šių reikalavimų neįmanoma, gauti trečiųjų šalių sutikimus.

Rangovinė organizacija iki darbų pradžios turi parengti griovimo darbų vykdymo (technologijos) projektą.

Pagal „Darboviečių įrengimo statyb vietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbų vadovas negali pradėti statyb vietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2 p. reikalavimų.

Pastatų griovimo darbų vykdymo aikštelėje, turi būti pirmos pagalbos rinkinys.

Iki darbų pradžios rangovinė organizacija privalo paruošti darbuotojų saugos ir sveikatos statyb vietėje planą bei paskirti atestuatą statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.

Griovimo – demontavimo atliekos tinkančios trupinimui, suderinus su Užsakovu ir gavus atitinkamus leidimus, sutrupinamos, netinkamos – išvežamos į specializuotus sąvartynus,

metalo konstrukcijos ir gaminiai – pridodami kaip metalo laužas (jei Užsakovas nenusprendžia kitaip). Pavoingos atliekos (jeigu tokių bus surasta) gabenamos į pavoingų atliekų sąvartyną. Mediena gali būti paliekama Užsakovo reikmėms arba pridodama į specializuotą sąvartyną.

Griovimo aikštelėje turi būti įrengtos gaisrinės saugos priemonės, sklype turi būti pastatyti atliekų saugojimo konteineriai. Prieš darbų pradžią Rangovas turi turėti detalius griovimo – demontavimo sprendinius apie mechanizmų darbą demontavimo metu (nustatant stovėjimo vietas), darbininkų saugaus darbo priemonės, jų darbo vietų įrengimą, griovimo eiliškumą ir visas kitas priemones, sąlygojančias kokybišką ir saugų atitinkamo darbo procesų atlikimą, numato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą darbų vykdymo metu, įvertindamas savo technines galimybes bei turimus mechanizmus. Rangovas detalius griovimo darbų sprendinius ruošia vadovaudamasis griovimo technologijos projektu.

1.3.1. Aplinkosaugos reikalavimai

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi.

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas.

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, praėjimo vietos būtų visuomet švarios bei be kliūčių. Rangovas atsako už žalą, padarytą takams, keliams, praėjimo vietoms.

Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką transportavimo keliuose ir atliekų sandėliavimo bei trypinimo vietose. Privalo saugoti aplinką, nuo dulkių, dūmų, cheminės taršos, triukšmo. Esant sausam orui, ardymo vietas būtina laistyti vandeniu. Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, privaloma rūšiuoti atliekas susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

Aplinkos būklė atkurama atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas funkcijas. Padarius žalą žemei (jos paviršiui ar gelmėms), kaip aplinkos elementams, būtina pašalinti bet kokią neigiamo poveikio žmonių sveikatai pavojų.

Dangos už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos ardymo darbų metu, turi būti atstatytos į pirmąją padėtį.

Medžiai, nepatenkantys į griauamo objekto zoną, turi būti aptverti ir surišti, kad jų nesugadinti;

Greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje triukšmo lygis neturi viršyti 65 dBA.

Griovimo darbų metu be statybos darbų žurnalo turi būti vedamas atliekų tvarkymo žurnalas.

Numatytas išvežti deponavimui statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu.

Apsaugos nuo dulkių priemonės:

Prieš ardymo darbus, jei aplinkos temperatūra teigiama, ardomos konstrukcijos turi būti sudrėkinamos vandeniu. Žymiai didesniu vandens kiekiu (apie 30-50 l į 1 kvadratinį metrą) sulaistomas plytų, keramzitbetonio blokelių mūras.

Ardant, jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei -3 laipsniai, konstrukcijų ardymo, statybinio laužo krovimo metu pastoviai purškiamas vanduo, kad sulaistyti ardomas konstrukcijas ir padidinti ardymo aplinkos drėgnumą.

Apsagai nuo dulkių, ardant pastatų konstrukcijas, kai oro temperatūra žemesnė kaip -3 laipsniai:

a) numatomas vandens padavimas elektros kabeliais šildomomis vandens žarnos bei šildomais vandens purkštukais. Vandeni purkšti, dėl žymiai didesnių neigiamų veiksnių (labai greito darbo vietos apledėjimo, papildomos susidariusio ledo apkrovos ant griauamų konstrukcijų) kai temperatūra žemesnė kaip -3 laipsniai numatoma tik lokaliai, naudojant 2-3 purkštukus 5-6 m spinduliu nuo ardymo zonos;

b) kaip drėkinimo mechanizmą naudoti aukšto slėgio karšto vandens plovikles (su vandens pašildymu).

1.3.2. Trečiųjų asmenų interesai

Rangovinė organizacija vykdanči grovimo darbus turi suderinti darbų grafiką su užsakovu ir kitais interesantais. Turi būti užtikrinti priėjimai ir privažiavimai prie pastatų. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Visi grovimo darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas jų sutikimas.

Rangovas turi užtikrinti, kad greta esančių pastatų aplinkoje keliamas triukšmas ir vibracijos neviršytų leistinų normų.

Aplinkinių statinių būklė nepablogės.

1.3.3. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos

Statybinio autotransporto judėjimo schema pateikiama statybvietės schemeje.

Vykdam grovimo darbus eismas gatvėse nebus ribojamas.

Po grovimo darbų įvykdymo turi būti nuvalyta ir nušluota gatvės danga bei šaligatviai, kad neliktų pašalinių statybos atliekų.

Darbų metu turi būti užtikrintas privažiavimas prie gretimų pastatų.

1.3.4. Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant darbus turi būti gautas leidimas statinių grovimo darbams.

Būtina gauti savivaldybės leidimą sklype numatomiems šalinti medžiams ir krūmams.

Sklypą juosianti tvora naudojama kaip statybvietės aptvėrimas. Vietose, kur tvora neįrengta, montuojama laikina segmentinė tvora. Rangovas turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į statinių grovimo aikštelę.

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas paruošia statybos darbų technologinį projektą ir jame numato konkretų darbų atlikimo kalendorinį grafiką, kurį būtinai suderina su Užsakovu.

Prieš statybos darbų pradžią rangovas privalo įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie vykdomus darbus ir skydą su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais.

Kabeliai pakliūnantys po grovimo mechanizmų judėjimo keliais, apsaugomi laikinai uždengiant g/b kelio plokštėmis.

Įrengiamos laikinos grovimo atliekų sandėliavimo aikštelės.

Grovimo darbai vykdomi, kai aplinkos temperatūra aukštesnė kaip -15°.

1.3.5. Ardymo darbai

Demontavimo organizavimo projektas numato darbus kurių seka numatoma tokia (bendra visiems statiniams):

- Elektros įvado atjungimas nuo skirstomųjų tinklų, inžinerinių tinklų atjungimas;
- Demontuojamos durys, langai, santechnika ir kiti gaminiai;
- Demontuojamas esamas stogas ir perdanga;
- Ardamos sienos ir pertvaros;
- Demontuojamos perdangos ir kolonos;
- Demontuojama esama grindų konstrukcija;
- Demontuojami esami pamatai ir rūšiai;
- Demontuojami kiemo statiniai ir dangos sklypo teritorijoje.

Prieš pradedant pastatų grovimą pirma atjungiamas elektros įvadas nuo skirstomųjų tinklų. Tai atlieka iškviestas AB "Lesto" atstovas. Kitų inžinerinių tinklų atjungimą taip pat reikia suderinti su atitinkamomis institucijomis ir užsakovu.

Iš statinių išrenkamos buitinės atliekos, išardomos medinės, stiklo konstrukcijos. Atliekos rūšiuojamos vietoje, išvežamos konteneriais arba savivarčiais.

Demontuojami langai, durys, stiklo duženos bei mediniai rėmai pašalinami iš griovimo darbų zonos, kad nesusimaišytų su statybinio laužu. Atliekos rūšiuojamos vietoje, išvežamos konteneriais arba savivarčiais utilizuoti.

Demontuojama stogo danga ir medinės, metalinės stogo konstrukcijos. Pradėjus stogo ardymą pirmiausia reikia nuimti visus įrenginius ir tada pradeda ardyti dangą. Ritininė danga pjaustoma juostomis ir suviniojus į ritinį dangą nuleidžiama ant žemės. Skardos danga ardoma lakštais, atgaline tvarka, nei buvo sumontuota.

Ardant pastatų mūro sienas, gelžbetonines sijas, kolonas, perdangų plokštes naudojami ekskavatoriai su hidraulinėmis žirkėmis ir hidrauliniiais kaltais.

Susidaręs statybinis laužas ekskavatoriais pakraunamas į smulkintuvą. Pagaminta skalda frontaliniais krautuvais pervežama į sandėliavimo aikštelę.

Nuardžius antžeminę pastato dalį, demontuojamos grindys. Grindų denginys gali būti supjaustomas deimantiniais pjūklais, grindų konstrukcijos iškeliamos arba naudojamas ekskavatorius su hidrauliniu kalnu.

Prieš pamatų, rūšio blokų demontavimą, pamatai atkasami. Išdaužius užpildą tarp blokų, jie iškeliami. Monolitiniai pamatai skeliami į segmentus, iškeliami į paviršių ir ardomi hidrauliniiais kaltais.

Atsiradusi duobė užpilama atvežtiniu gruntu, užpilant pasluoksniui, kas 30-40 cm tankinant.

Teritorijoje esantys veikiantys inžineriniai tinklai atjungiami. Atjungiant inžinerinius vamzdynus, šuliniuose uždaromos atšakų sklendės ir nupjovus užaklinama. Vykdamas inžinerinių tinklų atjungimą vadovautis organizacijų, eksploatuojančių inžinerinius tinklus, raštais, kuriuose nurodytos atjungimo sąlygos.

Demontuojami esami geležinkelio bėgiai sklypo teritorijoje. Demontavimo darbus derinti su geležinkelio savininku ir eksploatuojančia organizacija.

Demontavus visus statinius, ardoma mūrinė tvora aplink sklypą.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikomos iki 1 metų, o pavojingos iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki objekto užbaigimo.

Statybinis laužas išrušiuojamas vietoje, išskiriant:

- Pavojingas atliekas – luminiscencinės lempos, asbestas (jei jų griovimo metu bus rasta) – priduodamos į pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.
- Buitinės atliekos – išvežamos ir priduodamos atitinkamiems atliekų tvarkymo centrams.
- Netinkamas perdirbimui statybinis laužas – priduodamas į statybinių atliekų sąvartyną.
- Tinkamas perdirbimui statybinis laužas – perduodamas atliekų tvarkytojui perdirbimui.

Pakraunant statybines šiukšles į autotransportą, jas būtina laistyti vandeniu, tikslu sumažinti dulkių skleidimą. Aptikus aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios medžiagos yra), būtina nustatyti jų kenksmingumo laipsnį ir atitinkama tvarka išvežti į atliekų perdirbimo arba naikinimo vietą.

Atliekant ardymo darbus pastatų sandūros vietose, darbai atliekami rankiniu būdu. Turi būti užtikrintas esamų konstrukcijų stabilumas ir apsauga nuo pažeidimų.

Jeigu pastatų griovimas gali sukelti pavojų darbuotojams ar pašalinams asmenims, privalo būti imtasi tinkamų atsargumo priemonių ir saugių darbo metodų, darbai privalo būti planuojami ir atliekami tik kompetetingam asmeniui prižiūrint.

Pradžioje demontuojamos metalinės stoginės, smulkieji pastatai ir kiti kiemo statiniai, įrengiama statybinio laužo smulkinimo aikštelė. Galiausiai ardomi didieji sklypo pastatai (4P3p, 6P1p, 7P3p, 8L2p, 10P2p ir 18P1b).

Po ardymo darbų aikštelėje neturi likti jokių statybinių konstrukcijų, statybinio laužo.

1.4. Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai

- Pravedamas pradinis instruktažas;

- Statinių ardymo – demontavimo vietos išorinėje dalyje turi būti atitvertos signaline atitvara, 5 m nutolusia nuo išorinių ardymų sienų (jei nenuspręsta kitaip);
- Prieš darbų pradžią atidžiai išnagrinėjami pastatai, jų konstrukcijos ir konstrukcijų būklė;
- Išjungiami visi įvadai iš magistralinių elektros, vandentiekio, šilumos tinklų (jei iki tol nebuvo atjungti);
- Stogo ardymo darbus reikia atlikti atitinkamu nuoseklumu, leidžiant iš viršaus žemyn, tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų sukurta kitos dalies griūtis. Tas pats ir ardant pagrindinę pastato dalį, negalima ardyti laiptuotai. Ardomo pastato aukštis visu pastato plotu turi būti vienodas;
- Sumontuojamas laikinas vandentiekio įvadas pjaustymo mašinoms;
- Tik atskirais atvejais leidžiama mesti žemyn nedidelius, lengvus daiktus, bet tik stebint darbų vykdytojų ir tik į aptvertas vietas apačioje, pastačius stebėtoją;
- Kategoriškai draudžiama perkrauti perdangas ardymo elementais, statybiniu laužu, šiukšlėmis;
- Esant nepakankamam konstrukcijų, nuo kurių vykdomi griovimo darbai stiprumui ir pastovumui, arba per mažai stovėjimo aikštelei, (nuo 1,5 m ir aukščiau), darbininkai privalo turėti diržus ir patikimai prisitvirtinti prie patikimų statybinių konstrukcijų;
- Ardant perdangą, būtina atidžiai apžiūrėti jų įleidimą sieną, priimančią išankstines priemones nuo perdangos griūtis;
- Vykdamas ardymo darbus su hidrauliniu kalnu, hidraulinėmis karpymo žnyplėmis, ekskavatoriaus mašinisto kabina turi turėti apsaugą pagamintą iš metalinio tinko, ar metalinių profilių.
- Darbų vadovas prieš mechanizuotą konstrukcijų vertimą turi asmeniškai įsitikinti, kad konstrukcijų kritimo zonoje nėra žmonių.
- Draudžiama ardyti pastato konstruktyvinius elementus tuo pačiu metu vienoje vertikaloje. Ardymo metu žmonėms vaikščioti į žemiau esančių patalpų aptvertas zonas draudžiama;
- Ardant sienas, darbininkams kategoriškai draudžiama dirbti stovint ant ardamos sienos;
- Visais atvejais, prieš demontuojamo gaminio nupjovimą nuo esančių konstrukcijų įdėtinių detalių, šie elementai turi būti užstropuoti, stropai krano pagalba turi būti įtempti.

Pagal DT 5-00[2] pavojingos zonos skiriamos į dvi grupes:

Pavojingos zonos, kuriose yra nuolat veikiančių pavojingų ir (ar) kenksmingų veiksmų, priskiriamos vietos:

- prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
- neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
- vietose, kuriose pavojingų ir (arba) kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes (nustatoma matavimais).

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertas apsauginiais aptvarais, kad sukludytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

Pavojingos ir kenksmingos zonos turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir įspėjamaisiais ženklais. Vykdyti darbams pavojingose zonose išduodama paskyra – leidimas.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingų veiksmų, priskiriamos vietos:

- šalia demontuojamų konstrukcijų ir įrenginių;
- vietos, virš kurių atliekami konstrukcijų arba įrenginių demontavimo darbai;
- vietos, virš kurių kroviniai keliama ir transportuojami kėlimo kranais;
- vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrengimai.

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių – 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų.

Aplink griaunamą pastatą atsižvelgiant į aukštį iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos. Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą

pavojų aptvortoje teritorijoje. Įėjimuose į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Šioje zonoje leidžiama atlikti griovimo darbus tik tada, kai garantuojamas darbininkų saugumas.

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir t.t.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.

Statytojas ar jo paskirtas asmuo, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, privalo vykdyti darbuotojų mokymus ir kolektyvinį instruktavimą prieš pradėdant atlikti specifinius tam tikros srities statybos darbus.

1.4.1. Statybvietės įrenginiai

Darbo įrenginiai turi atitikti jiems taikomų Lietuvos Respublikos norminių aktų saugos reikalavimus ir turi turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus arba – atitiktį patvirtinančius dokumentus, kad atitinka Europos Sąjungos direktyvų saugos reikalavimus; arba turi atitikti darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose nurodytus minimalius reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos norminiai aktai arba Europos Sąjungos direktyvos jiems netaikomos arba taikomos iš dalies.

Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad per visą naudojimo laiką darbo įrenginiai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi, palaikoma jų reikiama techninė būklė.

Darbo įrenginiai turi būti sumontuoti, išdėstyti ir naudojami taip, kad sumažintų riziką darbo įrenginių naudotojams ar kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, kad būtų numatyta pakankamai saugios erdvės tarp judančių darbo įrenginio dalių ir aplink jų fiksuotas ar judančias dalis, taip pat kad visų rūšių energija ir naudojamomis medžiagomis būtų aprūpinama saugiai bei pagamintos medžiagos būtų pašalinamos saugiu būdu.

Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo pateiktą instrukcijų nuorodas.

Darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti apsaugoti nuo jos poveikio specialiais įtaisais ar kitomis priemonėmis.

Darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jų naudojimo metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas sąlygas bei grunto charakterį.

Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių.

Sumontuotų įrenginių išbandymus privalo organizuoti statinio statybos vadovas.

Darbų metu būtina tikrinti ar naudojami statybos produktai ir įrenginiai atitinka nurodytiems statinio projekto techninėse specifikacijose.

1.4.2. Darbo saugos dokumentai

Būtina vadovautis DT 5 – 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus;
- darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB – 13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“;
- daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5 – 00 reikalavimus;

- minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos būtų parenkamas pagal DT 5 – 00 reikalavimus;
- žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
- nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtų įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios;
- evakavimo keliai ir išėjimai turi būti neužstatyti bei atlaisvinti, kad bet kuriuo metu būtų galimo nekludomai jais naudotis;
- kėlimo mechanizmų (kranų, keltuvų, gervių ir kt.) įrengimo tvarka, aptvėrimai, išdėstymas įrengiami pagal LR įstatymų reikalavimus ir suderinti su valstybinėmis institucijomis nustatyta tvarka. Visur, kur yra pavojus dirbantiems žmonėms, turi būti įrengti aptvėrimai ir apsauginiai stogeliai;
- kelių gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
- reikalui esant, krovinius prilaikyti lanksčiomis atotampomis, kad nesiūbuotų;
- krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai būtų su apsauginiais užraktais;
- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
- gaminiai nebūtų keliami už darbo zonos ribų;
- gaminiai nebūtų perkeltami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);
- nebūtų keliamos surenkamojo g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;
- nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
- apsaugai nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojamos asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės;
- dirbant aukščiau negu 5 m, darbuotojai turi turėti aukštalipių pažymėjimus;
- zonose, kuriose aukščio skirtumas yra didesnis negu 1,3 m, nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atitinkamais įrenginiais, reikiamo aukščio ir tvirtais aptvarais, kuriuos sudaro papėdės lentelės, porankiai ir viduriniai tašeliai, arba apsaugai būtina naudoti kitas lygiavertes priemones;
- privalo būti reikiamos priėjimo į darbo vietą priemonės ir naudojami saugos diržai arba kitos apsaugos nuo kritimo priemonės;
- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
- iki statybos pradžios būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas;
- dirbant su pjaustymo įrankiais reikia naudotis pirštinėmis ir apsauginiais akiniais;
- dirbant su suvirinimo aparatu privaloma naudoti apsauginį suvirinimo skydelį, sunkiai degančius suvirintojo švarką, kelnes ir pirštines;
- statybines šiukšles draudžiama mesti iš pastato. Specialiai tam turi būti STOP juosta atitverta vieta, kad nesužeistų apačioje dirbančių žmonių;
- pavojingose zonose leidžiama dirbti tik gavus paskyrą-leidimą;
- iki ardymo pradžios būtų parengtas ardymo darbų technologijos projektas;
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą;
- statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti.

Buitinėse patalpose turi būti vaistinė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi būti tikrinamas).

1.4.3. Būtinios pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.4.4. Priešgaisrinės saugos reikalavimai

Statybvietėje būtina įrengti priešgaisrinį skydą pirminėms gaisro gesinimo priemonėms sudėti. Skyde privalo būti gesintuvai MG-6 (milteliniai; 2 vnt.), kastuvai (2 vnt.), laužtuvai (2 vnt.), kobiniai (2 vnt.), kirviai (2 vnt.), kibirai (2 vnt.), nedegaus audinio skraistė. Šalia priešgaisrinio skydo – dėžė su smėliu.

Prieš darbų pradžią privalo būti numatytos visos kitos gaisrinės saugos priemonės statybos – montavimo darbų procesuose. Darbų zonose privalo būti nešiojamieji, atitinkamos klasės gesintuvai.

Pavojingi, sukeliantys žiežirbas, aukštą temperatūrą bei galimą gaisro pavojų darbai: suvirinimo, pjovimo, izoliavimo, darbai greitai veikiančiais įrenginiais. Dirbant šiuos darbus, išskyla pavojus sukelti gaisrą, nudegti, gauti šiluminį smūgį. Darbuotojus, dirbančius šiuos darbus, privaloma apmokyti; darbuotojai privalo būti įgiję kvalifikacinius pažymėjimus.

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamas tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris reikalingas konkrečioms darbams vykdyti.

Rūkyti darbo vietose draudžiama. Rūkymo vietos numatytos prie priešgaisrinio skydo arba buitinių patalpų.

1.4.5. Principiniai nurodymai ir sprendiniai avarijos statybvietėje atveju

Jei griauinant statinį įvyksta avarija, statybos rangovas privalo:

- organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims;
- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
- apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;
- pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui), apskrities viršininko administracijai; jei avarija įvyko statybos metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių, – taip pat teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – apie ją turi būti pranešta Aplinkos ministerijai; jei avarija susijusi su potencialiai pavojingais įrenginiais, apie ją taip pat turi būti pranešta Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodytoms institucijoms;
- jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, be 4 punkte nurodytų institucijų, apie tai pranešti atitinkamoms valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms;
- aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas.

1.4.6. Kliūčių ir pavojingų vietų ženklavimas.

Vietas, kur yra susidūrimo su kliūtimis, daiktų nukritimo ir griuvimo rizikos, esančios užstatytose įmonės teritorijose, į kurias dirbdamas gali įeiti darbuotojas, būtina paženklinėti. Šio ženklavimo matmenys priklauso nuo kliūties arba pavojingose vietos matmenų. Juostų polinkio kampas turi būti maždaug 45°, jų matmenys turi būti maždaug vienodi.

Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai

Ženklių lenteles įrengti tinkamame aukštyje ir regėjimui tinkamu kampu, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje prie įėjimo į potencialiai pavojingą zoną arba prie tam tikro galimo pavojaus vietų arba prie pavojų keliančio daikto.

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai – ženklai teikiantys informaciją arba nudarymus vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos reikalavimus.

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklavimui darbovietėse naudojami šie pagrindiniai ženklai:

- draudžiamasis ženklas – tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas;
- įspėjamasis ženklas - ženklas, kuris įspėja apie riziką arba pavojų;
- įpareigojamasis ženklas - ženklas, kuris nustato privalomą elgesį;
- pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas - ženklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai išėjimai arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones;
- informacinis ženklas - ženklas, kuris nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos informaciją apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones;

Saugos ir apsaugos ženklai darbo vietose gali būti šių pagrindinių formų (tokiu pavidalu):

- vaizdinis ženklas - ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai ryškiai apšviestas;
- papildomas vaizdinis ženklas - ženklas, teikiantis papildomą informaciją ir naudojamas kartu su vaizdiniu ženklu;
- saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;
- simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį ir kuri nupiešta ant vaizdinio ženklo arba apšviesto paviršiaus;
- šviečiantis ženklas - ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas pagamintas iš permatomos arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip šviečiantis paviršius;
- garso signalas - sutartas garso signalas, skleidžiamas ir perduodamas tam tikslui skirtu įrenginiu, nenaudojant žmogaus balso arba jo imitacijos;
- žodinis pranešimas - nustatyto turinio pranešimas žodžiu žmogaus balsu arba žmogaus balso imitacija;
- rankų ženklas - nustatyti rankų ir (arba) plaštakų judesiai ir (arba) jų padėtis, duodant nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi.

Ženklų lentelių matmenys ir forma:

Atstumas nuo ženklo iki stebėtojo, m	Ženklų lentelių matmenys, mm				
					
Iki 5	100	80	100	100	100x180
7.5	130	100	130	130	130x230
10	200	150	200	200	200x360
15	300	250	300	300	300x450
20	400	300	400	400	400x720
30	450	350	450	450	450x810
40	600	450	600	600	600x1080
60	700	550	700	700	700x1260
80	900	700	900	900	900x1620
80 ir daugiau	1200	900	1200	1200	1200x2160

Draudžiamieji ženklai:



Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama

Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas. Iškabinti prie įėjimo į statybvietai ir tose vietose kur galimas pavojus.



Rūkyti draudžiama

Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas. Rūkyti galima tik rūkymo vietose.

Įspėjamieji ženklai:



Įspėjimas apie elektros srovės pavojų

Ant patalpų, statinių ir įrenginių, turinčių elektros įtampą, galinčią sukelti pavojų žmonių gyvybei bei sveikatai.



Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų

Vietoje, kurioje gali kilti įvairūs pavojai. Reikalui esant pridedamas papildomas skydelis.



Įspėjimas apie pakeltą krovinį



Įspėjimas apie kliūtį

Galimų kliūčių zonoje.



Įspėjimas apie pavojų nukristi

Galimo kritimo vietose.

Įpareigojantieji ženklai:



Būtina dėvėti apsauginį šalmą

Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose galimas daiktų kritimas iš viršaus.



Būtina mūvėti apsaugines pirštines

Darbo vietose, kuriose galimos rankų traumos.



Būtina naudoti klausos apsaugines priemones

Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose padidėjęs triukšmo lygis.



Būtina naudoti apsauginius akinius

Darbo vietose, kuriose galimos akių traumos.



Būtina naudoti apsauginį pririšimą

Atliekant aukštuminius darbus.



Būtina prisisegti apsauginį veido skydelį

Gaisrinių saugos priemonių ženklai



Gesintuvas

Patalpose ir teritorijose, kuriose yra ugnies gesintuvas.

Informaciniai ženklai



Rūkymo vieta

Prie rūkymui skirtų patalpų durų arba rūkymo vietose.



Vandens šaltinis

Prie vandens telkinių, tinkančių gaisrui gesinti.

1.5. Darbų vykdymas žiemos laikotarpiu

Padidėjusi rizika pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Žiemos metu darbuotojams papildomai išduodamos pirštinės, žeminė avalynė ir žeminės striukės.

1.6. Teritorijos sutvarkymas po griovimo darbų

Atlikus griovimo darbus išvežamas statybinis laužas, medienos laužas, išlyginamas piltinis gruntas iki esamo žemės lygio. Teritorija išlyginama 10 cm altitudžių skirtumu.

1.7. Energetiniai resursai

Ardymo - demontavimo darbams elektros energija bus tiekama iš esamų elektros tinklų. Suderinus elektros energijos poreikį ir pasijungimo vietą, pastatoma laikina elektros paskirstymo spinta su elektros energijos apskaita.

Vanduo griovimo darbams ir buitinėms reikmėms tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų artimiausiame vandentiekio šulinyje įrengus laikiną apskaitą.

Nesant galimybei šalto vandens tiekti, vanduo atvežamas autocisternomis.

Geriamas vanduo pagal poreikį į objektą atvežamas spec. plastikinėje taroje.

Statybvietės teritorijoje pastatyti biotualetus. Nuotekas iš tualetų išvežti specializuotu autotransportu.

Laikinių inžinerinių tinklų pasijungimo taškai derinami su tuos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis bei Užsakovu.

Darbuotojų buitiniams-gamybiniais poreikiais patenkinti pastatomi laikini, lengvai iš vietos į kitą vietą pervežami vagonėliai ir kilnojamas biotualetas.

1.8. Atliekų tvarkymas

Statybvietėje būtina apskaityti susidariusias statybines atliekas, atliekų kiekius surašyti į pirminių atliekų apskaitos žurnalą. Būtina kontroliuoti, fiksuoti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą, nurodyti jų kiekį. Pirminės atliekų apskaitos ataskaitas teikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba. Duomenis apie statybinių atliekų išvežimą įrašyti Statybos darbų žurnale.

Statybinių atliekų apskaitos dokumentus saugoti pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenis apie išvežtas statybines atliekas įrašyti į statybos darbų žurnalą.

Statybvietėje pastatyti statybinių atliekų konteinerį. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos). Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu paaiškėjus, kad tokios atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles:

- pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;

-
- saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos;
 - atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją pavojingoms atliekoms vežti.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją pagal vietos savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles. Su šia įmone sudaroma atitinkama sutartis. Atliekos autotransportu išvežamos pagal vietos savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles.

1.9. Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai

Rangovas privalo turėti:

- Kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti bendrastatybinius arba pastatų griovimo darbus, kategorija: ypatingi statiniai;
- Atestuotą darbų vadovą (ypatingi statiniai);
- Atestuotą atliekų surinkimo, šalinimo vadovą.

Rangovas privalo būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

1.10. Darbų trukmė

Priimta bendra darbų trukmė – 7-8 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo susitarimu darbų trukmė gali būti ir kitokia.

Pagrindinių naudojamų mechanizmų ir transporto priemonių žiniaraštis

Eilės Nr.	Statybinių mechanizmų pavadinimas	Markė	Našumas	Kiekis vnt.	Atliekamų darbų aprašymas
1	2	3	4	5	6
1.	Ekskavatorius su 21 m strėle ir hidraulinėmis žirkėmis	KOMATSU		5	Demontavimo darbams
2.	Ekskavatorius - krautuvai, ratiniai - 0,3 m ³ kaušo talpos	CAT 428E		2	Demontavimo, žemės darbams
3.	Ekskavatorius su hidrauliniu kaltu	TEREX		3	Demontavimo darbams
4.	Frontalinis krautuvai	HITACHI		2	Demontavimo darbams
5.	Statybinio laužo smulkintuvai	KLEEMANN MC110R EVO		1	Statybinio laužo smulkinimui
6.	Elektrinis kaltas betonui	-		4	Demontavimo darbams
7.	Metalo pjovimo įranga	-		2	Demontavimo darbams
8.	Grindų pjovimo mašina	-		2	Demontavimo darbams
9.	Dyzelinis tankintojas 60kg	LF-90	25m ³ per pamainą	4	Pagrindų, supilto grunto tankinimui, gerbūvio darbams
10.	Buldozeris 96kW	DZ-101	Pagal poreikį	2	Statybinių vietų vertikalinio planavimo darbams ir griovių užpylimui, laikinų kelių įrengimui
11.	Autosavivarčiai	-	Pagal poreikį	4	Griovimo atliekų, atliekamo grunto išvežimui, gerbūvio darbams

Pastaba: Rangovas gali taikyti panašių charakteristikų – markių ir kitus mechanizmus, priklausomai nuo mechanizmų turėtojų – nuomotojų.

	 Lukiškių g. 5, LT-01108 Vilnius Tel.: +370 623 34445, +370 656 34714; el. p. info@erinar.lt				PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS		
22744	PV	V. Barštys		2016 09	Pagrindinių naudojamų mechanizmų ir transporto priemonių žiniaraštis	Laida	
25120	PDV	E. Narčius		2016 09		O	
Etapas	Užsakovas				16034-TP-SO.SŽ-1	Lapas	
TP	UAB „Lindstrom“					Lapų	
						1	
						1	

GRIOVIMO ATLIEKŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Griovimo atliekos							
Eilės Nr.	Pavadinimas	Kiekis		Agregatinis būvis	Kodas pagal atliekų sąrašą	Pavojingumas	Numatomi atliekų tvarkymo būdai
		t/d	t/m				
1	2	3	4	5	6	8	11
4P3p (Unikalus Nr. 1096-0032-7040)							
1.	Betonas	-	2586	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir priduodama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
2.	Plytos	-	2582	K	17 01 02	nepavojinga	
3.	Mediena	-	8,2	K	17 02 01	nepavojinga	
4.	Stiklas	-	7,6	K	17 02 02	nepavojinga	
5.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	15,8	K	17 06 04	nepavojinga	
6.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	520	K	17 09 04	nepavojinga	
6P1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7062)							
7.	Betonas	-	1227	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir priduodama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
8.	Plytos	-	1245	K	17 01 02	nepavojinga	
9.	Mediena	-	2,8	K	17 02 01	nepavojinga	
10.	Stiklas	-	4,2	K	17 02 02	nepavojinga	
11.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	10,0	K	17 06 04	nepavojinga	
12.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	249	K	17 09 04	nepavojinga	
7P3p (Unikalus Nr. 1096-0032-7073)							
13.	Betonas	-	2050	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir priduodama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
14.	Geležis ir plienas	-	2,7	K	17 04 05	nepavojinga	
15.	Plytos	-	1702	K	17 01 02	nepavojinga	
16.	Mediena	-	6,1	K	17 02 01	nepavojinga	
17.	Stiklas	-	8,1	K	17 02 02	nepavojinga	
18.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	14,8	K	17 06 04	nepavojinga	
19.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	378	K	17 09 04	nepavojinga	
8L2p (Unikalus Nr. 1096-0032-7084)							

		 Lukiškių g. 5, LT-01108 Vilnius Tel.: +370 623 34445, +370 656 34714; el. p. info@erinar.lt			PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS		
22744	PV	V. Barštys		2016 09	Griovimo atliekų kiekių žiniaraštis	Laida	
25120	PDV	E. Narfkus		2016 09		O	
Etapas	Užsakovas				16034-TP-SO.SŽ-2	Lapas	Lapų
TP	UAB „Lindstrom“					1	7

20.	Betonas	-	2090	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
21.	Plytos	-	2038	K	17 01 02	nepavojinga	
22.	Mediena	-	7,6	K	17 02 01	nepavojinga	
23.	Stiklas	-	9,3	K	17 02 02	nepavojinga	
24.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	15,3	K	17 06 04	nepavojinga	
25.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	416	K	17 09 04	nepavojinga	
9H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7095)							
26.	Betonas	-	229	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
27.	Čerpės ir keramika	-	1,7	K	17 01 03	nepavojinga	
28.	Plytos	-	220	K	17 01 02	nepavojinga	
29.	Mediena	-	1,4	K	17 02 01	nepavojinga	
30.	Stiklas	-	1,0	K	17 02 02	nepavojinga	
31.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	1,1	K	17 06 04	nepavojinga	
32.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	46	K	17 09 04	nepavojinga	
10P2p (Unikalus Nr. 1096-0032-7108)							
33.	Betonas	-	1647	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
34.	Geležis ir plienas	-	1,0	K	17 04 05	nepavojinga	
35.	Plytos	-	1797	K	17 01 02	nepavojinga	
36.	Mediena	-	7,6	K	17 02 01	nepavojinga	
37.	Stiklas	-	2,8	K	17 02 02	nepavojinga	
38.	Čerpės ir keramika	-	4,6	K	17 01 03	nepavojinga	
39.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	9,6	K	17 06 04	nepavojinga	
40.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	347	K	17 09 04	nepavojinga	
13B1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7130)							
41.	Betonas	-	405	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
42.	Plytos	-	701	K	17 01 02	nepavojinga	
43.	Mediena	-	2,2	K	17 02 01	nepavojinga	
44.	Stiklas	-	1,3	K	17 02 02	nepavojinga	
45.	Čerpės ir keramika	-	4,2	K	17 01 03	nepavojinga	
46.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	3,1	K	17 06 04	nepavojinga	
47.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	112	K	17 09 04	nepavojinga	
14F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7140)							
48.	Betonas	-	166	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems
49.	Plytos	-	75	K	17 01 02	nepavojinga	
50.	Mediena	-	0,9	K	17 02 01	nepavojinga	
51.	Stiklas	-	0,2	K	17 02 02	nepavojinga	
52.	Izoliacinės medžiagos,	-	1,1	K	17 06 04	nepavojinga	

	kurios nepamirėtos 17 06 01 ir 17 06 03						LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
53.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	24	K	17 09 04	nepavojinga	
16E1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7162)							
54.	Betonas	-	811	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
55.	Plytos	-	486	K	17 01 02	nepavojinga	
56.	Mediena	-	4,6	K	17 02 01	nepavojinga	
57.	Stiklas	-	3,6	K	17 02 02	nepavojinga	
58.	Čerpės ir keramika	-	4,2	K	17 01 03	nepavojinga	
59.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepamirėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	4,0	K	17 06 04	nepavojinga	
60.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	131	K	17 09 04	nepavojinga	
17H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7173)							
61.	Betonas	-	83	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
62.	Geležis ir plienas	-	0,2	K	17 04 05	nepavojinga	
63.	Plytos	-	118	K	17 01 02	nepavojinga	
64.	Mediena	-	0,2	K	17 02 01	nepavojinga	
65.	Stiklas	-	0,2	K	17 02 02	nepavojinga	
66.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepamirėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,5	K	17 06 04	nepavojinga	
67.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	20	K	17 09 04	nepavojinga	
18P1b (Unikalus Nr. 1096-0032-7184)							
68.	Betonas	-	3206	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
69.	Plytos	-	2356	K	17 01 02	nepavojinga	
70.	Mediena	-	16,6	K	17 02 01	nepavojinga	
71.	Stiklas	-	17,4	K	17 02 02	nepavojinga	
72.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepamirėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	19,1	K	17 06 04	nepavojinga	
73.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	562	K	17 09 04	nepavojinga	
19F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7195)							
74.	Betonas	-	212	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
75.	Plytos	-	111	K	17 01 02	nepavojinga	
76.	Mediena	-	0,4	K	17 02 01	nepavojinga	
77.	Stiklas	-	0,2	K	17 02 02	nepavojinga	
78.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepamirėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	1,1	K	17 06 04	nepavojinga	
79.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	32	K	17 09 04	nepavojinga	
20F1b (Unikalus Nr. 1096-0032-7208)							

80.	Betonas	-	1880	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
81.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	9,6	K	17 06 04	nepavojinga	
82.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	189	K	17 09 04	nepavojinga	
21H2p (Unikalus Nr. 1096-0032-7219)							
83.	Betonas	-	238	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
84.	Plytos	-	322	K	17 01 02	nepavojinga	
85.	Mediena	-	0,6	K	17 02 01	nepavojinga	
86.	Stiklas	-	0,3	K	17 02 02	nepavojinga	
87.	Čerpės ir keramika	-	4,6	K	17 01 03	nepavojinga	
88.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,7	K	17 06 04	nepavojinga	
89.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	56	K	17 09 04	nepavojinga	
22F1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7228)							
90.	Betonas	-	206	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
91.	Geležis ir plienas	-	16	K	17 04 05	nepavojinga	
92.	Plytos	-	85	K	17 01 02	nepavojinga	
93.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	31	K	17 09 04	nepavojinga	
23F1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7230)							
94.	Betonas	-	203	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
95.	Geležis ir plienas	-	16,3	K	17 04 05	nepavojinga	
96.	Plytos	-	84	K	17 01 02	nepavojinga	
97.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	31	K	17 09 04	nepavojinga	
24F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7240)							
98.	Betonas	-	286	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
99.	Geležis ir plienas	-	6,3	K	17 04 05	nepavojinga	
100.	Plytos	-	268	K	17 01 02	nepavojinga	
101.	Mediena	-	5,3	K	17 02 01	nepavojinga	
102.	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	-	9,6	K	17 06 05	pavojinga	
103.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	58	K	17 09 04	nepavojinga	

25G1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7251)							
104.	Betonas	-	691	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
105.	Geležis ir plienas	-	10	K	17 04 05	nepavojinga	
106.	Plytos	-	618	K	17 01 02	nepavojinga	
107.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	5,2	K	17 06 04	nepavojinga	
108.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	132	K	17 09 04	nepavojinga	
28F1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7284)							
109.	Betonas	-	38	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
110.	Geležis ir plienas	-	0,3	K	17 04 05	nepavojinga	
111.	Plytos	-	47	K	17 01 02	nepavojinga	
112.	Mediena	-	0,4	K	17 02 01	nepavojinga	
113.	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	-	0,7	K	17 06 05	nepavojinga	
114.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	9	K	17 09 04	nepavojinga	
29H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7295)							
115.	Betonas	-	77	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
116.	Plytos	-	62	K	17 01 02	nepavojinga	
117.	Mediena	-	0,3	K	17 02 01	nepavojinga	
118.	Stiklas	-	0,1	K	17 02 02	nepavojinga	
119.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,4	K	17 06 04	nepavojinga	
120.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	14	K	17 09 04	nepavojinga	
30H1p (Unikalus Nr. 1096-0032-7308)							
121.	Betonas	-	102	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
122.	Plytos	-	138	K	17 01 02	nepavojinga	
123.	Mediena	-	0,3	K	17 02 01	nepavojinga	
124.	Stiklas	-	0,1	K	17 02 02	nepavojinga	
125.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,6	K	17 06 04	nepavojinga	
126.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	24	K	17 09 04	nepavojinga	
33I1g (Unikalus Nr. 1096-0032-7320)							
127.	Betonas	-	10	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
128.	Geležis ir plienas	-	3,1	K	17 04 05	nepavojinga	

3411g (Unikalus Nr. 1096-0032-7332)							
129.	Betonas	-	72	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
130.	Geležis ir plienas	-	19,4	K	17 04 05	nepavojinga	
3511g (Unikalus Nr. 1096-0032-7340)							
131.	Betonas	-	90	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
132.	Geležis ir plienas	-	28	K	17 04 05	nepavojinga	
3811p (Unikalus Nr. 1096-0032-7373)							
133.	Betonas	-	78	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
134.	Geležis ir plienas	-	0,4	K	17 04 05	nepavojinga	
135.	Plytos	-	62	K	17 01 02	nepavojinga	
136.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,6	K	17 06 04	nepavojinga	
137.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	14	K	17 09 04	nepavojinga	
3911p (Unikalus Nr. 1096-0032-7384)							
138.	Betonas	-	78	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
139.	Geležis ir plienas	-	0,4	K	17 04 05	nepavojinga	
140.	Plytos	-	62	K	17 01 02	nepavojinga	
141.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,6	K	17 06 04	nepavojinga	
142.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	14	K	17 09 04	nepavojinga	
4011p (Unikalus Nr. 1096-0032-7395)							
143.	Betonas	-	27	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir pridudama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
144.	Geležis ir plienas	-	0,1	K	17 04 05	nepavojinga	
145.	Plytos	-	21	K	17 01 02	nepavojinga	
146.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,2	K	17 06 04	nepavojinga	
147.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	5	K	17 09 04	nepavojinga	
4211p (Unikalus Nr. 1096-0032-7419)							

148.	Betonas	-	37	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir priduodama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
149.	Geležis ir plienas	-	0,1	K	17 04 05	nepavojinga	
150.	Plytos	-	31	K	17 01 02	nepavojinga	
151.	Izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03	-	0,2	K	17 06 04	nepavojinga	
152.	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	-	7	K	17 09 04	nepavojinga	
Kiemo statiniai ir dangos							
153.	Betonas	-	1036	K	17 01 01	nepavojinga	Surenkama, išvežama ir priduodama specializuotiems LR įstatymų tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams perdirbimui
154.	Geležis ir plienas	-	26,8	K	17 04 05	nepavojinga	
155.	Mediena	-	13,3	K	17 02 01	nepavojinga	
156.	Plytos	-	10	K	17 01 02	nepavojinga	
157.	Bituminiai mišiniai, kurie nepaminėti 17 03 01	-	3080	K	17 03 02	nepavojinga	

Pastabos:

- skaičiavimuose neįvertinta inžinerinė įranga, smulkios metalinės konstrukcijos;
- statybinių atliekų kiekiai skaičiuoti vadovaujantis kadastriniais duomenimis, neturint tikslų duomenų apie konstrukcijas, todėl turi būti tikslinamas rangovo technologiniame projekte.

Pirmosios pagalbos rinkinio sudėties žiniaraštis


Nr.	Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
1.	Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm	2 vnt.	
2.	Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm	8 vnt.	
3.	Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.	Tvarsčiui pritvirtinti
4.	Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm	10 vnt.	
5.	Palaikomasis trikampio formos tvarstis*	1 vnt.	Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6.	Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m	3 vnt.	
7.	Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m	3 vnt.	
8.	Pirmosios pagalbos žirklys	1 vnt.	
9.	Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*	20 vnt.	
10.	Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm	2 vnt.	
11.	Sterilus akių tvarstis*	2 vnt.	
12.	Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm	1 vnt.	
13.	Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm	1 vnt.	
14.	Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm	6 vnt.	
15.	Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm	1 vnt.	Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16.	Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m	1 vnt.	
17.	Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm	3 vnt.	
18.	Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*	4 vnt.	
19.	Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1 vnt.	
20.	Rinkinio aprašas*	1 vnt.	Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės

* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrių, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., *Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas* vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.

Papildomai rekomenduojama turėti:

- Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
- žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;
- Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;
- sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;
- vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato įmonės vadovas);
- šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas.


	 Lukiškių g. 5, LT-01108 Vilnius Tel.: +370 623 34445, +370 656 34714; el. p. info@erinar.lt				PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS				
22744	PV	V. Barštys		2016 09	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėties žiniaraštis			Laida	
25120	PDV	E. Nartkus		2016 09				O	
Etapas	Užsakovas				16034-TP-SO.SŽ-3			Lapas	Lapų
TP	UAB „Lindstrom“							1	1



SUDERINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
20.16.11.09
Griovimo darbai
pradėti su pastatų
prieš darbų pradžią
išskirti benkesius
atstovus
Naujų vartotojų skyriaus
vyresnioji inžinierė
Jūstė Sakalauskaitė



Griovimo darbams reikalingi mechanizmai:		
Eilės Nr.	Mechanizmo pavadinimas	Kiekis
1	Ekskavatorius su hidraulinėmis žirkėmis 21 m	5
2	Ekskavatorius	2
3	Ekskavatorius su hidrauliniu keltu	3
4	Frontalinis krautuvas	2
5	Statybinio laužo smulkintuvas	1
6	Elektrinis kaltas betonui	4
7	Metalo pjovimo įranga	2
8	Grindų pjovimo mašina	2
9	Dyzelinis tankintojas	4
10	Buldozeris	2
11	Autosavivarčiai	4



Griovimo atliekų tvarkymo lentelė:				
Eilės Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis
1	Betonas	17 01 01	t	21684
2	Geležis ir plienas	17 04 05	t	134,1
3	Plytos	17 01 02	t	16764
4	Mediena	17 02 01	t	84,6
5	Šlikas	17 02 02	t	66
6	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	17 06 05	t	10,3
7	Cerpės ir keramika	17 01 03	t	21,1
8	Izolacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 04 01 ir 17 06 03	17 06 04	t	121,7
9	Bituminiai mišiniai, kurie nepaminėti 17 03 01	17 03 02	t	3080
10	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	17 09 04	t	3759

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PASTABOS:

- Iki pagrindinių darbų pradžios atlikti statybvietės paruošimo darbus:
 - gauti leidimą griovimo darbams;
 - rengti laikinus darbininkų buities patalpas, atvežti ir pastatyti konteinerio tipo vagonėlius, laikinę lauko tualetą;
 - rengti statybvietės laikinus inžinerinius tinklus;
 - iki griovimo darbų pradžios visos komunikacijos nuo pastatų turi būti atjungtos;
 - prieš pradėdant darbus statybvietėje, Rangovas privalo pastatyti teritorijoje atitinkamus informacinius stendus (jų pastatymo vietas būtinai iš anksto suderinti su inžineriniais ir atitinkamomis vietinėmis institucijomis);
- I aikštelę draudžiama įleisti pašalinį asmenį;
- Duobės ir tranšėjos turi būti apvertos ir pažymėtos gerai matomais (matomais ir nakties metu) ženklais;
- Žmonių judėjimo vietoje per iškastas tranšėjas rengiami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimu;
- Darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis;
- Apvėrimai ir sutarimai medžiai, kurie nepatenka į griovimo zoną;
- Kabeliai, paklūstantys į griovimo mechanizmų kelius, laikinai uždengiami g/b kėlio plokštėmis;
- Atjungiami inžineriniai tinklai sklypo teritorijoje. Vykdomi inžinerinių tinklų atjungimų vadovautis organizacijų, eksploatuojančių inžinerinius tinklus, raštais, kuriuose nurodytos atjungimo sąlygos;
- Atjungiant griaujamų pastatų vandeninio komunikacijos, šuliniuose uždaromas pastatų aptarnaujančių atšakų skendės. Nebeeksploatuojamas atšakas už esančių skendžių atjungti, nupjaujant per oro tarpą ir užkalinant;
- Atjungiant griaujamų pastatų lietus ir buitinių nuotekų komunikacijas, šuliniuose užkalkinti ir patalioje vietoje, per oro tarpą įvadas nuotekų komunikacijos atjungti nuo pastato vidaus tinklų;
- Griovimo darbų eigoje atskilus vandeninio, lietus ar buitinių nuotekų avarijai užtikrinti, kad atitinkamus tinklus pritrūkinčios organizacijos spec. padaliniai netrukdomi galėtų patekti į griauiamo pastato teritoriją;
- Iškastinis gruntas sandėliuojamas vietoje ir panaudojamas teritorijos sutvarkymui po griovimo darbų;
- Po pamatų ardyimo atsiradusios duobės užplamos vietinių gruntų, užpildant pasluoksniu, kas 30-40 cm ir sutankinant;
- Darbo metu išardytos ar sugadintos esamos dangos už sklypo ribų turi būti atstatytos į pradinę padėtį;
- Kraunamas į savivarčius statybvietės griovimo atliekas laistyti vandeniu, kad nedulkėtų, išvežant statybinis laužas uždengiamas arba papildomai suolaustomas vandeniu;
- Statybinis laužas išsūsiuojamas vietoje, išskiriant pavojingas atliekas, buitines atliekas, netinkamą perdabimui statybinį laužą ir tinkamą perdarbui statybinį laužą;
- Išvažiavimą iš aikštelės autotransportą nuplauti;
- Statybinės atliekos išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją. Su šia įmone sudaroma atitinkama sutartis. Atliekos autotransportu išvežamos į miesto sąvartyną;
- Statybos metu turi būti užtikrintas pravažiavimas prie esamų pastatų.

GRIOVIMO DARBŲ ETAPAI:

- Pradžioje demontuojamos metalinės stoginės, smulkieji pastatai ir kiti kiemo statiniai, įrengiami statybinio laužo smulkintojai aikštelė. Galiausiai ardomi didieji sklypo pastatai (4P3p, 4P1p, 7P3p, 8L2p, 10P2p ir 18P1b).
- Iš statinių išrenkamos buitinės atliekos. Demontuojami langai, durys, stiklo duženos bei mediniai rėmai pašalinami iš griovimo darbų zonos, kad nesusimaišytų su statybinio laužo. Atliekos rūšiuojamos vietoje, išvežamos konteneriais arba savivarčiais užvežti.
- Demontuojama stogo danga ir medinės, metalinės stogo konstrukcijos. Pradėjus stogo ardyimą pirmiausia reikia nuimti visus įrenginius ir tada pradėti ardyti dangą. Ritininė danga plaustoma juostomis ir suvinioji į ritinį dangą nuleidžiama ant žemės. Skardos ir asbesto danga ardoma lakštais, atgaline tvarka, nei buvo sumontuota.
- Ardant pastatų mūrą sienas, gelžbetonines sijas, kolonas, perdangų plokštes naudojami ekskavatoriai su hidraulinėmis žirkėmis ir hidrauliniai kaltai. Medinės grindys ardamos atsikrai, o betoninės kartu su perdanga. Susidarius statybinis laužas ekskavatoriais pakraunamas į smulkintuvą. Pagaminta skalda frontaliniais krautuvas pervežama į sandėliavimo aikštelę;
- Nuorūžius antžeminę pastato dalį, demontuojamas grindys. Grindų denginys gali būti supjaustomas deimantiniais pjūklais, grindų konstrukcijos iškeliamos arba naudojamos ekskavatorius su hidrauliniu keltu;
- Prieš pamatų, rūšo blokų demontavimą, pamatai atkasami, išdažušis užpildą tarp blokų, jie iškeliami. Monolitiniai pamatai skeliami į segmentus, iškeliami į paviršių ir ardami hidrauliniiais kaltais;
- Atsiradusios duobės užplamos atvežtiniu gruntu užpildant pasluoksniu, kas 30-40 cm ir tankinant. Teritorija šlyginama;
- Demontavus visus statinius, ardoma mūrinė tvora aplink sklypą.

Sutartiniai pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo žymėjimai:	
Sklypo ribos	— · — · —
Laikina statybvietės tvora	+++++
Griauamas pastatas	▨
Vieta buitinėms patalpoms	□
Priešgaisrinis postas	PP
Statybinių atliekų konteineriai	K
Pavojingų statybinių atliekų konteineriai	PK
Biotualetas	T
Griovimo mechanizmai	⊠
Statybinio laužo smulkintuvas	⊠

Sutartiniai pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo žymėjimai:	
Ivažiuojamas/Išvažiuojamas iš statybvietės	↔
Apsauginis stogelis	⊠
Signalinis pavojingos zonos aptvėrimas STOP juosta	— · — · —
Buitinių atliekų konteineriai	BK
Rūkyimo vieta	R
Evakuacijos vieta	E
Autotransporto ratų plovimo postas	RPP
Inžinerinių tinklų šuliniai, kuriuose numatoma atjungti tinklus	○

ATESTATO NR.	ERINAR	PASTATŲ KOMPLEKSO SAVANORIŲ PR. 183, VILNIUJE GRIOVIMO PROJEKTAS	
22744		PV	Vitalijus Baršys
25120		PDV	Egidijus Narčius
STADIJA	UŽSAKOVAS	PROJEKTO NUMERIS	
TP	UAB "Lindstrom"	16034-TP-SO.B-01	
LAIKA		LAPAS	
0		1	