



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„EKOSISTEMA“

**UAB „ŽIBAI“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR EKSPLOATACIJA)
ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M. K.V.), ESANČIAME
MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

**POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS DOKUMENTAI**

**Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius:**

**UAB „Žibai“
direktorius Steponas Kazlauskas**

**Poveikio aplinkai vertinimo
atrankos dokumentų rengėjas:**

**UAB „Ekosistema“
direktorius Marius Šileika**



KLAIPĖDA, 2017

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ).....	3
1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys	3
2. PŪV PAV dokumentų rengėjo kontaktiniai duomenys	3
II. PŪV APRAŠYMAS.....	3
3. PŪV pavadinimas.....	3
4. PŪV fizikinės charakteristikos	3
5. PŪV pobūdis	4
6. Žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas	5
7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).....	5
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį	5
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas.....	5
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.....	7
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija	7
12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija	12
13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	14
14. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių.....	14
15. PŪV rizika žmonių sveikatai.....	15
16. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkinė veikla ir (arba) ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose.....	15
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas	16
III. PŪV VIETA	16
18. PŪV vieta	16
19. PŪV sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas.....	16
20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus iki PŪV vietos	19
21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius, geologinius procesus ir reiškinius	20
22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą	20
23. Informacija apie saugomas teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo PŪV veiklos.....	21
24. Informacija apie biotopus, jų atstumą nuo PŪV vietos ir biotopų buferinį pajėgumą	22
25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas	22
26. Informacija apie teritorijos taršą praityje.....	23
27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos.....	24
28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo PŪV vietos	25
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS.....	28
29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams	28
30. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai.....	29
31. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, kurį lemia PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių)	29
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis	29
33. PŪV charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.....	29
PRIEDAI:	
1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos geografinė-administracinė padėtis	1 lapas
2. Prekybos paskirties pastato projektiniai sprendiniai (sklypo planas, I ir II a. planai)	3 lapai
3. Teritorijos padėtis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio ištraukoje	1 lapas
4. Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT	1 lapas
5. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-02 raštas Nr. (28.3)-A4-2271	32 lapai
6. Aplinkos oro taršos lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai	7 lapai
7. Akustinio triukšmo tyrimų parametrų protokolas	2 lapai
8. Triukšmo šaltinių išsidėstymo ant pastato stogo schema	1 lapas
9. PŪV sąlygojamo triukšmo lygis dienos ir vakaro metu	2 lapai
10. Gretimybėse esantys objektai, žemės sklypo nuosavybės dokumentai, planas	12 lapų

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys:

Užsakovo vardas, pavardė	UAB „Žibai“ (įmonės kodas 177087499)
adresas	Miško g. 7, Šilutės m., Šilutės sen., LT-99148 Šilutės r. sav.
kontaktinis asmuo	Direktorius Steponas Kazlauskas
telefonas, faksas	tel./faksas: (8 441) 53590
el. paštas	administratore@zibai.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys:

Įmonės pavadinimas	UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
adresas	Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
kontaktinis asmuo	Direktorius Marius Šileika
telefonas, faksas	tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47300
el. paštas	info@ekosistema.lt

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedėlio 10.2 punktu, planuojant urbanistinių objektų (išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikštelės ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas), reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) būtinumo.

UAB „Žibai“ planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato (8.3) statyba ir eksploatacija) (toliau - PŪV) vieta numatoma Miško g. 7, Šilutėje, LT-99148 Šilutės r. sav. (vietovės geografinę-administracinę padėtį žiūr. 1 priede) esančiame žemės sklype, kurio kad. Nr. 8867/0014:6 Šilutės m. k.v.

PŪV poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1 priedu.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos):

PAV atranka atliekama prieš pradedant vykdyti PŪV. PŪV numatoma vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 8867/0014:6 Šilutės m. k.v.), esančiame Miško g. 7, Šilutėje, LT-99148 Šilutės r. sav. Žemės sklypo užimamas plotas yra 2,4078 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos.

PŪV numatoma vykdyti 10424/24078 žemės sklypo dalyje. Griaunami esami žemės sklype pastatai: betono mazgas (un. Nr. 8896-7003-3016), su priestatais, kalkinė (un. Nr. 8896-7003-3081), garažas (un. Nr. 8896-7003-3069), sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3149), sargo namelis (un. Nr. 8896-7003-3105) ir parduotuvė (un. Nr. 8896-7003-3050). Taip pat demontuojami nesudėtingi I grupės inžineriniai statiniai.

Nugriautų pastatų vietoje statomas prekybos paskirties pastatas su automobilių stovėjimo aikštelėmis. Projektuojami su įvažiavimais į prekybos paskirties pastato teritoriją: vienas iš Geležinkelio gatvės, kitas iš Cintjoniškių gatvės.

Prekybos paskirties pastate numatoma mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis, šviežios mėsos išpjauostymas ir mėsos pusgaminių gamyba, užšaldytų bandelių kepimas, mėsos gaminių kepimas, atšaldytų žuvų pjaustymas ir prekyba lede, atšaldytos paukštienos pjaustymas ir prekyba lede. Taip pat pastate planuojama įrengti vaistinę ir kavinę, bei supirkti depozitinę tarą.

PŪV sprendiniai (žiūr. 2 priedą) atitinka Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos

bendrojo plano patvirtinimo“, sprendiniams (Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano Teritorijos naudojimo reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta planuojama teritorija žiūr. 3 priede). Šilutės miesto teritorijos bendruoju planu PŪV vietoje numatytas teritorijos tvarkymo zonos tikslinės žemės paskirties indeksas GdM (esamos didelio užstatymo tankio gyvenamosios teritorijos (žemės ir miškų ūkio, kitos (gyvenamųjų, socialinės infrastruktūros, pramogų, paslaugų, verslo, viešojo naudojimo želdynų ir erdvių, sporto ir žaidimų, komunikacinių koridorių ir komunalinio ūkio) paskirties teritorijos).

PŪV atitinka tikslinės žemės paskirties indekso (GdM) apibrėžiamas veiklas.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus):

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškama ūkinė veikla priskiriama:

Sekcija	Skyrius	Grupė	Klasė	Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas
G				DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS
	47			Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
		47.1		Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
			47.11	Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas

Į prekybos paskirties pastato sandėliavimo zoną atvežamos prekės patenka per priėmimo rampą. Greitai gendantys produktai iš karto sudedami į šaldymo įrengimus, esančius prekybos salėje, o atsargos į pagalbinėse patalpose esančius šaldymo įrengimus. Užšaldyti produktai dedami į šaldiklius ar šaldymo kameras. Čia laikomi šaldyti pakuoti žuvies, mėsos gaminiai, šaldytos bandelės, koldūnai, daržovės, ledai.

Kitos maisto ir ne maisto prekės sandėliuojamos atskirai prekių priėmimo patalpoje lentynose ar ant palečių. Pakavimo medžiagos laikomos atskiroje patalpoje.

Maisto produktų - fermentinių sūrių, konditerijos gaminių, žuvies produktų, mėsos gaminių pjaustymas, svėrimas ir pakavimas vykdomas svėrimo skyriuje. Šviežios mėsos ir mėsos pusgaminiai pakuojami mėsinėje. Daržovės pakuojamos fasavimo patalpoje. Sezono metu numatoma pjaustyti daržovės. Visi aukščiau paminėti darbai vykdomi vadovaujantis įmonės standartais.

Kiaulienos ir paukštienos marinuoti gaminiai gaunami iš tiekėjo laikomi parduotuvės šaldymo kameroje (0°C ... +4°C temp.). Į karštos kulinarijos zoną atnešamas tik tam kartui kepti ir/arba pašildyti reikalingas pusgaminių kiekis.

Kulinarijos gaminiai kepami konvekciniame krosnyje. Kepamas ar šildomas tik tam kartui reikalingas kiekis. Visų tą dieną ir bet kuriuo metu pagamintų kulinarijos gaminių kiekiai, iškepimo, pašildymo laikas bei vidinė gaminių temperatūra suregistruojami į kokybės pažymėjimą.

Iškepti karšti gaminiai laikomi karštį palaikančioje vitrinoje iki dienos pabaigos ne žemiau kaip +68°C temp. Neparduoti gaminiai atvėsunami 30 min. aplinkos temperatūroje, po to dedami į 0°C ... +4°C temp. šaldymo vitriną ne ilgesniam kaip 24 val. terminui. Kepti gaminiai aplinkos temperatūroje vitrinoje (atjungti kaitinimo tenai) laikomi ne ilgiau kaip 4 val., po to jei dedami į 0°C ... +4°C temp. šaldymo vitriną ne ilgesniam kaip 24 val. terminui. Pašildyti gaminiai laikomi tik 3 val. karštį palaikančioje vitrinoje, vėliau atvėsinti parduodami iš šaldytuvų (0°C ... +4°C temp.) ne ilgiau kaip 2 val. Išimtų iš vitrinos gaminių ir įdėtų į šaldymo vitriną kiekis ir laikas registruojamas kokybės pažymėjime.

Visos maisto prekės vežamos tinkamu prekėms transportu, atitinkančiu higienos ir sanitarijos reikalavimus. Mašinose yra įrengta šaldymo įranga, kuri palaiko reikalingą temperatūrą. Už transporto priemonių atitikimą visiems reikalavimams atsako transporto priemonių savininkai. Parduotuvės darbuotojai atsakingi už prekių priėmimą tikrina transporto priemonių švarą, o greitai gendančių produktų - ir temperatūrą.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą): PŪV metu žaliavos, cheminės medžiagos ir preparatai (mišiniai) nebus naudojami.

Prekybos paskirties pastato patalpų valymo darbus atliks specializuotos valymo paslaugų įmonės.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas):

Prekybos paskirties pastato įrengimo (statybos) metu gamtos išteklių naudoti neplanuojama.

Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu iš gamtos išteklių bus naudojamas tik geriamos kokybės vanduo, kurį numatoma gauti iš Šilutės rajono savivaldybės viešojo vandens tiekėjui UAB „Šilutės vandenys“ priklausančių tinklų (Ø300 mm) įvadu Geležinkelio gatvėje, sumontuojant naują šulinį su uždaromąja armatūra. Numatomas vidutinis geriamojo vandens poreikis - 14600 m³/m. arba 40,0 m³/d.; maksimalus poreikis - 4,0 m³/val.

Vanduo bus naudojamas prekybos paskirties pastato lankytojų ir darbuotojų ūkio-buities reikmėms.

Kitų gamtos išteklių prekybos paskirties pastato statybos ir eksploatacijos metu naudoti neplanuojama.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį:

Prekybos paskirties pastato įrengimo (statybos) metu numatoma naudoti iš AB LESTO eksploatuojamų elektros tinklų statybiniu įvadu gaunamą elektros energiją. Jos naudojama galia - 50 kW.

Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu numatoma naudoti iš AB LESTO eksploatuojamų elektros tinklų statybiniu įvadu gaunamą elektros energiją. Jos naudojama galia - 343 kW.

Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarus jų kiekis, jų tvarkymo veiklos rūšis):

Prekybos paskirties pastato įrengimo (statybos) metu susidarysiančios nepavojingos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403; aktuali redakcija). Pasirengiant statybos darbams bus griaujami šiuo metu žemės sklype esantys statiniai, jų griovimo metu susidarys iki 2100 tonų (vienkartinis kiekis) betono, plytų, medienos, stiklo, bituminių mišinių, geležies ir plieno, izoliacinių medžiagų ir mišrių statybinių ir griovimo atliekų (atliekų kodai 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 03 01, 17 04 05, 17 06 01 ir 17 09 04, pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721)). Atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybų teritorijoje konteineriuose. Atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir išvežimą. Atliekos pagal Šilutės r. savivaldybės sukurta atliekų tvarkymo sistemą atliekų vežėjų gali būti išvežamos į sąvartyną arba perduotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau - ATVR) registruotiems atliekų tvarkytojams.

Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu susidarysiančios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius pagal atliekų nomenklatūrą ir perduodamos tvarkyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir aplinkos ministro 2002-12-31 įsakymo Nr. 698 „Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija), nustatyta tvarka.

Prie prekybos paskirties pastato veiklos metu susidarysiančių gamybinių atliekų priskirtinos šios atliekos: popierius ir kartonas (popierinė pakuotė) (atliekos kodas 20 01 01), stiklas (stiklinė pakuotė) (20 01 02), organinės kompostuojamos atliekos nuo atliekamo maisto ruošimo (20 01 08), plastikai (plastikinė pakuotė) (20 01 39), metalai (metalinės pakuotės) (20 01 40), dienos šviesos lempos (20 01 21*) ir mišrios komunalinės atliekos (20 03 01). Visos gamybinės atliekos iki jų išvežimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose ir pagal Šilutės r. savivaldybės sukurta atliekų tvarkymo sistemą atliekų vežėjų gali būti išvežamos į sąvartyną arba perduotos ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams.

Radioaktyviųjų atliekų susidarymas nenumatomas nei objekto statybos, nei eksploatacijos metu.

Prekybos paskirties pastato įrengimo (statybos) ir eksploatacijos metu susidaranti pavojaingos ir nepavojaingos atliekos, jų susidarymo šaltiniai ir kiekiai.

Technologinio proceso pavadinimas	Atliekos					Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai **
	pavadinimas	kiekis		agregatinis būvis	kodas pagal atliekų sąrašą	laikymo sąlygos	didžiausias kiekis	
		t/dieną	t/metus					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO ĮRENGIMO (STATYBOS) METU								
Prekybos paskirties pastato statyba	Betonas	50	776	Kietas	17 01 01	Statybos aikštelėje statybinių atliekų konteineriuose atskirai kiekvienas atliekų srautas	100	D1, R5, R12
	Plytos	65	1262	Kietas	17 01 02		100	D1, R5, R12
	Medis	1,0	9,0	Kietas	17 02 01		5,0	D1, R5, R12
	Stiklas	0,01	0,01	Kietas	17 02 02		0,01	D1, R5, R12
	Bituminiai mišiniai	2,0	3,6	Kietas	17 03 01		3,6	D1, R5, R12
	Geležis ir plienas	3,0	9,0	Kietas	17 04 05		5,0	D1, R4, R12
	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	0,5	1,0	Kietas	17 06 01		1,0	D1, R5, R12
	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	0,5	1,0	Kietas	17 09 04		1,0	D1, R5, R12
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO EKSPLOATACIJOS METU								
Prekybos paskirties pastato eksploatacija	Popierius ir kartonas (popierinė pakuotė)	0,4	70	Kietas	20 01 01	Konteineris	5,0	R5, R12
	Stiklas (stiklinė pakuotė)	0,02	2,5	Kietas	20 01 02	Konteineris	2,0	R5, R12
	Organinės kompostuojamos atliekos nuo maisto ruošimo	0,05	4,5	Kietas	20 01 08	Konteineris	0,5	R3, R12
	Dienos šviesos lempos	0,01	0,2	Kietas	20 01 21*	Sandėlyje	0,1	R5, R12
	Plastikai (plastikinė pakuotė)	0,04	7,0	Kietas	20 01 39	Konteineris	1,0	R5, R12
	Metalai (metalinės pakuotės)	0,02	2,0	Kietas	20 01 40	Konteineris	1,0	R4, R12
	Mišrios komunalinės atliekos	2,1	450	Kietas	20 03 01	Konteineris	3,0	D1
Riebalų gaudyklių eksploatacija	Riebalų atliekos iš riebalų gaudyklės	0,07	18	Skystas/kietas	19 08 09	Riebalų gaudyklėse	1,0	R3, R12
Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacija	Nafta užterštas vanduo	1,0	2,0	Skystas	13 05 07*	Valymo įrenginyje	1,5	R5, R9, R12
	Naftos produktais užterštas dumblas	0,5	1,0	Skystas/kietas	13 05 08*		0,8	R5, R9, R12
	Panaudoti filtrai	0,03	0,06	Kietas	15 02 02*		0,06	R5, R9, R12

PASTABOS:

(*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojaingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija).

(**) Dviem žvaigždutėmis pažymėtas numatomas atliekų tvarkymo būdas perdavus jas ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. Galimi ir kiti numatomi atliekų tvarkymo būdai pagal ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams suteiktus atliekų tvarkymo būdus.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas:

Prekybos paskirties pastato įrengimo (statybos) metu nuotekų susidarymas nenumatomas.

Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu susidarys ūkio-buities bei paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos.

Numatomas vidutinis ūkio-buities nuotekų susidarymas - 14600 m³/m. arba 40,0 m³/d.; maksimalus - 4,0 m³/val. Dalinai riebalų gaudyklėje apvalytos ūkio-buities nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuojamus Šilutės miesto ūkio-buities kanalizacijos tinklus (Ø300 mm) išvadu Cintjoniškių gatvėje. Vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ 2017-02-13 raštu Nr. 12S-(6.24)-10 išduotų prisijungimo sąlygų 2 punktu, ūkio-buities nuotekų užterštumas turi neviršyti pagal BDS₇ rodiklį 350 mg/l.

Numatomas vidutinis sąlyginai švarių paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekų nuo pastatų stogų ir teritorijos kietųjų dangų susidarymas - 18,14 tūkst. m³/m. arba 151,2 m³/d.; maksimalus - 75,6 m³/val. (48 l/s). Vidutinis valytinų paviršinių nuotekų nuo galimai užterštų teritorijų (automobilių stovėjimo aikštelių) kietųjų dangų susidarymas - 6,6 tūkst. m³/m. arba 54,0 m³/d.; maksimalus - 18,0 m³/val. (15 l/s).

Tiek sąlyginai švarios, tiek valytinos paviršinės nuotekos (šios - po valymo purvo-naftos produktų gaudyklėje) vienu išleistuvu bus išleidžiamos į UAB „Šilutės vandenys“ eksploatuojamus Šilutės miesto paviršinių nuotekų kanalizacijos tinklus Cintjoniškių ir Pramonės g. sankryžoje. Vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ 2017-02-13 raštu Nr. 12S-(6.24)-10 išduotų prisijungimo sąlygų 3 punktu, paviršinių nuotekų užterštumas negali neviršyti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytą į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo koncentraciją, t.y. - pagal skendinčiąsias medžiagas - 30 (vidutinė konc.)/50 (maksimali konc.) mg/l ir pagal naftos produktus - 5 (vidutinė konc.)/7 (maksimali konc.) mg/l.

Kadangi nuotekos prekybos paskirties pastato teritorijoje numatomos tvarkyti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija:

Aplinkos oro taršos susidarymas ir jos prevencija.

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Prekybos paskirties pastato statybos metu aplinkos oro taršos iš stacionarių taršos šaltinių susidarymas nenumatomas.

Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu pastato šildymas numatytas iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ eksploatuojamų Šilutės miesto centralizuotų šilumos tinklų. Katilinė prekybos paskirties pastate neprojektuojama, kitų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių jame taip pat nebus.

Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių

Prekybos paskirties pastato statybos metu numatomas aplinkos oro taršos iš mobilių taršos šaltinių susidarymas bus nežymus ir santykinai (palyginus su pastato eksploatacija) trumpalaikis, ženkliai reikšmingesnis poveikis aplinkos orui galimas pastato eksploatacijos metu. Dėl šios priežasties prekybos paskirties pastato statybos metu numatoma aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių nenagrinėjama.

Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu numatoma aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių (prekybos paskirties pastato lankytojų lengvųjų automobilių ir ši pastatą aptarnaujančio sunkiasvorio transporto). Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė ir privažiavimai. Numatoma, kad per valandą į prekybos paskirties pastatą gali atvykti apie 130 prekybos paskirties pastato lankytojų lengvųjų automobilių (per dieną prekybos paskirties pastatui dirbant nuo 8⁰⁰ iki 22⁰⁰ val. - 1820 lengvųjų automobilių). Dar 25 sunkvežimiai, atvežantys į prekybos paskirties pastatą prekes bei iš jo išvežantys veiklos metu susidarancias atliekas, atvyks į prekybos paskirties pastato teritoriją. Sunkusis transportas į prekybos paskirties pastatą važiuos nuo 6⁰⁰ iki 11⁰⁰ val.

Aplinkos oro taršos kiekybiniai skaičiavimai atliekami vadovaujantis EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook - 2016 (įrašyta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-378 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamųjų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 2005, Nr. 92-3442; aktuali redakcija) patvirtintą metodikų sąrašą) „1.A.3.b Road transport“ metodika.

Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateiktą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutinės kuro sąnaudas. Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:

$$E = \frac{(KS_d \times EF_i)}{t}, \left(\frac{g}{s}\right);$$

kur, KS_d - atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, $\left(\frac{kg}{d.}\right)$;

EF_i - atitinkamų kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, $\left(\frac{g}{kg \text{ kuro}}\right)$;

t - automobilių manevravimo laikas, (s),

(lengviesiems automobiliams - 14 val./d. (nuo 8⁰⁰ iki 22⁰⁰ val.); sunkvežimiams - 5 val./d. (nuo 6⁰⁰ iki 11⁰⁰ val.));

$$KS_d = \frac{(L_{sum} \times KS_{vid.})}{1000}, \left(\frac{kg}{d.}\right);$$

kur, L_{sum} - atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, (km);

$KS_{vid.}$ - atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, $\left(\frac{g}{km}\right)$;

(pagal metodikos duomenis).

2 lentelė

Pradiniai duomenys, naudoti mobilių taršos šaltinių sukeliama aplinkos oro taršai skaičiuoti.

Transporto paskirtis	Transporto priemonių skaičius per dieną, vnt.	Kuro tipas	Transporto priemonių skaičius pagal kuro rūšį	Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km	Visų transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L _{sum} , km	Vidutinės kuro sąnaudos KS _{vid.} , g/km	Kuro sąnaudos KS _{d.} , kg/d.
1	2	3	4	5	6	7	8
Prekių atvežimas, atliekų išvežimas	25	Dyzelis	25	0,2	5,0	240	1,200
Pastato lankytojų lengvieji automobiliai	1820	Dyzelis Benzinas LPG	910 364 546	0,15 0,15 0,15	136,5 54,6 81,9	60 70 57,5	8,190 3,822 4,709

3 lentelė

Momentinė mobilių taršos šaltinių sukeliama aplinkos oro tarša.

Automobilių tipas	Kuro tipas	Kuro sąnaudos, kg/d.	CO			LOJ		
			EF _i , g/kg	g/d.	g/s	EF _i , g/kg	g/d.	g/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sunkusis transportas	DK	1,200	7,58	9,096	0,00051	1,92	2,304	0,00013
Lengvasis transportas	DK	8,190	3,33	27,273	0,00054	0,70	5,733	0,00011
	Benzinas	3,822	84,7	323,723	0,00642	10,05	38,411	0,00076
	LPG	4,709	84,7	398,852	0,00791	13,64	64,231	0,00127
viso lengvasis:					0,01487	viso lengvasis:		0,00215
Iš viso:					0,01538	iš viso:		0,00228

3 lentelės tęsinys

Automobilių tipas	Kuro tipas	Kuro sąnaudos, kg/d.	NO _x			KD		
			EFi, g/kg	g/d.	g/s	EFi, g/kg	g/d.	g/s
1	2	3	10	11	12	13	14	15
Sunkusis transportas	DK	1,200	33,37	40,044	0,00222	0,94	1,128	0,00006
Lengvasis transportas	DK	8,190	12,96	106,142	0,00211	1,10	9,009	0,00018
	Benzinas	3,822	8,73	33,366	0,00066	0,03	0,115	0,00000
	LPG	4,709	15,20	71,577	0,00142	0,00	0,000	0,00000
viso lengvasis:					0,00419	viso lengvasis:		0,00018
Iš viso:					0,00641	iš viso:		0,00024

Teršalų ribinės vertės aplinkos ore

Teršalų koncentracija skaičiuojama pažemio lygyje (1,5 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus). Paskaičiuota koncentracija išreiškta mg/m³ arba µg/m³. PŪV daromo poveikio aplinkos orui vertinimui teršalams taikomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-03-12 įsakymu Nr. D1-273/V-348 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis, ir ozonu normų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 03015; aktuali redakcija) nustatytos ribinės vertės (RV) (žiūr. 4 lentelę). Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas.

Vadovaujantis Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 po lentele esančia 2 pastaba, pagal nacionalinius kriterijus normuojamų teršalų atveju PŪV poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė).

4 lentelė

Aplinkos oro teršalų ribinės vertės (RV)

Teršalo pavadinimas	Ribinė vertė aplinkos ore, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-03-12 įsakymu Nr. D1-273/V-348	
	Vidurkinimo periodas	Ribinė vertė
Anglies monoksidas	8 valandų	10 mg/m ³
Azoto dioksidas	1 valandos	200 µg/m ³
	Kalendorinių metų	40 µg/m ³
Kietosios dalelės KD ₁₀	24 valandų	50 µg/m ³
	Kalendorinių metų	40 µg/m ³
Kietosios dalelės KD _{2,5}	Kalendorinių metų	25 µg/m ³
Teršalo pavadinimas	Ribinė vertė aplinkos ore, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469	
	Vidurkinimo periodas	Ribinė vertė
LOJ	Pusvalandžio (vienkartinė)	5,0 mg/m ³

Aplinkos oro užterštumo prognozė

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių iš prekybos paskirties pastatų aptarnaujančio sunkiojo transporto ir į jį atvažiuojančių lankytojų lengvojo transporto, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga „ADMS 4.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-07-29 įsakymu Nr. AV-216 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymo Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 21267). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklaidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 4.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiami į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius.

„ADMS 4.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule:

$$C = \frac{Q_s}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} e^{-y^2/2\sigma_y^2} \left\{ e^{-(z-z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z+z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z+2h-z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z-2h+z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z-2h-z_s)^2/2\sigma_z^2} \right\},$$

kur: Q_s - teršalo emisija, g/s ;
 σ_y - horizontalusis dispersijos parametras, m;
 σ_z - vertikalusis dispersijos parametras, m;
 U - vėjo greitis, m/s;
 H - šaltinio aukštis, m;
 Z - receptoriaus aukštis, m.


Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 4.2“ pateikia koordinačių sistemoje arba ant žemėlapių, koncentracijas išreiškia mg/m³ ar kitais programai užduotais matavimo vienetais).

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:

- meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 4.2“ modelio tikslumą, į jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 5 metų (2012-2016) metų Šilutės miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 4 priede.
Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žiūr. 1 pav.), kur elemento kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų dažnumą.
- reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0 (miestai, miškai);
- platumą lygi 55,4;
- skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių;
- teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m;
- foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189; aktuali redakcija). Vadovaujantis šios tvarkos 3.4 punktu, skaičiuojant teršalų sklaidą buvo įvertinta emisija iš Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2017-03-02 raštu Nr. (28.3)-A4-2271 pateiktų iki 2 kilometrų atstumu esamų kitų subjektų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių (žiūr. 5 priedą). Vadovaujantis Agentūros raštu, modeliuojant anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių sklaidas aplinkos ore, papildomai buvo įvertintos 2015 m. Klaipėdos regiono santykinai švarių

Lietuvos kaimiškųjų vietovių vidutinių metinių koncentracijų vertės, kurios lygios: kietųjų dalelių KD_{10} - $11,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, anglies monoksido - $0,15 \text{ mg}/\text{m}^3$, azoto oksidų NO_x - $6,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, (šaltinis - Aplinkos apsaugos agentūros informacinis portalas (www.gamta.lt)).

- atliekant modeliavimą „ADMS 4.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai duomenys. Remiantis šiais duomenimis, modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 43800 reikšmių). Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, atitinkantys modeliujamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; aktuali redakcija).
- skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali redakcija) žiūr. 5 lentelę. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-200 patvirtintomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių (žiūr. 5 lentelę), kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - atmesti statistškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą.
- Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius - taršos šaltinių darbo laikas (val./m).



1 pav. Meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožė

Aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimams naudoti duomenys:

- stačiakampio, apibrėžiančio teritoriją, kuriai skaičiuojama teršalų sklaida aplinkos ore, koordinatės X (6135920 ... 6139920), Y (338130 ... 342130), centro koordinatės (6137920, 340130).
- atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus, kaip taršos šaltinis vertinama lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė ir privažiavimai (taršos šaltinis Nr. 601, aukštis 0,3 m) ir krovininių automobilių krovos aikštelė ir privažiavimai (taršos šaltinis Nr. 602, aukštis 0,4 m). Atliekant sklaidos modeliavimą įvertinamas automobilių manevravimo aikštelėje laikas paroje.

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo rezultatai

Projektuojamo prekybos pastato eksploatacijos metu stacionarus taršos šaltiniai nebus naudojami, todėl teršalų sklaidos skaičiavimuose vertinama tik autotransporto sąlygojama aplinkos oro tarša. Skaičiavimuose vertinami 3 lentelėje pateikti duomenys. Aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus bei esamą foninį užterštumą, parodė, jog PŪV metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršys ribinių verčių.

Išsiskirsiančių teršalų Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojamos ribinės vertės bei aplinkos oro taršos lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 6 priede, rezultatų skaitinės reikšmės - 5 lentelėje.

5 lentelė

Objekto išskiriamų teršalų koncentracija aplinkos ore

Teršalo		Maksimali teršalo koncentracija objekto teritorijoje			
		be fono		su fonu	
pavadinimas	kodas	Koncentracija	RV dalimis	Koncentracija	RV dalimis
1	2	3	4	5	6
Anglies monoksidas: 8 val.	6069	-	-	1,3 mg/m ³	0,13
Azoto dioksidas: 1 val. Kalendorinių metų	6044	-	-	100,0 µg/m ³ 14,5 µg/m ³	0,50 0,36
Kietosios dalelės KD10: Paros Kalendorinių metų	4281	-	-	22,9 µg/m ³ 14,7 µg/m ³	0,46 0,37
Kietosios dalelės KD2,5 Kalendorinių metų	4281	-	-	6,3 µg/m ³	0,25
LOJ (angliavandeniliai) 0,5 val.	308	0,01 mg/m ³	0,002	-	-

Dirvožemio cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija.

PŪV metu susidarančių dirvožemio cheminės taršos susidarymas nenumatomas.

Vandens cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija.

PŪV metu susidarančių vandens teršalų (nuotekų) susidarymas, preliminarus jų kiekis, užterštumas ir numatomi tvarkymo būdai aptarti PAV atrankos dokumentų 10 punkte.

12. Fizikinės taršos susidarymas (kvapai, triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija:

PŪV neįtakos žymesnių vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės ir kitų taršos rūšių pasikeitimo, todėl šiuose PAV atrankos dokumentuose plačiau nenagrinėjama.

Triukšmas.

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje bei jų gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties patalpose triukšmo lygius reglamentuoja taip:

Objekto pavadinimas	Ekvivalentinis garso lygis	Maksimalus garso lygis	Paros laikas, val.
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65 dBA 60 dBA 55 dBA	70 dBA 65 dBA 60 dBA	06-18 val. 18-22 val. 22-06 val.
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą	55 dBA 50 dBA 45 dBA	60 dBA 55 dBA 50 dBA	06-18 val. 18-22 val. 22-06 val.
Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	45 dBA 40 dBA 35 dBA	55 dBA 50 dBA 45 dBA	06-18 val. 18-22 val. 22-06 val.

PŪV metu teritorijoje triukšmą gali kelti ant pastato projektuojami vėdinimo įrenginiai (šilumos siurblių, ventiliatorių ir pan.) ir atvykstantis autotransportas (mobilūs triukšmo šaltiniai).

Esamas triukšmo lygis

Planuojamos veiklos teritorijoje, kurioje pagrindinis triukšmo šaltinis yra autotransportas, esamo triukšmo lygio įvertinimui buvo atlikti akustinio triukšmo lygio tyrimai teritorijoje (protokolas pridedamas 7 priede). Triukšmo lygis buvo matuotas dviuose taškuose šalia artimiausių gyvenamųjų namų. Nustatyta, kad dienos metu ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu siekė iki 52 dBA, o maksimalus – iki 56,2 dBA; vakaro metu ekvivalentinis triukšmo lygis užfiksuotas iki 50,3 dBA, maksimalus – iki 53,2 dBA. Užfiksuotas triukšmo lygis neviršijo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo, reglamentuojamų leistinų triukšmo lygių.

Planuojamos veiklos metu projektuojami triukšmo šaltiniai

Stacionarūs triukšmo šaltiniai

Triukšmą galinti skleisti patalpų vėdinimo įranga projektuojama ant pastato stogo, t.y. didesniame nei 7 m aukštyje. Ant pastato stogo planuojamų įrengti triukšmo šaltinių išdėstymas pridedamas 8 priede. Įranga veiks objekto darbo metu, t.y. 8⁰⁰-22⁰⁰ val. Įvertinant triukšmo šaltinių išdėstymą ir esamą foninį triukšmo lygį, triukšmo sklaidos skaičiavimuose vertinamo tik tie triukšmo šaltiniai, kurių skleidžiamas triukšmo lygis yra lygus arba didesnis nei 50 dBA.

Kitų stacionariųjų triukšmą galinčių skleisti įrenginių PŪV metu naudoti nenumatoma.

Mobilūs triukšmo šaltiniai

Numatoma, kad per valandą į prekybos paskirties pastatą gali atvykti apie 130 prekybos paskirties pastato lankytojų lengvųjų automobilių (per dieną prekybos paskirties pastatui dirbant nuo 8⁰⁰ iki 22⁰⁰ val. - 1820 lengvųjų automobilių). Dar 25 sunkvežimiai, atvežantys į prekybos paskirties pastatą prekes bei iš jo išvežantys veiklos metu susidarančias atliekas, atvyks į prekybos paskirties pastato teritoriją. Per valandą atvyks iki 5 sunkvežimių, jų judėjimas vyks 6⁰⁰ - 11⁰⁰ val.

Triukšmo sklaidos skaičiavimai

Stacionariųjų ir mobiliųjų šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas:

- Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613;2:1996).
- Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamo triukšmo įvesties duomenys

gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais.

Skaiciuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos:

- oro temperatūra +10°C, santykinis drėgnumas 70%;
- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės charakteristikos neįvertintos;
- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis 1,5 m;
- įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas.

Kondicionierių išorinių blokų ventiliatoriai vertinami kaip taškiniai taršos šaltiniai. Teritorijoje važinėšančio transporto eismo keliamas triukšmas, vertinamas kaip linijiniai triukšmo taršos šaltiniai:

- sunkusis transportas: triukšmo galios lygis - 100 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 20 km/val.
- lengvasis transportas: triukšmo galios lygis - 80 dBA, važiavimo greitis teritorijoje – 30 km/val.

Objekto teritorijoje ir jos gretimybėje esantys ir projektuojami statiniai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos barjerai, kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje.

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: L_{dienos} , L_{vakaro} , $L_{nakties}$ ir L_{dvn} , kurie apibrėžiami, kaip:

1. Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.
2. Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

Suminis triukšmo lygis

Suminis triukšmo lygis (L_s) ties artimiausios gyvenamosios teritorijos riba apskaičiuojamas pagal sekančią formulę:

$$L_s = 10 \cdot \log \left(\sum_i^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

kur n - bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;
 L_i - šaltinio triukšmo (L_{dienos} , dBA).

Suminis triukšmo lygis dienos (6.00-18.00 val.) metu:

$$L_s = 10 \cdot \log \left(10^{0,1 \cdot 52,0} + 10^{0,1 \cdot 55,0} \right) = 56,8 \text{ dBA}$$

Suminis triukšmo lygis vakaro (18.00-22.00 val.) metu:

$$L_s = 10 \cdot \log \left(10^{0,1 \cdot 50,3} + 10^{0,1 \cdot 50,0} \right) = 53,2 \text{ dBA}$$

Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys pagal higienos normą HN 35:2011 reglamentuojamų triukšmo ribinių lygių dienos ir vakaro periodais (žiūr. 9 priede pateikiamus PŪV sąlygojamus triukšmo lygius).

Kvapų.

PŪV metų kvapus galinčių skleisti medžiagų išsiskyrimas neplanuojamas ir poveikis aplinkai šiuo aspektu neprognozuojamas.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) ir jos prevencija:

Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita); ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija:

PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė nėra

didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose.

Pati PŪV ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakoja.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo):

PŪV nekels rizikos žmonių sveikatai.

Planuojamoje teritorijoje numatomai vykdyti PŪV normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ) nei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), nei Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-18-19 įsakymo Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali redakcija) 1 priedu nėra reglamentuota.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus):

Planuojamos teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos pažymėtos ir informacija apie jų savininkus, užimamą plotą ir naudojimo paskirtį (būdą (-us) ir pobūdį (-ius)) pateikiama 10 priede.

Šiaurės pusėje dalis PŪV žemės sklypo apribota Šilutės miesto Cintjoniškių gatve, kita dalis ribojasi su nesuformuotu ir NTR neregistruotu valstybinės žemės sklypu, kuriame pastatytas ir NTR įregistruotas (adresu Cintjoniškių g. 22, Šilutė) gyvenamosios (trijų ir daugiau butų pastatai) paskirties pastatas su priklausiniu, nuosavybės teise priklausančiais UAB „Šilutės būstas“.

Rytų pusėje planuojama teritorija ribojasi su Šilutės miesto Geležinkelio gatve.

Pietų pusėje dalis PŪV žemės sklypo apribota Šilutės miesto Miško gatve, kita dalis ribojasi su nesuformuotu ir Nekilnojamojo turto registre (toliau - NTR) neregistruotu valstybinės žemės sklypu, kuriame pastatyti ir NTR įregistruoti (adresu Miško g. 7A, Šilutė) gamybos ir pramonės paskirties pastatai, nuosavybės teise priklausančiais UAB „Žibai“ ir UAB „Eldenė“.

Vakarų pusėje dalis PŪV žemės sklypo apribota Šilutės miesto Sodų gatve, kita dalis ribojasi su nesuformuotu ir NTR neregistruotu valstybinės žemės sklypu, kuriame pastatyti ir NTR įregistruoti (adresu Sodų g. 12, Šilutė) gyvenamosios (trijų ir daugiau butų pastatai) paskirties pastatas su priklausiniais, nuosavybės teise priklausančiais A. Bagdonui (sudaryta nuomos sutartis su N. Misiuviene), NTR registruotais 0,0434 ha ploto kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 8867/0014:7 Šilutės m. k.v.), kurio savininkai A. Bagdonas ir D. ir I. Borodinai, 0,1034 ha ploto kitos (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 8867/0014:45 Šilutės m. k.v.), kurio savininkas L. Stanelienė, 0,1084 ha ploto kitos (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 8867/0014:44 Šilutės m. k.v.), kurio savininkai S. ir L. Česnuliai ir 0,0752 ha ploto kitos (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 8867/0014:34 Šilutės m. k.v.), kurio savininkai V. ir I. Meščanskiai.

PŪV sprendiniai (žiūr. 2 priedą) atitinka Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendiniams (Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano Teritorijos naudojimo reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta planuojama teritorija žiūr. 3 priede). Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano PŪV vietoje numatytas teritorijos tvarkymo zonos tikslinės žemės paskirties indeksas GdM (esamos didelio užstatymo tankio gyvenamosios teritorijos (žemės ir miškų ūkio, kitos (gyvenamųjų, socialinės infrastruktūros, pramogų, paslaugų, verslo, viešojo naudojimo želdynų ir erdvių, sporto ir žaidimų, komunikacinių koridorių ir komunalinio ūkio) paskirties teritorijos).

PŪV atitinka tikslinės žemės paskirties indekso (GdM) apibrėžiamas veiklas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) duomenimis, PŪV vietoje nėra parengta ar rengiama jokių naujų teritorijų planavimo dokumentų. Šalia PŪV vietos yra parengti keli teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai jau registruoti NTR ir perkelti į atitinkamų žemės sklypų nuosavybės dokumentus, nustatant jų paskirtį ir naudojimo būdą (pobūdį).

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas:

Planuojama vykdyti ūkinę veiklą neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vietos:

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetų, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)):

Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Miško g. 7.

18.2. žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafines informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinę veiklą gali paveikti, dydžius): PŪV vietos žemėlapi su gretimybės žiūr. 10 priede.

18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma):

Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV, kad. Nr. 8867/0014:6 Šilutės m. k.v. Žemės sklypą nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT prie ŽŪM), sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis su UAB „Žibai“, galiosianti iki 2079-12-09.

18.4. žemės sklypo planas (jei parengtas):

PŪV vietos žemės sklypo nuosavybės dokumentai ir žemės sklypo planas pridedami 10 priede.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis):

PŪV vietos žemės sklypo (kad. Nr. 8867/0014:6 Šilutės m. k.v.) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypui (kad. Nr. 8867/0014:6 Šilutės m. k.v.) nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (0,1850 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,0070 ha);

Žemės sklypo plotas - 2,4078 ha, iš jų: užstatyta teritorija - 2,4078 ha.

Žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti PŪV, yra ir NTR registruoti šie pastatai ir/ar statiniai:

Pastatas - Administracinis pastatas (un. Nr. 8896-7003-3116), paskirtis - administracinė,

Pastatas - Stalių dirbtuvės (un. Nr. 8896-7003-3038), paskirtis - gamybos, pramonės,

Pastatas - Gaterinė (un. Nr. 8896-7003-3027), paskirtis - gamybos, pramonės,

Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3049), paskirtis - sandėliavimo,

Pastatas - Betono mazgas (un. Nr. 8896-7003-3016), paskirtis - gamybos, pramonės,

Pastatas - Parduotuvė (un. Nr. 8896-7003-3050), paskirtis - prekybos,

Pastatas - Sargo namelis (un. Nr. 8896-7003-3105), paskirtis - negyvenamoji,

Pastatas - Garažas (un. Nr. 8896-7003-3069), paskirtis - garažų,

Pastatas - Mechaninės dirbtuvės (un. Nr. 8896-7003-3070), paskirtis - gamybos, pramonės,

Pastatas - Administracinis pastatas (un. Nr. 8896-7003-3092), paskirtis - administracinė,

Pastatas - Kalkinė (un. Nr. 8896-7003-3081), paskirtis - gamybos, pramonės,

Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3127), paskirtis - pagalbinio ūkio,

Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3138), paskirtis - pagalbinio ūkio,

Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3149), paskirtis - pagalbinio ūkio,

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) (un. Nr. 8896-7003-3152), paskirtis

- kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai).

Artimiausiose PŪV gretimybėse yra kitos (komercinės paskirties objektų, gyvenamosios, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų ir visuomeninės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypai (žiūr. 10 priedą):

Šiaurės pusėje:

- Šilutės miesto Cintjoniškių gatvė.
- nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinės žemės sklypas, kuriame pastatytas ir NTR įregistruotas (adresu Cintjoniškių g. 22, Šilutė) gyvenamosios (trijų ir daugiau butų pastatai) paskirties pastatas su priklausiniu, nuosavybės teise priklausančiais UAB „Šilutės būstas“.
- už jų:
 - nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame nutiesta Šilutės miesto Ramučių gatvė.
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0006:40 Šilutės m. k.v., Pramonės g. 2B, Šilutė), savininkas Lietuvos Respublika, patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su UAB „Danguda“. Plotas - 0,2828 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - Parduotuvė su priklausiniu (kiemo statiniais).
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0006:69 Šilutės m. k.v., Cintjoniškių g. 15A, Šilutė), savininkas V. Bulavina. Plotas - 0,0782 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas su priklausiniu (kiemo statiniais).
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0006:60 Šilutės m. k.v., Cintjoniškių g. 17, Šilutė), savininkai R. ir G. Balčiai, M. Stonytė ir T. Pelėda. Plotas - 0,1672 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas su priklausiniais (tvartu ir šuliniu).

Rytų pusėje:

- nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame nutiesta Šilutės miesto Geležinkelio gatvė.
- už jo:
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/8001:2 Šilutės m. k.v., Geležinkelio g. 4, Šilutė), savininkas Lietuvos Respublika, patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai“. Plotas - 4,9240 ha, naudojimo paskirtis - kita (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype yra NTR registruoti inžineriniai tinklai - GSM-R ryšio bokštas geležinkelio ruože.
 - už jo:
 - NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas.
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0018:17 Šilutės m. k.v., Ramučių g. 2, Šilutė), savininkas Lietuvos Respublika, patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys su grupe fizinių asmenų. Plotas - 0,3680 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - trijų ir daugiau butų gyvenamas namas su priklausiniu (ūkiniu pastatu).
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0018:4 Šilutės m. k.v., Ramučių g. 4, Šilutė), savininkas Lietuvos Respublika, patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys su UAB „Lukremsta“ (0,1200 ha) ir AB „Šilutės girmos“ (6,2039 ha). Plotas - 6,3239 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame žemės sklype yra daug NTR registruotų administracinės, paslaugų, gamybos, pramonės, sandėliavimo, garažų, kitos, kultūros ir kt. paskirties pastatų (viso 34 vnt.).

Pietų pusėje:

- nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame nutiesta Šilutės miesto Miško gatvė.
- nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame pastatyti ir NTR įregistruoti (adresu Miško g. 7A, Šilutė) gamybos ir pramonės paskirties pastatai, nuosavybės teise priklausančios UAB „Žibai“ ir UAB „Eldenė“.
- už jų:
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:14 Šilutės m. k.v., Miško g. 5, Šilutė), savininkai O.E. Sruoginienė (0,0522 ha), V. Jankauskienė (0,0439 ha) ir Lietuvos Respublika (0,0239 ha), Lietuvos Respublikai priklausančią 0,0239 ha ploto dalį patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys su grupe fizinių asmenų. Plotas - 0,1230 ha, naudojimo

paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - trijų ir daugiau butų gyvenamas namas su priklausiniu (ūkiniu pastatu).

- žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:51 Šilutės m. k.v., Miško g. 8, Šilutė), savininkas Lietuvos Respublika, patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta panaudos sutartis su Šilutės lopšeliu-darželiu „Pušėlė“. Plotas - 1,3518 ha, naudojimo paskirtis - kita (visuomeninės paskirties teritorijos). Šiame žemės sklype yra NTR registruoti pastatai - darželiai (2 vnt.) su priklausiniais (kiemo aikštele, pavėsine ir tvora).

Vakarų pusėje:

- nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame nutiesta Šilutės miesto Sodų gatvė.
- nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame pastatytas ir NTR įregistruotas (adresu Sodų g. 12, Šilutė) gyvenamosios (trijų ir daugiau butų pastatai) paskirties pastatas su priklausiniais, nuosavybės teise priklausančiais A. Bagdonui, sudaryta nuomos sutartis su N. Misiuviene.
- už jų:
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:7 Šilutės m. k.v., Sodų g. 14, Šilutė), savininkai A. Bagdonas, D. ir E. Borodinai. Plotas - 0,0434 ha, naudojimo paskirtis - kita (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamasis namas su priklausiniu (šuliniu).
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:3 Šilutės m. k.v., Sodų g. 10, Šilutė), savininkas E. Petrošius. Plotas - 0,1242 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas.
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:45 Šilutės m. k.v., Sodų g. 18, Šilutė), savininkas L. Stanelienė. Plotas - 0,1034 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių.
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:44 Šilutės m. k.v., Sodų g. 20, Šilutė), savininkai S. ir I. Česnuliai. Plotas - 0,1084 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas su priklausiniais (ūkiniu pastatu, garažu (2vnt.) ir kiemo statiniais - atliekų duobe ir šuliniu-pompa).
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:34 Šilutės m. k.v., Cintjoniškių g. 20, Šilutė), savininkai V. ir I. Meščanskiai. Plotas - 0,0752 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamasis namas su priklausiniais (sandėliu, šiltnamiu ir kiemo statiniais - šuliniu, tvora, lauko tualetu ir rūkykla).
 - nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondui priklausantis žemės sklypas, kuriame pastatytas ir NTR įregistruotas (adresu Cintjoniškių g. 22, Šilutė) gyvenamosios (trijų ir daugiau butų pastatai) paskirties pastatas su priklausiniu (sandėliu), nuosavybės teise priklausančiais UAB „Šilutės būstas“.
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:36 Šilutės m. k.v., Sodų g. 24, Šilutė), savininkai M. Jucius (0,0329 ha) ir A. Siautlienė (0,0979 ha). Plotas - 0,1308 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas su priklausiniu (sandėliu).
 - žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:46 Šilutės m. k.v., Sodų g. 22, Šilutė), savininkas L. Stanelienė. Plotas - 0,0500 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas.
 - Kitapus Šilutės miesto Sodų gatvės esantis žemės sklypas (kad. Nr. 8867/0014:23 Šilutės m. k.v., Sodų g. 17, Šilutė), savininkai M. ir V. Ivonai (0,0155 ha), A. Tumaitis (0,0313), A. Radavičienė (0,0242 ha) ir Lietuvos Respublika (0,0209 ha), Lietuvos Respublikai priklausančią 0,0209 ha ploto dalį patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM. Plotas - 0,0919 ha,

naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas pastatas - vieno buto gyvenamas namas.

Aplink PŪV vietą yra gana daug gyvenamosios paskirties teritorijų ir gyvenamųjų namų (tiek vienbučių-dvibučių, tiek daugiabučių). Pietų pusėje yra visuomeninės paskirties objektas - Šilutės lopšelis-darželis „Pušėlė“.

20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

PŪV žemės sklypas yra pakankamai išvystytas infrastruktūros atžvilgiu: čia galima pasijungti į 0,4 kV požeminę elektros liniją, vandentiekio, ūkio-buities ir paviršinių nuotekų tinklus. Patogus susisiekimas su Šilutės miesto Cintjoniškių ir Geležinkelio gatvėmis, iš kurių patenkama tiesiai į PŪV teritoriją. Pasijungti į kitus infrastruktūros objektus PŪV vykdymui nėra poreikio.

Artimiausios esamos gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr 2 pav.):

- 1) Gyvenamas namas, Cintjoniškių g. 22 (ribojasi su PŪV vieta (gretimybė));
- 2) Gyvenamoji sodyba, Cintjoniškių g. 20 (ribojasi (gretimybė));
- 3) Gyvenamoji sodyba, Cintjoniškių g. 24 (tarp žemės sklypų yra 6 m atstumas);
- 4) Gyvenamoji sodyba, Sodų g. 22 (tarp sklypų - 25 m);
- 5) Gyvenamoji sodyba, Sodų g. 20 (ribojasi (gretimybė));
- 6) Gyvenamoji sodyba, Sodų g. 18 (ribojasi (gretimybė));
- 7) Gyvenamoji sodyba, Sodų g. 14 (ribojasi (gretimybė));
- 8) Gyvenamas namas, Jaunimo al. 5 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 48 m);
- 9) Gyvenamoji sodyba, Sodų g. 17 (tarp sklypų - 13 m);
- 10) Gyvenamas namas, Sodų g. 15A (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 45 m);
- 11) Gyvenamas namas, Sodų g. 15 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 54 m);
- 12) Gyvenamas namas, Jaunimo al. 10 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 64 m);
- 13) Gyvenamas namas, Sodų g. 12 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 7 m);
- 14) Gyvenamoji sodyba, Sodų g. 10 (tarp sklypų - 13 m);
- 15) Gyvenamoji sodyba, Miško g. 5 (tarp sklypų - 18 m);
- 16) Gyvenamas namas, Geležinkelio g. 6 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyvenamo namo - 16 m);
- 17) Gyvenamoji sodyba, Ramučių g. 2 (tarp sklypų - 90 m);
- 18) Gyvenamoji sodyba, Cintjoniškių g. 17 (tarp sklypų - 89 m);
- 19) Gyvenamoji sodyba, Cintjoniškių g. 15A (tarp sklypų - 154 m);
- 20) Gyvenamas namas, Geležinkelio g. 11 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 103 m);
- 21) Gyvenamas namas, Geležinkelio g. 9 (tarp PŪV žemės sklypo ir gyv. namo - 140 m).

Artimiausios esamos pramoninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr 3 pav.):


- 1) AB „Šilutės girmos“, Ramučių g. 4 (tarp sklypų - 127 m);
- 2) AB „Šilutės agrochemija“, Geležinkelio g. 6B (tarp sklypų - 127 m).

Artimiausios esamos visuomeninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr 3 pav.):

- 3) Šilutės lopšelis-darželis „Pušėlė“, Miško g. 8 (tarp sklypų - 37 m);
- 4) Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Sodų g. 7 (tarp sklypų - 97 m);
- 5) Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, V. Kudirkos g. 20 (tarp sklypų - 270 m);
- 6) UAB „Šilutės turgavietė“, Cintjoniškių g. 11A (tarp sklypų - 265 m).

Rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų 500 m atstumu aplink PŪV nėra.

Arčiausiai PŪV vietos esantys gyvenamosios paskirties pastatai ribojasi su žemės sklypu, kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV (smulkiau aprašyti PAV atrankos dokumentų 19 punkte).



2 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu

21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus:

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse mažiausiai 1,0 km atstumu nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių (naudingų iškasenų ir mineralinio vandens vandenviečių), geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų.


Artimiausiai PŪV vietos esančios geriamo gėlo vandens vandenvietės ir atstumai iki jų (žiūr 4 pav.):

- 1) Šilutės geriamo gėlo vandens vandenvietė 107 (atstumas nuo PŪV vietos - 1180 m);
- 2) AB „Biofuture“ geriamo gėlo vandens vandenvietė 2356 (1100 m);
- 3) UAB „Šilutės šilumos tinklai“ geriamo gėlo vandens vandenvietė 2636 (580 m);
- 4) ABF „Šilutės rambynas“ geriamo gėlo vandens vandenvietė 2956 (1320 m).

22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą:

Žemės sklypai, kuriuose numatoma vykdyti PŪV, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtini *slėniuotų smėlingų lygumų tipo teritorijoms*. Vyraujantys medynai - pušys, eglės. Teritorijos su kultūrinimo pobūdis - *agrarinis kraštovaizdis* (žiūr. 5 pav.). Kraštovaizdžio fiziomorfotopų porajonio indeksas - L-s/p-e/4>.

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 6 pav.) *neišreikšta vertikalioji sąskaida* (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja *pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis*. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai. Vizualinės struktūros porajonio indeksas - V0H2-c.




3 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų pramoninių ir visuomeninių teritorijų atžvilgiu

23. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos:

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausios PŪV vietai Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos (Šyšos botaninis-zoologinis draustinis, Nemuno deltos regioninis parkas ir Nemuno delta (buveinių apsaugai svarbi teritorija BAST ir paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) yra nutolusios 2,7 km atstumu vakarų kryptimi. Visų keturių saugomų teritorijų ribos minėtoje vietoje sutampa.

PŪV vietos padėtį Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 7 pav.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga.



4 pav. PŪV vietos padėtis požeminio vandens vandenviečių atžvilgiu

24. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.); biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos ir biotopų buferinį pajėgumą:

PŪV vieta yra nutolusi nuo VĮ „Šilutės miškų urėdijos“ Šilutės girininkijos valstybinės reikšmės miško kvartalų Nr. 93, 96, 901 ir 902 atitinkamai 205, 810, 890 ir 1090 m atstumu (PŪV vietos padėtį miškų kadastro duomenų ištraukoje žiūr. 8 pav.). Visi keturi kvartalai yra priskiriami IIB miškų grupei (specialios paskirties rekreaciniai miškai). Artimiausiame PŪV vietai 93 miško kvartalo 4 miško sklype, nutolusiame nuo PŪV vietos mažiausiu 205 m atstumu, vyraujanti medynų rūšis yra klevai, jų amžius - 72 m., aukštis - 23,3 m, skersmuo 24,4 cm, medyno skalsumas - 0,7.

Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės duomenimis, žemės sklype, kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV, ir aplink juos esančiose artimiausiose gretimybėse nėra registruota pelkių biotopų. Artimiausia Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėje registruota pelkė yra nutolusi didesniu kaip 1,0 km atstumu nuo PŪV vietos.

Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra (žiūr. 9 pav.):


- Šyšos upė (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė 10012620, Nemuno upės (kodas 10010001) pirmos eilės dešinysis intakas) (nuo PŪV vietos nutolusi 1160 m atstumu).

Kitų biotopų (pievų, pelkių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse (mažiausiai 1,0 km atstumu nuo PŪV vietos) nėra.

Aplink PŪV vietą nesant biotopų, jų buveinėse esančių saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių taip pat nėra.

25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens telkinių pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.):


Jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių, karstinių regionų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, jų apsaugos zonų bei juostų ir pan.) aplink PŪV vietą nėra.



5 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapis

26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi:

Duomenų apie PŪV vietos taršą praeityje nėra.




6 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Išsami informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) pateikta PAV atrankos dokumentų 20 punkte.

Artimiausios tankiai apgyvendintos teritorijos, priklausančios Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnijai - Šilutės miestas (PŪV vykdoma miesto ribose, 16805 gyventojai (2016 m. duomenimis)) ir kaimai: Barzdūnai (0,19 km šiaurės rytų kryptimi, 120 gyventojų (2001 m. duomenimis)), Macikai (2,0 km rytų kryptimi, 967 gyventojai (2001 m.)) ir Grabupiai (2,3 km šiaurės rytų kryptimi, 666 gyventojai (2001 m.)).




7 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu


28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, arčiausiai PŪV vietos esančios Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės (žiūr 10 pav.):

- 1) Geležinkelio stoties pastatų kompleksas 30560 (atstumas nuo PŪV vietos - 60 m);
- 2) Šilutės žydų senosios kapinės 38360 (110 m);
- 3) Šilutės miesto istorinė dalis 12331 (226 m);
- 4) Geležinkelio stoties pastatų kompleksas 30555 (400 m).



8 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų atžvilgiu



9 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų atžvilgiu



10 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „Žibai“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija) nenumatomas. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti reikšmingą tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkos veiksniams, nebus eksploatuojami.

Galima nereikšminga (nesiekianti nustatytų ribinių verčių) aplinkos oro tarša kvapais bei sąlyginis triukšmo lygio padidėjimas. Dirvožemio tarša dėl planuojamų įdiegti dirvožemio apsaugos priemonių nenumatoma.

29.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai artimiausiose gyvenamosiose teritorijose. PŪV metu fizikinė, cheminė ir biologinė tarša bus įtakojama nereikšmingai.

29.2. poveikis biologinei įvairovei:

PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. Ūkinės veiklos metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį biologinei įvairovei, nebus eksploatuojami.

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui:

PŪV neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturės. Nuo PŪV teritorijos surinktos sąlyginai švarios neviršijančios nustatytų normatyvų paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos kartu su valytomis paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekomis nuo automobilių stovėjimo aikštelių zonų bus surenkamos atskira sistema ir išleidžiamos į Šilutės miesto paviršinių nuotekų tinklus.

29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai:

PŪV neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės. PŪV metu vykdomų technologinių procesų metu geriamos kokybės vanduo bus imamas iš Šilutės miesto centralizuoto vandentiekio, susidarančios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo), gamybinės ir buitinės nuotekos bus išleidžiamos į Šilutės miesto centralizuotų paviršinių ir ūkio-buities nuotekų tinklus.

29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms:

PŪV neigiamo poveikio aplinkos orui ir meteorologinėms sąlygoms neturės. PŪV metu eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai reikšmingo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms nedarys.

29.6. poveikis kraštovaizdžiui:

Reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. PŪV metu planuojamas pastatyti ir eksploatuoti pastatas numatomas buvusioje užstatytoje teritorijoje, nugriovus senus, dar sovietiniais laikais statytus betono gamybos įmonės statinius, galimas nereikšmingas lokalus poveikis kraštovaizdžiui.

Planuojama teritorija, kurioje numatoma pastatyti ir eksploatuoti prekybos paskirties pastatą, yra gana tankiai urbanizuotoje Šilutės miesto teritorijos rytinėje dalyje. Žemės sklypas, kurio dalyje dabar ir planuojamas prekybos paskirties pastatas, iki šiol buvo naudojami pramonės veiklai (čia ilgus metus vykdyta betono mišinių gamybos veikla). Šiuo etapu planuojama žemėnaudos būdo konversija iš pramonės į komercinės paskirties. Kraštovaizdis, įgyvendinus PŪV, pasikeis ganėtinai žymiai, tačiau vietoj apliestos teritorijos atsiras prekybos centras su automobilių stovėjimo aikštelėmis ir tvarkingai sutvarkyta aplinka. Toks lokalus kraštovaizdžio pokytis nelaikytinas reikšmingu, todėl galima daryti prielaidą, kad neigiamo poveikio kraštovaizdžiui nebus. Pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį PŪV vietos kraštovaizdis ir toliau bus priskirtinas *slėniuotų smėlingų lygumų tipo teritorijoms* su vyraujančiais pušų ir eglių medynais, o teritorijos su kultūrinimo pobūdis išliks *agrarinis*. Teritorijos vizualinė vertikalioji ir horizontalioji sąsąskaidos nepasikeis.

Žemės sklype planuojamas naujas statinys (prekybos paskirties pastatas) bus projektuojamas nepažeidžiant kraštovaizdžio ekologinio stabilumo (hidrologinio režimo, augalinės dangos, dirvožemio struktūros bei erozijos sąlygų).

29.7. poveikis materialinėms vertybėms:

PŪV neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį materialinėms vertybėms, nebus eksploatuojami. Apribojimai nekilnojamajam turtui nenumatomi.

Igyvendinus PŪV planus, bus sukurtas naujas verslo objektas, kuris generuos pajamas į valstybės ir rajono savivaldybės biudžetus įvairių mokesčių pavidalu, sukurs apie 40 naujų darbo vietų bei užtikrins pajamas šio verslo vystytojams.

29.8. poveikis kultūros paveldui:

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui, nutolusiam nuo PŪV vietos mažiausiai 60 m atstumu, neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį kultūros paveldui, nebus eksploatuojami.

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai:

PŪV galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės.

31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų:

PŪV pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės.

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:

PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio.

33. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bei kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią:

Planuojamame pastatyti ir eksploatuoti prekybos paskirties pastate numatomos sekančios priemonės, kuriomis siekiama išvengti ar sumažinti galimą poveikį aplinkos komponentams:

1. objekto statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas statybvietėje kaupuose, vėliau, pastačius prekybos paskirties objektą, jis bus panaudotas teritorijai rekultivuoti ir žaliesiems plotams apželdinti;
2. objekto statybos metu iš statybvietės išvažiuojančioms transporto priemonėms bus plaunami ratai, kad neterštų Šilutės miesto gatvių arba reguliariai valomi (šluojami ir plaunami) užteršti Šilutės miesto gatvių ruožai;
3. objekto statybos ir eksploatacijos metu susidarancios atliekos bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius pagal atliekų technologinius srautus, nomenklatūrą, prigimtį ir rūšį;
4. objekto statybos ir eksploatacijos metu susidariusios ir išrūšiuotos atliekos bus perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;
5. sąlyginai švarios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos, kurių tarša neviršys teisės aktais nustatytų normatyvų, bus surenkamos nuo pastatų stogų ir netaršių teritorijos kietųjų dangų zonų atskira sistema ir be valymo išleidžiamos į Šilutės miesto paviršinių nuotekų tinklus;
6. sąlyginai užterštos paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo taršių automobilių stovėjimo aikštelių zonų bus surenkamos atskira sistema, valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (naftos ir purvo gaudyklėje) ir valytos išleidžiamos į Šilutės miesto paviršinių nuotekų tinklus.

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

PRIEDAI

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

I PRIEDAS.
**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS GEOGRAFINĖ-
ADMINISTRACINĖ PADĖTIS,**
1 LAPAS.

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS GEOGRAFINĖ-ADMINISTRACINĖ PADĖTIS
(PŪV NUMATOMA VYKDYTI MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, ŠILUTĖS SEN., LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.)**



© Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt duomenys.

© UAB „EKOSISTEMA“, 2017 m. kovo mėn. 06 d.

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

II PRIEDAS.
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI (SKLYPO PLANAS, I IR II AUKŠTŲ PLANAI),
3 LAPAI.

SPRENDINIAI SUDERINTI:	PARAŠAS	DATA
PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	
STATYBŲ SKYRIAUS VADOVAS	ALDAS KLEMA	
STATYBŲ PROJEKTŲ VADOVAS		
ARCHITEKTŲ DIZAINERĖ	MARTINA ANIKINIENĖ	
NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO SKYRIAUS VADOVAS	ANGELĖ SERGEDAITĖ	
EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VADOVAS	TADAS GAILIŪNAS	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	SKLYPO RIBA
	ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
	ĮĖJIMAS Į TAROMATO PATALPĄ
	PREKYBOS SALĖ
	PAGALBINĖS PATALPOS (tame tarpe taromatas; apsaugos postas)
	NUOMOS PATALPOS
	BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

VARIANTAS NR.:2

Koncepcija: arch. Gėšė Burokienė, 2016-10-14

Cintjoniskų g.24, Šilutė	
Mastelis	1:750
Sklypo dalies plotas	~10424 m²
Prekybinis plotas	1675m²
Pagalbinių patalpų plotas	850 m²
Nuomos plotas	359 m²
Bendro naudojimo plotas	187 m²
Bendras plotas	3071 m²
P normatyvas maisto prekių parduotuvei	1675/20≈ 84vt. (iš jų 3vt. ŽN)
P normatyvas nuomai	359/30≈ 12vt. (iš jų -vt. ŽN)
Projektuojamas parkingas	115 vt. (iš jų 4vt.ŽN ir 4vt.ŠM)

PASTABOS:

- SCHEMOJE NURODYTI PATALPŲ GRUPĖMS SKIRTI KONTŪRAI (PLOTAI) BEI KASŲ ZONOS LINIJA NEGALI BŪTI KEIČIAMA IR BRAIZANT TECHNOLOGIJĄ J JUOS PRIVALOMA ATSIŽVELGTI.
- ATRO AUKŠTO PLOTAS GALI KEISTIS PRIKLAUSOMAI NUO TECHNOLOGINIO POREIKIO (DĖŽĖS PERDERINIMAS NEBŪTINAS)
- VISI SPRENDINIAI (IŠSKYRUS NURODYTI PATALPŲ GRUPĖMS SKIRTI KONTŪRAI) YRA VAIZDUOJAMI SCHEMATIŠKAI
- PATALPŲ PLOTAI NURODYTI NEVERTINANT VIDINIO IŠPLAVIMO (SIENŲ, KOLONŲ IR T.T.), IŠORINĮ KONTŪRĄ - SKAIČIUOJANT PALEI KRAŠTINĘ AŠĮ
- PATALPŲ BEI BALDŲ DETALUS IŠPLANAVIMAS SPRENDŽIAMAS TECHNOLOGINĖJE DALYJE.
- AŠIŲ ŽINGSNIS PARODYTAS SCHEMATIŠKAI IR TURI BŪTI DETALIZUOJAMAS TECHNOLOGINĖJE DALYJE
- TAROMATO VIETA GALI KISTI PRIKLAUSOMAI NUO TECHNOLOGINĖS DALIES PROJEKTO


TVIRTINA MAXIMA LT

Nr.	PAREIGOS	PAVARDĖ	DATA	PARAŠAS
1	GENERALINIS DIREKTORIUS	Ž. VALKERIS		
2	OPERACIJŲ VADOVAS	T. MAČERNIS		
3	PREKYBOS TINKLO DIREKTORIUS	L.E.P. SIMONA MARCINKEVIČIENĖ		
4	PLĖTROS VADOVAS	A. KMIELIAUSKAS		
5	PLĖTROS IR STATYBŲ VALDYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS	J. KLIČIUS		



Pirmo aukšto patalpų eksplikacija su technologiniais įrenginiais		
Pat. nr.	Patalpos pavadinimas	m²
1	Prekybos salė su užkasinė zona	1703.50
1A	Užkasinė zona	148.15
2	Apsaugos patalpa	10.14
3	Koridorius patalpa	190.59
3A	Saldymo kamara (+) technologinis įrenginys	11.12
3B	- Saldymo kamara (+) technologinis įrenginys	9.42
3C	- Saldymo kamara (-) technologinis įrenginys	10.38
3D	- Saldymo kamara (-) technologinis įrenginys	7.34
3E	- Saldymo kamara (+) technologinis įrenginys	7.74
3F	- Saldymo kamara (+) technologinis įrenginys	9.39
3G	- Saldymo kamara (+) technologinis įrenginys	8.13
4	Mėsos chechavė	
4.1	- Mėsos apdirbimo cecho zona	25.43
4.2	- Skerdenos priėmimo / nupakavimo zona	4.83
4.3	- Saldymo kamara technologinis įrenginys	9.30
4.4	- Saldymo kamara technologinis įrenginys	4.28
4.5	- Taro plovikio zona	4.77
4.6	- Sausų produktų/pakavimo medž. sandėlis	3.81
4.7	Koridorius	6.44
4.8	WC	2.12
4.9	Darbuotojų pereinimo patalpa	4.20
5	Žuvies doravimo patalpa	6.09
6	Fasavimo patalpa	6.84
7	Fasavimo medžiagų laikymo patalpa	4.21
8	Laipinė	
9	San. mazgo tambūras	2.53
10	Vyrų san. mazgo	1.87
11	Motelių san. mazgo	1.57
12	Valymo patalpa	5.39
13	Prekių priėmimo kabinetas	13.73
14	Taro patalpa	18.31
15	Salta rampa	31.00
16	Vandens įvado patalpa / geinimo stotis	18.98
17	Šilumos punktas	14.26
18	Kompresorinė	14.71
19	Taro priėmimo patalpa	8.55
20	Taromato patalpa	27.01
21	Elektrės skydinė	10.98
22	Tambūras	15.08
23	WC ŽN vyrų	5.40
24	WC ŽN moterų	5.40
25	Valymo patalpa	4.79
26	Prekybos patalpa (Nuoma)	80.43
27	Prekybos patalpa (Nuoma)	12.00
28	Prekybos patalpa (Nuoma)	22.24
29	Prekybos patalpa (Nuoma)	21.40
30	Prekybos patalpa (Nuoma)	15.63
31	Prekybos patalpa (Nuoma)	14.79
32	Prekybos patalpa (Nuoma)	15.11
33	Prekybos patalpa (Nuoma)	157.11
Pagalbinų patalpų plotas		474.82
Bendro naudojimo plotas		218.25
Nuoma		348.72
Pirmo aukšto plotas		2745.10

Atestato Nr. 5962		UAB "TS Projects" Į/Į: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė. Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41949, e-mail: tsprojekta@gmail.com	Objektas: Prekybos paskirties pastato, Miško g. 7, Šilutėje, statybos projektas		
A 1722	PV	O. Jankauskas	2017	Brėžinys: Pirmo aukšto technologijos planas M1:200	Laida 0
Etapas:	Statytojas:	UAB "Žibai"			Brėžinio žymuo:
TDP					1710 - TDP - SA - 1
				Lapas	Lapų
				1	1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Pat. nr.	Patalpos pavadinimas	m²
1	Koridorius	27.80
2	Direktorės kabinetas	20.27
3	Vadybos kabinetas	24.28
4	Poliolio patalpa	34.78
5	Motelių persirengimo patalpa	27.20
6	Tambūras	2.18
7	Motelių dušas	1.26
8	Motelių dušas	1.26
9	Tambūras	3.14
10	Motelių WC	1.44
11	Motelių WC	1.44
12	Vyrių persirengimo patalpa	9.85
13	Tambūras	3.41
14	Vyrių WC	1.27
15	Vyrių dušas	1.27
16	Tambūras	2.53
17	Vyrių WC	1.27
18	Motelių WC	1.27
19	Centrinė kasa	6.15
20	Inkasacija	7.68
21	Serverinė	5.73
22	Ventikamera	81.33
Pagalbinų patalpų plotas		185.28
Bendro naudojimo plotas		81.33
Antro aukšto plotas		266.58

Atestato Nr.		 UAB "TS Projects" / k: 300021780, Lietuviniukų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com			Objektas: Prekybos paskirties pastato, Miško g. 7, Šilutėje, statybos projektas		
5962							
A 1722	PV	O. Jankauskas		2017	Brėžinys: Antro aukšto technologijos planas M1:200		Laida
							0
Etapas:	Statytojas:				Brėžinio žymuo: 1710 - TDP - SA - 3		Lapas
TDP	UAB "Žibai"						1
						1	

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**


POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

III PRIEDAS.
TERITORIJOS PADĖTIS ŠILUTĖS MIESTO TERITORIJOS
BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ BRĖŽINIO IŠTRAUKOJE,
1 LAPAS.

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS PADĖTIS ŠILUTĖS MIESTO
TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ BRĖŽINIO IŠTRAUKOJE
(ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M. K.V.,
MIŠKO G. 7, ŠILUTĖ, ŠILUTĖS SEN., LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.)**

Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Teritorijos naudojimo reglamentų brėžinio ištraukoje vieta, kurioje numatoma vykdyti PŪV, pažymėta teritorijos tvarkymo zonos tikslinės žemės paskirties indeksu GdM (esamos didelio užstatymo tankio gyvenamosios teritorijos (žemės ir miškų ūkio, kitos (gyvenamųjų, socialinės infrastruktūros, pramogų, paslaugų, verslo, viešojo naudojimo želdynų ir erdvių, sporto ir žaidimų, komunikacinių koridorių ir komunalinio ūkio) paskirties teritorijos).

PŪV atitinka tikslinės žemės paskirties indekso GdM apibrėžiamas veiklas.



© 2017 Šilutės r. savivaldybės administracijos tinklapis <http://www.silute.lt/>.

© 2017 UAB „Ekosistema“, 2017 m. kovo mėn. 06 d.

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

IV PRIEDAS.
DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS METEOROLOGINIŲ
DUOMENŲ ĮSIGIJIMĄ IŠ LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS
TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS,
1 LAPAS.



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Ekosistema“
direktoriui Mariui Šileikai

I 2017-02-20 Nr. 17-070

El. p. info@ekosistema.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2017 m. vasario 28 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 472

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją Šilutės hidrometeorologijos stoties (toliau – HMS) 2012–2016 m. duomenimis teršalų sklaidos skaičiavimams.

Šilutės HMS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo – kas 3 val.), kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo atliekami kas 6 val. UTC laiku. Šilutės HMS nevykdomi naktiniai debesuotumo stebėjimai (21, 0 ir 3 val. UTC).

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

Pridedama. Silute_Ekosistema.xls

Vedėjas

dr. Donatas Valiukas

Zina Kitrienė, mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siunčiamas



PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

V PRIEDAS.
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2017 M. KOVO MĖN. 02 D.
RAŠTAS NR. (28.3)-A4-2271,
32 LAPAI.



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 70662008, faks. 8 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“

2017-03-02

Nr.(28.3)-A4- 2241

El. p. info@ekosistema.lt

į 2017-02-02

Nr. 17-040

DĖL APLINKOS ORO FONINĖS TARŠOS

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, rengiant panuojamo statyti prekybos centro oro teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus (adresu Miško g. 7, Šilutė) teršalų koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis. Duomenų apie planuojamas ūkines veiklas, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas, neturime.

Azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir anglies monoksido pažemio koncentracijų skaičiavimuose taip pat prašome įvertinti Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Teršalų sklaidos skaičiavimus atlikti LKS 94 koordinacinių sistemoje, atsižvelgiant į objekto teritorijos topografinę nuotrauką.

PRIDEDAMA:

1. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai, 31 lapas.

2. Gretimybėse veikiančių įmonių teršalų išmetimo šaltinių ir išmetamų teršalų parametrai (parametrai.xlsx).

Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

Justina Černienė

Rasa Juškaitė – Norbutienė, tel. Nr. 8 46 466451, el. p. rasa.norbutiene@aaa.am.lt



100 Atkurtai
Lietuvai

AB „Sielutės reiklos“

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Katilinės kaminas	001-01	6137329; 338737	14,9	0,50	7,8	181,00	1,53	8760
Dyzelino talpyklos	601-02	6137319; 338739	10	0,50	5,00	0,00	0,98	8760
Suvirinimo ir pjaustymo aparatai	602-02	6137252; 338724	10	0,50	5,00	0,00	0,98	1300
Pneumatiniai dažų purkštukai	603-02	6177229; 338721	10	0,50	5,00	0,00	0,98	500
Amoniakinės kompresorinės šaldymo sistema	604-06	6137271; 338822	10	0,50	5,00	0,00	0,98	8760
Suskystintų dujų talpyklų alsuokliai	605-02	6137332; 338707	10	0,50	5,00	0,00	0,98	8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidutinė	maksimali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Katilinė	Garo katilas THERMAX IV, 3,9 MW.	001-01	<i>kuras suskystintos dujos</i>					
				Anglies monoksidas A	177	mg/Nm ³	22,0	26,4 / 400	1,0992
				Azoto oksidai A	250	mg/Nm ³	155,2	164,1 / 350	3,8472
				Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm ³	-	- / 20	0,0550
				<i>rezervinis dyzelinas:</i>					
				Anglies monoksidas A	177	mg/Nm ³	-	500	2,6517
				Azoto oksidai A	250	mg/Nm ³	-	450	0,8200
				Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm ³	-	200	0,0200
				Sieros dioksidas A	1753	mg/Nm ³	-	1700	0,0039
	Dyzelino saugykla	2x49 m ³ talpyklos patalpoje	601-02	LOJ	308	-	-	-	0,0001
	Suskystintų dujų saugykla	2x40 m ³ požeminės talpyklos	605-02	LOJ	308	-	-	-	0,6576
Iš viso pagal veiklos rūšį:								9,1547	

AB „Šilutės baldai“

2.1 lentelė. STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1 AIKŠTELĖ (S. Dariaus ir S. Girėno g. 7)									
NAUJŲ IR PAKITUSIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ CHARAKTERISTIKOS									
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici"	001	6137280	338993	24,0	0,5	6,32	24	1,24	4800
3a.. Konvekcinė džiovykla nr.3)									
Ištraukiamoji ventiliacija (briaunų purškimo linijos 4a. Purškimo kamera Nr.1)	002	6137321	338993	24,0	0,6	5,80	24	1,64	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici"	003	6137328	338990	24,0	0,5	10,7	24	2,1	4800
3a.. Konvekcinė džiovykla nr.1)									
Ištraukiamoji ventiliacija (briaunų purškimo linijos 4a. Purškimo kamera Nr.3)	004	6137344	339006	24,0	0,6	6,94	24	1,96	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (UV 1 linija 4a. Konvekcinė/ IR džiovykla)	007	6137338	339024	24,0	0,25	7,34	24	0,36	3600
Purškimo linija "Venjakob". 3a. „konvekcinės džiovyklos ir UV lempos	009	6137314	339006	24,0	0,5	6,57	24	1,29	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo automatas "Venjakob" 3a.)	028	6137276	339013	25,0	0,20	29,3	24	0,92	4800

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ištraukiamoji ventiliacija (kampinė purškimo linija PL1.3a., konvekcinė džiovykla)	030	6137248	339009	24,0	0,5	6,57	24	1,29	3600
Buitinės ištraukiamoji ventsistema	032	6137258	338996		Išmetimų	nėra			
Ištraukiamoji ventiliacija (UV1 linija 4a. UV lempos)	034	6137288	339017	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV1 linija 4a. UV lempos)	035	6137291	339018	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV1 linija 4a. UV lempos)	036	6137300	339020	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV1 linija 4a. UV lempos)	037	6137302	339021	24,0	0,5	4,28	24	0,84	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV1 linija 4a. UV lempos)	040	6137310	339013	24,0	0,5	4,28	24	0,84	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV2 linija 4a. UV lempos)	041	6137307	339012	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV2 linija 4a. UV lempos)	042	6137291	339010	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV2 linija 4a. UV lempos)	043	6137288	339009	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV2 linija 4a. UV lempos)	044	6137284	339007	24,0	0,45	4,03	24	0,64	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (UV2 linija 4a. UV lempos)	046	6137280	339014	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ištraukiamoji ventiliacija (UV2 linija 4a. UV lempos)	047	6137273	339005	24,0	0,5	3,67	24	0,72	3600
Katilai "Miltimisser 17" (galingumas 1,1 MW),	054	6137300	338330	28,0	0,8	3,26	164	1,64	8640
Katilai "Miltimisser 21" (galingumas 2,775 MW)	054	6137300	338330	28,0	0,8	3,82	156	1,92	8640
Briaunų purškimo linijos 4a. Kamera Nr.2 (ištraukiamoji ventiliacija)	074	6137325	339000	24,5	0,6	8,56	25	2,42	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici"	077	6137286	338982	24,0	0,5	6,57	24	1,29	3600
3a.. Konvekcinė džiovykla nr.4.)									
UV1 linija 4a. UV lempos (ištraukiamoji ventiliacija)	078	6137272	339002	25,0	0,32	6,72	26	0,54	3600
UV1 linija 4a. UV lempos (ištraukiamoji ventiliacija)	079	6137278	339003	25,0	0,32	6,72	26	0,54	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (lenktų elementų dažymo linija 3a., purškimo kamera)	080	6137252	338998	24,0	0,2	7,64	24	0,24	3600
UV1 linija 4a. Konvekcinė džiovykla (ištraukiamoji ventiliacija)	081	6137346	339018	24,5	0,4	6,85	26	0,86	3600
UV1 linija 4a. Konvekcinė džiovykla (ištraukiamoji ventiliacija)	082	6137338	339017	24,5	0,4	6,85	26	0,86	3600

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ištraukiamoji ventiliacija (Kampinė purškimo linija PL1 3a., purškimo kamera)	083	6137250	339001	24,0	0,22	6,84	24	0,26	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici" 3a. UV lempos)	087	6137272	338995	24,0	0,6	7,43	24	2,1	3600
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici" 3a.. Konvekcinė džiovykla nr.2.)	088	6137326	339011	24,0	0,5	10,7	24	2,1	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (lenktų elementų dažymo linija 3a. konvekcinė džiovykla)	089	6137249	339007	24,0	0,5	6,68	24	1,31	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici" 3a.. Konvekcinė džiovykla nr.5.)	090	6137277	338996	24,0	0,6	5,45	26	1,54	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici" 3a., purškimo automatas)	091	6137340	338997	24,0	0,6	5,98	24	1,69	4800
Ištraukiamoji ventiliacija (purškimo linija "Superfici" 3a. "Heesemann" šlif.st.)	092	6137338	339018	24,0	2,0	3,24	24	10,16	3600

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Medienos plikščių	095-1	6137205	338915	12,0	0,7	14,40	20	5,54	3600
apdirbimas	095-2	6137204	338920	12,0	0,7	15,49	20	5,96	
Medienos plikščių	095-3	6137203	338926	11,0	0,7	15,06	20	5,79	
apdirbimas	095-4	6137202	338930	11,0	0,7	10,40	20	5,59	
Neorganizuotas išmetimas	605	6137296	339014	10	0,5	5,0	0	0,98	3600
TARŠOS ŠALTINIAI, KURIŲ CHARAKTERISTIKOS NEKEIČIAMOS ŠIOJE INVENTORIZACIJOS ATASKAITOJE									
Galandykla	039	6137162	338973	14	0,5	4,79	20	0,94	3600
Medienos apdirbimo	060-1	6137141	338924	14	0,7	12,61	18	4,85	1800
įrenginys.	060-2	6137140	338928	14	0,7	12,35	18	4,75	
	060-3	6137139	338932	14	0,7	12,74	18	4,9	
	060-4	6137138	338936	14	0,7	12,61	18	4,85	
Medienos apdirbimo	061-1	6137181	338924	14	0,7	13,13	18	5,05	3600
įrenginys	061-2	6137182	338921	14	0,7	13,00	18	5,00	
Ištraukiamoji ventiliacija									
UV1 linija 4a. "Heesemann"	062-1	6137336	339024	14	0,7	10,24	18	3,94	3600
šlifavimo staklės	062-2	6137340	339024	14	0,7	10,01	18	3,85	
UV1 linija 4a. DMC2	063-1	6137296	339018	27	0,7	9,65	19	3,71	2400
(ištraukiamoji ventiliacija)	063-2	6137298	339019	27	0,7	9,54	19	3,67	
Medienos apdirbimo	068-1	6137155	338944	14	0,89	8,28	19	5,15	3600
įrenginys	068-2	6137154	338947	14	0,89	8,2	19	4,9	
Medienos apdirbimo	070-1	6137320	339012	27	0,96	7,31	20	5,29	3600
įrenginys	070-2	6137322	339013	27	0,96	7,53	20	5,45	
Kuro sandėliavimas	071-1	6137323	338932	14,5	0,4	3,18	20	0,4	3600
Kuro sandėliavimas	071-2	6137323	338934	14,5	0,4	3,11	20	0,39	

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Cheminių medžiagų sandėlis 3a. (ištraukiamoji ventiliacija)	072	6137358	339002	25,5	0,15	6,79	24	0,12	2400
Cheminių medžiagų sandėlis 4a. (ištraukiamoji ventiliacija)	073	6137356	339014	24,5	0,5	6,32	23	1,24	2400
Dažymo vieta	084	6137342	338942	12	0,5	6,73	18	1,32	500
Suvirinimo vieta su oro valymo įrenginiu	085	6137343	338934	12	0,2	61,78	18	1,94	2100
Galavimo ir pjovimo postai	086	6137337	338936	12	0,25	39,54	18	1,94	2100
Neorganizuotas išmetimas	601	6137349	338930	10	0,5	5	0	0,98	2400
2 AIKŠTELĖ (S. Dariaus ir S. Girėno g.9)									
NAUJŲ IR PAKITUSIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ CHARAKTERISTIKOS									
Detalių kljavimo presai	065	6137695	339024	12	0,6	6,37	20	1,8	3600
Katilas "Danstoker Multimiser 23" (galingumas 4,4MW)	067	6137773	339024	25	0,5	10,7	164	2,1	8640
Medienos apdirbimo įrenginys	093	6137737	339027	10,0	0,42	14,23	20	1,97	2400
Medienos apdirbimo įrenginys	094-1	6137710	339041	10,0	0,96	7,4	20	5,35	2400
	094-2	6137706	339040	10,0	0,96	7,27	20	5,26	

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
TARŠOS ŠALTINIAI, KURIŲ CHARAKTERISTIKOS NEKEIČIAMOS ŠIOJE INVENTORIZACIJOS ATASKAITOJE									
Medienos apdirbimo	066-1	6137744	339035	10	0,7	12,61	18	4,85	2400
įrenginys	066-2	6137740	339034	10	0,7	12,48	18	4,8	
	066-3	6137736	339034	10	0,7	12,48	18	4,8	
	066-4	6137733	339033	10	0,7	11,96	18	4,6	
	066-5	6137729	339032	10	0,7	12,48	18	4,8	
Medienos apdirbimo	069-1	6137703	339063	10	0,89	8,28	18	5,15	2400
įrenginys	069-2	6137699	339062	10	0,89	8,2	18	5,1	
Neorganizuotas išmetimas	603	6137705	339091	10	0,5	5	0	0,98	2400

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

2.2 lentelė. TARSA Į APLINKŲ ORĄ									
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040617	Katilinė	Katilas "Miltimisser 17"	054	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	18,8	400	0,1211
		(galingumas 1,1 MW) ,		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	2125,9	4000	10,3864
		kuras-biokuras		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	228,5	750	0,9539
				Sieros anhidridas (A)	1753	mg/Nm3	0	2000	0,0000
040617	Katilinė	Katilas "Miltimisser 21"	054	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	26,4	400	0,3638
		(galingumas 2,775 MW)		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	2203,4	4000	34,7720
		kuras-biokuras		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	245,3	750	3,1933
				Sieros anhidridas (A)	1753	mg/Nm3	0	2000	0,0000
040617	Medienos gaminių cechas	Katilas "Danstoker	067	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm3	19,7	400	0,3669
		Multimiser 23"		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm3	897,2	4000	33,1663
		(galingumas 4,4MW)		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm3	174,5	750	3,0459
				Sieros anhidridas (A)	1753	mg/Nm3	0	2000	0,6540
						Iš viso pagal veiklos rūši:			87,0236
NAUJŲ IR PAKITUSIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ CHARAKTERISTIKOS									
040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	001	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00285	0,00322	0,0492
		3a.. Konvekinė džiovykla		Butilacetatas	367	g/s	0,00208	0,00212	0,1500
		nr.3		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00077	0,00079	0,0554
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00092	0,00092	0,0663
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00008	0,00008	0,0055
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00043	0,00044	0,0310

040617	2 cechas	Briaunų purškimo linijos	002	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00984	0,01181	0,1700
		4a. Purškimo kamera Nr.1		Butilacetatas	367	g/s	0,00115	0,00116	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00477	0,00482	0,4704
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00031	0,00031	0,0407
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00002	0,00002	0,0021
040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	003	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00567	0,00672	0,0980
		3a.. Konvekcine džiovykla		Butilacetatas	367	g/s	0,00089	0,00090	0,1500
		nr.1		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00128	0,00129	0,2158
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00138	0,00141	0,2340
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00013	0,00013	0,0219
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00061	0,00062	0,1020
040617	2 cechas	Briaunų purškimo linijos	004	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01274	0,01529	0,2201
		4a. Purškimo kamera Nr.3		Butilacetatas	367	g/s	0,00178	0,00184	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00549	0,00568	0,4623
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00001	0,00001	0,0008
				Ksilolas	1260	g/s	0,00001	0,00001	0,0004
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00045	0,00047	0,0383
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00055	0,00057	0,0455
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00018	0,00018	0,0146
040617	2 cechas	UV 1 linija 4a. Konvekcine/	007	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00119	0,00148	0,0154
		IR džiovykla		Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00008	0,00008	0,0028
				Butilacetatas	367	g/s	0,00405	0,00413	0,1500
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00014	0,00014	0,0053
040617	2 cechas	Purškimo linija "Venjakob".	009	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00181	0,00206	0,0313
		3a. ,konvekcines džiovyklos		Butilacetatas	367	g/s	0,00049	0,00050	0,1500
		ir UV lempos		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00307	0,00312	0,9330
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00052	0,00053	0,1576
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00001	0,00001	0,0051
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00017	0,00017	0,0512

040617	2 cechas	Purškimo automatas	028	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00478	0,00515	0,0826
		"Venjakob" 3a.		Butilacetatas	367	g/s	0,00029	0,00029	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00277	0,00279	1,4140
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00039	0,00040	0,1977
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00005	0,00005	0,0226
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00010	0,00010	0,0511
040617	2 cechas	Kampinė purškimo linija	030	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00181	0,00206	0,0235
		PL1.3a., konvekcinė		Butilacetatas	367	g/s	0,00308	0,00315	0,1500
		džiovykla		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00104	0,00107	0,0510
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00004	0,00004	0,0018
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00009	0,00009	0,0048
040617	2 cechas	Buitinės ištraukiamoji	032	Išmetimų nėra					
		ventsistema							
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos	034	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Butilacetatas	367	g/s	0,00185	0,00186	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00014	0,00014	0,0112
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00029	0,00029	0,0232
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos	035	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00005	0,00005	0,0045
				Butilacetatas	367	g/s	0,00156	0,00158	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00019	0,00019	0,0180
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00048	0,00048	0,0455
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos	036	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Butilacetatas	367	g/s	0,00215	0,00217	0,1500
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00122	0,00122	0,0086

040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempas	037	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00092	0,00109	0,0119
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00004	0,00004	0,0037
				Butilacetatas	367	g/s	0,00173	0,00176	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00011	0,00011	0,0093
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00074	0,00075	0,0639
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempas	040	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00092	0,00109	0,0119
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00015	0,00015	0,0107
				Butilacetatas	367	g/s	0,00211	0,00214	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00014	0,00014	0,0101
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00021	0,00021	0,0148
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempas	041	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00013	0,00013	0,0107
				Butilacetatas	367	g/s	0,00184	0,00185	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00012	0,00012	0,0101
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00018	0,00018	0,0148
040617	2 cechas	UV2 linija 4a. UV lempas	042	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Butilacetatas	367	g/s	0,00183	0,00184	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00017	0,00017	0,0137
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00028	0,00028	0,0232
040617	2 cechas	UV2 linija 4a. UV lempas	043	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00004	0,00004	0,0045
				Butilacetatas	367	g/s	0,0015	0,0015	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00021	0,00022	0,0212
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00052	0,00053	0,0522
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempas	044	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00070	0,00083	0,0091
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00000	0,00000	0,0004
				Butilacetatas	367	g/s	0,00104	0,00107	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00010	0,00011	0,0148
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00052	0,00053	0,1214

040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos	046	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00001	0,00001	0,0011
				Butilacetatas	367	g/s	0,00176	0,00176	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00006	0,00006	0,0056
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00002	0,00002	0,0020
				Ksilolas	1260	g/s	0,00006	0,00006	0,0054
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00035	0,00036	0,0304
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos	047	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00079	0,00086	0,0102
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00001	0,00001	0,0006
				Butilacetatas	367	g/s	0,00194	0,00196	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00005	0,00005	0,0037
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00001	0,00001	0,0010
				Ksilolas	1260	g/s	0,00004	0,00004	0,0027
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00023	0,00023	0,0175
040617	2 cechas	Briaunų purškimo linijos	074	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02710	0,02977	0,3512
		4a. Kamera Nr.2		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00625	0,00631	0,1500
		(ištraukiamoji ventiliacija)							
040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	077	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00181	0,00206	0,0235
		3a.. Konvekinė džiovykla		Butilacetatas	367	g/s	0,00208	0,00212	0,1500
		nr.4.		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00077	0,00079	0,0554
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00092	0,00093	0,0662
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00008	0,00008	0,0055
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00043	0,00044	0,0310
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos	078	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00049	0,00059	0,0064
		(ištraukiamoji ventiliacija)		Butilacetatas	367	g/s	0,00155	0,00160	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00005	0,00005	0,0045
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00002	0,00002	0,0022

040617	2 cechas	UV1 linija 4a. UV lempos (ištraukiamoji ventiliacija)	079	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00049	0,00059	0,0064
				Akrilo rūgštis	7481	g/s	0,00002	0,00002	0,0022
				Butilacetatas	367	g/s	0,00100	0,00103	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00018	0,00018	0,0264
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00002	0,00002	0,0021
				Ksilolas	1260	g/s	0,00004	0,00004	0,0054
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00038	0,00039	0,0561
040617	2 cechas	Lenktų elementų dažymo linija 3a., purškimo kamera	080	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00175	0,00197	0,0227
				Butilacetatas	367	g/s	0,00086	0,00086	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00009	0,00009	0,0155
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00000	0,00000	0,0007
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00002	0,00002	0,0029
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00000	0,00000	0,0005
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. Konvekinė džiovykla (ištraukiamoji ventiliacija)	081	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00146	0,00181	0,0189
				Butilacetatas	367	g/s	0,00194	0,00200	0,1500
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00056	0,00058	0,0436
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. Konvekinė džiovykla (ištraukiamoji ventiliacija)	082	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00146	0,00181	0,0189
				Butilacetatas	367	g/s	0,00194	0,00200	0,1500
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00056	0,00058	0,0436
040617	2 cechas	Kampinė purškimo linija PL1 3a., purškimo kamera	083	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00190	0,00213	0,0246
				Butilacetatas	367	g/s	0,00083	0,00084	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00010	0,00010	0,0179
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00000	0,00000	0,0009
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00003	0,00003	0,0055
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00000	0,00000	0,0009

040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	087	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00336	0,00441	0,0435
		3a. UV lempos		Butilacetatas	367	g/s	0,00218	0,00222	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00079	0,00080	0,0540
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00085	0,00086	0,0585
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00008	0,00008	0,0054
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00037	0,00039	0,0255
040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	088	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00336	0,00399	0,0581
		3a.. Konvekcinė džiovykla		Butilacetatas	367	g/s	0,00147	0,00150	0,1500
		nr.2.		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00106	0,00107	0,1079
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00115	0,00116	0,1170
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00008	0,00010	0,0110
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00050	0,00050	0,0510
040617	2 cechas	Lenktų elementų dažymo	089	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00147	0,00157	0,0254
		linija 3a.		Butilacetatas	367	g/s	0,00342	0,00348	0,1500
		konvekcinė džiovykla		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00066	0,00067	0,0287
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00009	0,00009	0,0042
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00006	0,00006	0,0029
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00004	0,00004	0,0014
040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	090	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00293	0,00323	0,0506
		3a.. Konvekcinė džiovykla		Butilacetatas	367	g/s	0,00218	0,00222	0,1500
		nr.5.		Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00079	0,00080	0,0540
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00085	0,00086	0,0585
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00008	0,00008	0,0055
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00037	0,00037	0,0256

040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	091	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01707	0,02129	0,2950
		3a., purškimo automatas		Butilacetatas	367	g/s	0,00025	0,00025	0,1500
				Butilceliozolas (2-butoksietanolis)	375	g/s	0,00183	0,00185	1,1247
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00104	0,00104	0,6368
				Propandiolis-1,2	6521	g/s	0,00009	0,00009	0,0549
				Trietilaminas	8288	g/s	0,00040	0,00040	0,2444
				Formaldehidas	871	g/s	0,00000	0,00000	0,0001
040617	2 cechas	Purškimo linija "Superfici"	092	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,03556	0,03759	0,4609
		3a. "Heesemann" šlif.st.							
040617	1 cechas	Medienos plikščių	095-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01773	0,01828	0,2298
		apdirbimas	095-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01907	0,02026	0,2471
			095-3	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01911	0,02027	0,2477
			095-4	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01845	0,01901	0,2391
040617	2 cechas	Įrenginių valymas	605	Butilacetatas	367	g/s	0,02701	0,02701	0,3500
TARŠOS ŠALTINIAI, KURIŲ CHARAKTERISTIKOS NEKEIČIAMOS ŠIOJE INVENTORIZACIJOS ATASKAITOJE									
040617	1 cechas	Galandykla	039	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00846	0,00987	0,1096
040617	1 cechas	Medienos apdirbimo	060-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01310	0,01504	0,0849
		įrenginys	060-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01140	0,01188	0,0739
			060-3	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01225	0,01323	0,0794
			060-4	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01358	0,01504	0,0880
040617	1 cechas	Medienos apdirbimo	061-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01212	0,01313	0,1571
		įrenginys	061-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01250	0,01350	0,1620
040617	2 cechas	UV1 linija 4a. "Heesemann"	062-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01103	0,01261	0,1429
		šlifavimo staklės	062-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01040	0,01155	0,1348

040617	2 cechas	UV 1 linija. DMC 2.	063-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00928	0,01076	0,0802
			063-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00844	0,00954	0,0729
040617	1 cechas	Medienos apdirbimo įrenginys	068-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01236	0,01391	0,1602
			068-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01224	0,01326	0,1586
040617	2 cechas	Medienos apdirbimo įrenginys	070-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01217	0,01323	0,1577
			070-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01308	0,01417	0,1695
040617	Kuro sandėlys	Kuro sandėliavimas	071-1	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00096	0,00104	0,0124
			071-2	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00109	0,00121	0,0141
			071-3	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00104	0,00113	0,0135
040617	2 cechas.	Cheminių medžiagų sandėlis 3a. (ištraukiamoji ventiliacija)	072	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00029	0,00031	0,0025
040617	2 cechas.	Cheminių medžiagų sandėlis 4a. (ištraukiamoji ventiliacija)	073	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00124	0,00149	0,0107
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00223	0,00223	0,0193
040617	Remonto dirbtuvės	Dažymo vieta	084	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01329	0,01531	0,0239
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,0066	0,00686	0,0255
040617	Remonto dirbtuvės	Suvirinimo vieta su oro valymo įrenginiu	085	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00776	0,00873	0,0587
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00728	0,00970	0,0550
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00537	0,00795	0,0406
040617	Remonto dirbtuvės	Galandimo ir pjovimo postai	086	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00906	0,00989	0,0685

040617	Mechaninė	Suvirinimas	603	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00669	0,00669	0,0578
	dirbtuvė			Mangano oksidai	3516	g/s	0,00029	0,00029	0,0025
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00294	0,00294	0,0254
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00266	0,00266	0,0230
				Fluoridai	3015	g/s	0,00012	0,00012	0,0010
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,00007	0,0006
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			20,8096
						Iš viso įrenginiui:			107,8332

UAB „Šilutės vanduo“

2.1. lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m.
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X ; Y)	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nuotekų valykla. Šiluminės energijos gamyba. Vandens šildymo katilas „Unical SUHR 10 465“.	001	X-6136948; Y-337360	8,5	Ø 0,315	3,91	117	0,083	256
Nuotekų valykla. Šiluminės energijos gamyba. Vandens šildymo katilas „Unical SUHR 10 210“.	002	X-6136948; Y-337362	8,5	Ø 0,200	3,49	173	0,065	4574
Nuotekų valykla. Biodujų valymas.	003	X-6136924; Y-337353 X-6136920; Y-337354 X-6136918; Y-337343 X-6136922; Y-337342	2,5	11 x 4 (44 m ²)	0,029	37,4	1,045	2000
Nuotekų valykla. Biodujų deginimas.	004	X-6136980; Y-337335	3,8	Ø 0,400	-	-	-	175,3
Nuotekų valyklos administracinės patalpos. Šiluminės energijos gamyba. Buitinis vandens šildymas katilas „VIGA“	005	X-6136950; Y-337419	10,4	Ø 0,200	3,93	152	0,124	1460

2.2. lentelė. **TARŠA Į APLINKOS ORĄ**

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša					
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	Kodas	vienkartinis dydis			Metinė, t/metus *kg/metus		
						vnt.	vidut.	maks.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
020103	Nuotekų valyklos katilinė.	Vandens šildymo katilas „Unical SUHR 10 465“ (465 kW)	001	Anglies monoksidas (A)	170	mg/Nm ³	0,85	2,85	0,745		
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	169,33	175,16	0,265		
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	0,0	0,0	0,0004		
		Vandens šildymo katilas „Unical SUHR 10 210“ (210 kW)	002	Anglies monoksidas (A)	170	mg/Nm ³	49,74	52,12	0,381		
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	37,23	37,53	0,128		
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	5,24	8,72	0,0009		
	Administracinių patalpų katilinė.	Kieto kuro buitinis vandens šildymo katilas „VIGA“ (40 kW)	005	Anglies monoksidas (A)	170	mg/Nm ³	4321,8	4723,75	0,496		
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	179,2	198,85	0,038		
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	238,2	256,5	0,126		
							Iš viso pagal veiklos rūšį:	2,180			
091002	Nuotekų valykla.	Dumblo džiovykla	003	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	<0,00105	<0,00105	0,004**		
				Amoniakas	134	g/s	0,02661	0,02999	0,192		
				Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00001	0,00001	0,072*		
				Merkaptanai	1375	g/s	0,0000307	0,0000324	0,221*		
				Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,00737	0,00823	0,053		
		Biodujų deginimas.	004	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,41509	0,41509	0,262		
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,06226	0,06226	0,039		
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,00127	0,00127	0,0008		
				Angliavandeniliai (LOJ)	308	g/s	0,01038	0,01038	0,007		
									Iš viso pagal veiklos rūšį:	0,558	
									Iš viso įrenginiui:	2,738	

** kietųjų dalelių metinės taršos dydis apskaičiuotas: (0,00105 g/s / 2) x 3600s x 2000 val./ 10⁶ = 0,004 t/m.

** kietųjų dalelių metinės taršos dydis apskaičiuotas: $(0,00105 \text{ g/s} / 2) \times 3600 \text{ s} \times 2000 \text{ val./} 10^6 = 0,004 \text{ t/m.}$

UAB „Sielvės automobilių šiluma“

2.1 lentelė. STACIONARIJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cisterna 5 m ³	001	6136892;341366	4,0	0,30	1,64	14	0,116	8760
Katilai FB-B-110 MK2 (2 x 100 KW)	002	6136920;341298	12,0	0,25	8,56	136	0,42	4320
Akumuliatorių pakrovimas	003	6136865;341398	3,0	0,20	3,82	16	0,12	1300
Suvirinimo ir pjaustymo postai	004	6137003;341433	5,0	0,30	2,83	16	0,20	150
Medienos apdirbimo staklės	006	6136820;341488	7,0	0,40	3,34	14	0,42	800
Surinkimo bunkeris	007	6136894;341574		Laikinai	nedirba			
Asfaltbetonio maišytuvas C-AM 160	008	6136884;341695	28,0	0,90	12,27	102	7,80	680
Žaizdras	012	6136886;341409		Laikinai	nedirba			
Silosas	014	6136876;341698	6,0	0,25	2,24	14	0,11	680
Bitumo kaitinimo krosnis RL-38	015	6136889;341711	7,0	0,25	5,10	176	0,25	5760
Bitumo talpykla (antžeminė 25 m ³)	016	6136879;341719	4,0	0,075	2,72	16	0,012	680
Bitumo talpykla (antžeminė 25 m ³)	017	6136882;341718	4,0	0,075	2,49	16	0,011	680
Bitumo talpykla (antžeminė 25 m ³)	018	6136882;341722	4,0	0,075	2,72	16	0,012	680
Bitumo talpykla (antžeminė 25 m ³)	019	6136745;341691	4,0	0,075	2,72	16	0,012	680
Laboratorija	020	6136815;341397	3,2	0,18	10,22	20	0,26	400
Suvirinimo ir pjaustymo postai	601	6136881;341418	10,0	0,5	5,0	0	0,98	250
Dažymo vietos	602	6136833;341464	10,0	0,5	5,0	0	0,98	300
Kuro išdavimo kolonėlė	603	6136837;341575	10,0	0,5	5,0	0	0,98	250
Požeminiai rezervuarai 10 m ³ , 25m ³ , 30m ³ , 50m ³	604	6136836;341565	10,0	0,5	5,0	0	0,98	8760
Smėlio, žvyro, skaldo, cemento iškrovimo vietos	605	6136719;341635	10,0	0,5	5,0	0	0,98	8760
Talpyklos 4x50m ³	606	6136796;341712	10,0	0,5	5,0	0	0,98	8760

Pastaba: Geltonu fonu pažymėti 2016 metų pakeitimai

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidutinė	maksim ali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
030313	Katilinės kuro saugykla	Cisterna (5 m³)	001	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00169	0,00171	0,0533
030313	Katilinė	Katilai FB-B-110 MK2 (2 x 100 KW)	002	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm³	14,1	250	0,0001
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	38,2	42,5	0,0836
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	150,4	700	0,0233
				Sieros anhidridas (A)	1753	mg/Nm³	4,7	1700	0,0001
030313	Akumulatorinė	Akumuliatorių pakrovimas	003	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00004	0,00005	0,0002
030313	Suvirinimo ir pjaustymo baras	Suvirinimo ir pjaustymo postai	004	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0164
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01697	0,01697	0,0165
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,03372	0,03372	0,0344
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00100	0,00100	0,0012
030313	Stalių baras	Medienos apdirbimo staklės	006	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00731	0,00769	0,0211
030313	Lentpjūvė	Surinkimo bunkeris	007	Nedirba					
030313	Asfaltbetonio gamyba	Asfaltbetonio maišytuvas C-AM 160	008	Kietosios dalelės (B,C) t.t.		g/s	0,49842	0,63336	1,2201
				Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00449	0,00570	0,0113 ⁽²⁾
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,49393	0,62766	1,2088
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	5,56920	6,76962	13,6334
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	1,39152	1,43910	3,4064
				Sieros anhidridas (B)	5897	g/s	0,27924	0,37908	0,6836
				Formaldehidas	871	g/s	0,01435	0,02059	0,0351
				LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0,03697	0,03822	0,0905
030313	Kalvė	Žaizdras	012	Nedirba					
030313	Mineralinių miltelių saugykla	Silosas	014	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00010	0,00012	0,0002
030313	Asfaltbetonio gamyba	Bitumo kaitinimo krosnis RL-38	015	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00138	0,00145	0,1275
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00955	0,01073	1,1270
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,03310	0,03405	0,2788
				Sieros anhidridas (B)	5897	g/s	0,00070	0,00073	1,4994
030313	Butumo sandėliavimas	Bitumo talpykla (antžeminė 25 m³)	016	Formaldehidas	871	g/s	-	-	-
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00003	0,00003	0,0001
030313	Butumo sandėliavimas	Bitumo talpykla (antžeminė 25 m³)	017	Formaldehidas	871	g/s	-	-	-
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00002	0,00002	0,0000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

030313	Butumo sandėliavimas	Bitumo talpykla (antžeminė 25 m ³)	018	Formaldehidas	871	g/s	-	-	-
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00003	0,00003	0,0001
030313	Butumo sandėliavimas	Bitumo talpykla (antžeminė 25 m ³)	019	Formaldehidas	871	g/s	-	-	-
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00003	0,00003	0,0001 ¹⁾
030313	Laboratorija	Laboratorija	020	Trichloretilenas	1974	g/s	0,00533	0,00538	0,0077
030313	Suvirinimas ir pjaustymas lauke	Suvirinimo ir pjaustymo postai	601	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0818
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01697	0,01697	0,0825
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,03372	0,03372	0,1704
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00100	0,00100	0,0056
030313	Dažymas lauke	Dažymo vietos	602	Acetonas	65	g/s	0,02565	0,02769	0,1277
				Butanolis	359	g/s	0,04935	0,05528	0,0533
				Butilacetatas	367	g/s	0,04704	0,05157	0,0508
				Etanolis	739	g/s	0,03574	0,03870	0,0386
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01667	0,01667	0,0320
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,35630	0,44861	0,5048
				Solventnafta	1820	g/s	0,37037	0,37037	0,4000
				Toluolas	1950	g/s	0,19213	0,21565	0,2075
030313	Degalinė	Kuro išdavimo kolonėlė	603	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,77868	0,90909	0,0072
030313	Degalinė	Požeminiai rezervuarai 10 m ³ , 25m ³ , 30m ³ , 50m ³	604	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00598	6,29957	0,4764
030313	Inertinių medžiagų sandėlis	Smėlio, žvyro, skaldos, cemento iškrovimo vietos	605	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,44727	0,44727	14,1050
030313	Skysto kuro sandėlis	Talpyklos 4x50m ³	606	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00175	6,30030	0,1394
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		38,8432
							Iš viso įrenginiui:		38,8432

Pastabos:

- 1) Geltonu fonu pažymėti 2016 metų pakeitimai.
- 2) Momentinis išmetimas (g/s) perskaičiuotas proporcingai t/m

UAB „Šilutės šilumos tiektuvai“
VŠĮ „Šilutės ligoninė“

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai						
		pavadinimas	Nr.	veikimo laikas, val.		išsiskyrę teršalai		
				per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus (*kg/metus)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
030103	Katilinė.	Skysto kuro katilas „VKA-21“ (2,0 MW)	020 01	24,0	336	Kietosios dalelės (A)	6493	0,080*
						Anglies monoksidas (A)	177	0,014
						Azoto oksidai (A)	250	0,017
						Sieros dioksidas (A)	1753	0,040*

2.1. lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m.
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X ; Y)	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skysto kuro katilas „VKA-21“	020	X-6136408; Y -339086	13,0	Ø 0,45	4,80	159	0,490	336

2.2. lentelė. **TARŠA Į APLINKOS ORĄ**

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			Metinė, t/metus (*kg/metus)
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
030103	Katilinė.	Skysto kuro katilas „VKA-21“	020	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	13,8	18,5	0,080*
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	109,0	123,0	0,014
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	222,0	238,0	0,017
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	0,00	0,00	0,040*
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0,031
							Iš viso įrenginiui:		0,031

4 lentelė. **Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS (NUKENKSMINIMAS), t/metus**

Teršalai		Išmesta į aplinkos orą be valymo		Pateko į valymo įrenginius			Iš viso išmesta į aplinkos orą, t/metus (*kg/metus)
pavadinimas	kodas	iš viso	iš organizuotų taršos šaltinių	iš viso	įrenginiais surinkta (nukenksmintą)		
					iš viso	utilizuota	
1	2	3	4	5	6	7	8
Anglies monoksidas (A)	177	0,014	0,014	-	-	-	0,014
Azoto oksidai (A)	250	0,017	0,017	-	-	-	0,017
Sieros dioksidas (A)	1753	0,040*	0,040*	-	-	-	0,040*
Iš viso skystųjų ir dujinių:	9977	0,031	0,031	-	-	-	0,031
Kietosios dalelės (A)	6493	0,080*	0,080*	-	-	-	0,080*
Iš viso kietųjų:	9984	0,080*	0,080*	-	-	-	0,080*
Iš viso:	9991	0,031	0,031	-	-	-	0,031

UAB „Pramonės energija“
Katilinė Nr. 1

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, /s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
katilas Nr. „Polytechnik“ (1 vnt.)	001	x – 6137330; y- 341193	45	1,5	3,3	150	4,07	8760
katilas DKVR-10/13 (1 vnt.)					4,5	315,7	2,813	
katilai DKVR-6,5/13 (2vnt.)					2,1	246	0,84	
Fuzelių laikymas	604	x – 6137340; y- 341169	4	0,5	5	0	0,98	8760
Skysto kuro laikymas	605	x – 6137357; y- 341157	8	0,5	5	0	0,98	8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša				
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			metinė, t/m	
						vnt.	vidut.	maks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02 01 03	Katilinė Nr.1	katilas Nr.“Polytechnik“(1 vnt.) kuras - biokuras	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	24,88	4000	401,408	
				Azoto oksidai (A)	255	mg/Nm³	285,143	750	57,344	
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm³	14,822	400	3,168	
		katilas Nr.“Polytechnik“(1 vnt.) kuras - durpės		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	1000	1000	32,6262	
				Azoto oksidai (A)	255	mg/Nm³	650	650	4,6609	
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm³	400	400	4,2845	
		Sieros dioksidas (A)		1753	mg/Nm³	2000	2000	20,9100		
				katilas DKVR-10/13 (1 vnt.) kuras - biokuras	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	1243,396	4000	280,9856
					Azoto oksidai (A)	255	mg/Nm³	197,292	750	18,6368
		Kietosios dalelės (A)			6493	mg/Nm³	36,55	400	1,26	
		katilai DKVR-6,5/13 (2vnt.) kuras – skystas kuras ir fuzeliai		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	6,817	500	11,3394	
				Azoto oksidai (A)	255	mg/Nm³	113,785	650	3,5066	
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm³	4,295	250	1,5	
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm³	0	1100	5,9102	
							Iš viso pagal veiklos rūšį		847,5402	
1202	Kuro laikymas	Fuzelių laikymas	604	LOJ	308	-	-	-	0,024	
		Skysto kuro laikymas	605	LOJ	308	-	-	-	0,0804	
							Iš viso pagal veiklos rūšį		0,1044	
							Iš viso įrenginiui		847,6446	

UAB „Silekės gėrė“

11.1. lentelė Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės		Aukštis, m	Išmetimo angos matmenys, m	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Tūrio debitas, Nm ³ /s	Teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
separatorius	021	6138016	340458	17	0,4	11,56	4,7	1,409	365
norijų padai, grandininis transporteris	022	6138020	340462	17	0,3	11,60	5,0	0,784	365
juostinis transporteris	024	6138010	340460	47	0,33	16,90	4,0	1,403	365
juostinis transporteris	025	6138012	340459	47	0,35	19,20	4,7	1,795	365
norijų padai, grandininis transporteris	026	6138060	340511	10	0,3	1,86	3,9	0,129	360
grandininis transporteris	027	6138034	340508	45	0,34	9,07	5,8	0,778	360
norijų padai	029	6138035	340511	20	0,22	8,12	4,3	0,301	2500
grandininis transporteris, savitakiai	030	6138039	340518	40	0,24	10,71	4,2	0,470	200
grandininis transporteris	031	6138037	340515	45	0,36	8,10	4,4	0,801	200
transporteris, aspiracinė sistema	033	6138039	340510	47	0,33	7,61	4,3	0,635	1500
juostinis transporteris, savitakiai	034	6138049	340501	47	0,35	9,84	5,0	0,932	1500
juostinis transporteris, savitakiai	035	6138063	340510	45	0,35	16,02	4,4	1,501	1500
juostinis transporteris, savitakiai	036	6138045	340518	45	0,35	20,02	4,1	1,876	1500
džiovykla DSP-32	041	6138060	340518	12	0,8	1,32	46,5	0,714	2500
džiovykla	049	6138067	340512	12	1,0	3,67	56,8	2,359	2500
grūdų iškrovimas iš automašinų	601	6138025	340498	10	0,5	5	0	0,98	375
grūdų iškrovimas iš gelež.vagonų	605	6138006	340450	10	0,5	5	0	0,98	210
grūdų pakrovimas į gelež.vagonus	606	6138009	340528	10	0,5	5	0	0,98	60
grūdų pakrovimas į automašinas	607	6138073	340492	10	0,5	5	0	0,98	70
grūdų pakrovimas į automašinas	609	6138023	340467	7	0,5	5	0	0,98	70
grūdų pakrovimas į automašinas	610	6137967	340483	7	0,5	5	0	0,98	70
grūdų pakrovimas į automašinas	611	6138079	340501	7	0,5	5	0	0,98	70
grūdų pakrovimas į auto/gelež.vagonus	608	6138006	340450	10	0,5	5	0	0,98	70/60
suvirinimas	603	6138085	340357	10	0,5	5	0	0,98	200
saugojimo talpa	604	6138104	340506	10	0,5	5	0	0,98	8760

11.2. lentelė Tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/m
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Elevatorius Nr.1	separatorius	021	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1,3507	1,3593	1,7749
1202	Elevatorius Nr.1	norijų padai, grandininis transporteris	022	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,1067	0,1078	0,1402
1202	Elevatorius Nr.1	juostinis transporteris	024	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0790	0,0797	0,1038
1202	Elevatorius Nr.1	juostinis transporteris	025	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,1492	0,1501	0,1961
1202	Elevatorius Nr.2	norijų padai, grandininis transporteris	026	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,1742	0,1770	0,2258
1202	Elevatorius Nr.2	grandininis transporteris	027	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,1185	0,1270	0,1536
1202	Elevatorius Nr.2	norijų padai	029	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,2312	0,2345	2,0808
1202	Elevatorius Nr.2	grandininis transporteris, savitakiai	030	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0493	0,0498	0,0355
1202	Elevatorius Nr.2	grandininis transporteris	031	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0513	0,0517	0,0370
1202	Elevatorius Nr.2	transporteris, aspiracinė sistema	033	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0813	0,0832	0,4391
1202	Elevatorius Nr.2	juostinis transporteris, savitakiai	034	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,2423	0,2531	1,3085
1202	Elevatorius Nr.2	juostinis transporteris, savitakiai	035	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,2210	0,2390	1,1934
1202	Elevatorius Nr.2	juostinis transporteris, savitakiai	036	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,3278	0,3364	1,7702
1202	Džiovykla	džiovykla DSP-32	041	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,3956	0,4039	3,5604
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	1,1315	4,7783	10,1835
				Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,1700	4,3129	1,5300
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,3933	11,2850	3,5397
1202	Džiovykla	džiovykla	049	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,1586	0,1595	1,4274
1202	Grūdų iškrovimo postas	grūdų iškrovimas iš auto	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,065	0,093	0,0878
1202	Grūdų iškrovimo postas	grūdų iškrovimas iš gelež. vagonų	605	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,136	0,194	0,1029
1202	Grūdų pakrovimo postas	grūdų pakrovimas į gelež. vagonus	606	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,034	0,049	0,0074
1202	Grūdų pakrovimo postas	grūdų pakrovimas į auto	607	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,441	0,630	0,1112
1202	Grūdų pakrovimo postas	grūdų pakrovimas į gelež.vag./auto	608	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,034/0,441	0,049/0,630	0,0074/0,1112
1202	Grūdų pakrovimo postas	grūdų pakrovimas į auto	609	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,441	0,630	0,1112
1202	Grūdų pakrovimo postas	grūdų pakrovimas į auto	610	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,441	0,630	0,1112
1202	Grūdų pakrovimo postas	grūdų pakrovimas į auto	611	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,441	0,630	0,1112
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			30,4614
1202	Suvirinimas	suvirinimas	603	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s			0,021
				Mangano oksidai	3516	g/s			0,0007
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s			0,0113
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s			0,0103
1202	Skysto kuro talpykla	saugojimo talpa	604	Angliavandeniliai - LOJ	308	g/s			0,0984
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,1417
						Iš viso įrenginiui:			30,6031

Taršos šaltinio Nr. 041 kietųjų dalelių (C) g/s maksimalus apskaičiuojamas $8,310 \text{ m}^3/\text{s}$ (protokolas Nr. 1, 2015-02-13) $\times$ $48,6 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ (protokolas Nr. 1, 2015-02-03) $\div$ $1000 = 0,4039 \text{ g/s}$.

Taršos šaltinio Nr. 041 kietųjų dalelių (C) g/s vidutinis apskaičiuojamas $8,310 \text{ m}^3/\text{s}$ (protokolas Nr. 1, 2015-02-13) $\times$ $47,6 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ (protokolas Nr. 1, 2015-02-03) $\div$ $1000 = 0,3956 \text{ g/s}$.

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“


UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

VI PRIEDAS.
APLINKOS ORO TARŠOS LYGIŲ SKAIČIAVIMO SKLAIDOS
ŽEMĖLAPIAI,
7 LAPAI.

Anglies monoksido sklaida aplinkos ore (8 valandų; 100 procentilis)




Mastelis:
0 37.5 75 150 225 300
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



CO koncentracija, mg/m³

RV=10,0 mg/m³

1.22 - 1.24

1.25 - 1.27

1.28 - 1.3

1.31 - 1.36

PŪV sklypo riba


Teritorijos tvarkymo riba

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 4.2

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka

Azoto dioksido sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,79 procentilis)




Mastelis:
0 37.5 75 150 225 300
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



NO₂ koncentracija, µg/m³

RV = 200,0 µg/m³

15.1 - 30.5

30.6 - 100

100.1 - 200

200.1 - 247.3

PŪV sklypo riba


Teritorijos tvarkymo riba

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 4.2


Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka

Azoto dioksido sklaida aplinkos ore (metų)



Mastelis: 0 37.5 75 150 225 300 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Žibai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	NO₂ koncentracija, µg/m³ RV = 40,0 µg/m³ 5 - 6.2 6.3 - 8 8.1 - 14.5 14.6 - 27.3 PŪV sklypo riba Teritorijos tvarkymo riba Projektuojamas prekybos paskirties pastatas	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 4.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (paros; 90,41 procentilis)




Mastelis:
0 37.5 75 150 225 300
Metrai


Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (metų)




Mastelis:
0 37.5 75 150 225 300
Metrai


Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



Kietųjų dalelių KD_{2,5} sklaida aplinkos ore (metų)




Mastelis:
0 37.5 75 150 225 300
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



PŪV sklypo riba
 Teritorijos tvarkymo riba
 Projektuojamas prekybos paskirties pastatas
 KD_{2,5} koncentracija, µg/m³

RV = 25,0 µg/m³

4.6 - 4.9
 5 - 5.4
 5.5 - 6.3
 6.4 - 8.1

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 4.2

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka

Angliavandenilių (LOJ) sklaida aplinkos ore (1 valandos; 98,5 procentilis)



Mastelis: 0 37.5 75 150 225 300 Metrai	Veiklos vykdytojas: UAB "Žibai"	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	LOJ koncentracija, mg/m³ RV=5,0 mg/m³ 0 - 0.01 0.02 - 0.04 0.05 - 0.08 0.09 - 0.16 - PŪV sklypo riba - Teritorijos tvarkymo riba - Projektuojamas prekybos paskirties pastatas	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 4.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka	

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

VII PRIEDAS.
AKUSTINIO TRIUKŠMO TYRIMŲ PARAMETRŲ PROTOKOLAS,
2 LAPAI.

AKUSTINIO TRIUKŠMO PARAMETRŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1703014

Protokolo išrašymo data: 2017-03-02

Lapas 1, viso lapų: 2

LF 10-3

1. Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Fizomatas“.
2. Objekto pavadinimas ir adresas: Miško g. 7, Šilutė.
3. Tyrimų tikslas: fizikinių dydžių parametrų matavimas.
4. Matavimo priemonė: SVAN 958A, Nr.36586. Matavimo ribos (24÷140) dBA. Mikrofonas MK 255, Nr.11570. Kalibravimo liudijimas Nr. 757625-AV3.3-00-2055, 2016-09-22.
5. Normatyviniai dokumentai: LST ISO 1996-1:2005; LST ISO 1996-2:2008; LST ISO 1996-2:2008/P:2010.
6. Matavimai atlikti 2017-03-01. Matavimų pradžios laikas nuo 15:10 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 5,8°C, oro santykinis drėgnumas 87,9%, oro judėjimo greitis 1,2m/s, atmosferos slėgis 741mm Hg.
7. Matavimų rezultatai:

Eil. Nr.	Matavimo vieta, triukšmo šaltinių charakteristikos	Triukšmo pobūdis*	Ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,Tp} \pm U$, (dB)	Didžiausias F laikinis svertinis ir A dažninis svertinis garso slėgio lygis, L_{AFmax} , (dB) (maksimalus garso lygis)	Liekamasis ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,Tp} \pm U$, (dB)	Liekamasis didžiausias F laikinis svertinis ir A dažninis svertinis garso slėgio lygis, L_{AFmax} , (dB) (maksimalus garso lygis)	Pataisytasis ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,Tp} \pm U$, (dB)	Pataisytasis didžiausias F laikinis svertinis ir A dažninis svertinis garso slėgio lygis, L_{AFmax} , (dB) (maksimalus garso lygis)
Matavimų pradžios laikas nuo 15:10 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 5,8°C, oro santykinis drėgnumas 87,9%, oro judėjimo greitis 1,2m/s, atmosferos slėgis 741mm Hg								
1.	Matavimo taškas Nr. 1. Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis-visuminis aplinkos, įskaitant transporto keliamas triukšmas (liekamasis triukšmas). Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	Fl	52,0±2,69	56,2	-	-	-	-
2.	Matavimo taškas Nr. 2. Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis-visuminis aplinkos, įskaitant transporto keliamas triukšmas (liekamasis triukšmas). Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	Fl	45,6±2,40	50,3	-	-	-	-
Matavimų pradžios laikas nuo 18:20 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 3,7°C, oro santykinis drėgnumas 90,3%, oro judėjimo greitis 1,7m/s, atmosferos slėgis 741mm Hg								
3.	Matavimo taškas Nr. 1. Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis-visuminis aplinkos, įskaitant transporto keliamas triukšmas (liekamasis triukšmas). Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	Fl	50,3±2,19	53,2	-	-	-	-
4.	Matavimo taškas Nr. 2. Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis-visuminis aplinkos keliamas triukšmas (liekamasis triukšmas). Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	Fl	40,4±2,18	45,1	-	-	-	-

Pastabos:

* triukšmo pobūdis: Fl - Fliktuojantysis garsas, Tr - Trūkasis garsas, Im - Impulsinis garsas.

** Išplėstinė neapibrėžtis U apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=1,65$, kuris, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygmenį.

8. Matavimo taškų išdėstymo schema:



9. Matavimus atliko: laboratorijos specialistė Monika Paulauskienė

10. Laboratorijos vadovė: Rasa Bereišaitė

Tyrimų duomenys susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas negali būti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu.



PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“


PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

VIII PRIEDAS.
TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IŠSIDĖSTYMO ANT PASTATO STOGO
SCHEMA,
1 LAPAS.



Atestato Nr.	TS TS Projects TS Projects TS Projects UAB "TS Projects" I / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob. tel.: 8-614-41648, e-mail: tsprojekta@gmail.com				Objektas: Prekybos paskirties pastato, Miško g. 7, Šilutėje, statybos projektas			
5962	PV	O. Jankauskas		2017	Brėžinys: Stogo planas M1:200		Laida	
A 1722	PDV	D. Gudas					0	
29279					Brėžinio žymuo: 1710 - TNP - ŠV - 5		Lapas	
							Lapų	
Etapas:	Statytojas:							
TNP	I I A R "Žihai"							

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“

UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

IX PRIEDAS.
**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOJAMO TRIUKŠMO
LYGIS DIENOS IR VAKARO METU,**
2 LAPAI.

**Planuojamos veiklos metu sąlygojamo triukšmo lygis
dienos (06.00-18.00 val.) metu**



Mastelis:
0 15 30 60 90 120

Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Ekvivalentinis triukšmo lygis (diena)

dBA

	15.2 - 30
	30.1 - 35
	35.1 - 40
	40.1 - 45
	45.1 - 50

	50.1 - 55
	55.1 - 60
	60.1 - 65
	65.1 - 70
	70.1 - 75
	75.1 - 80
	80.1 - 100

- Projektuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai
- Projektuojamas prekybos paskirties pastatas
- PŪV sklypo riba
- Teritorijos tvarkymo riba

Triukšmo modeliavimo programa:
DATAKUSTIK CadnaA

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba
ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka

**Planuojamos veiklos metu sąlygojamo triukšmo lygis
vakaro (18.00-22.00 val.) metu**



Mastelis:
0 15 30 60 90 120
Metrai

Veiklos vykdytojas:
UAB "Žibai"

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Ekvivalentinis triukšmo lygis (vakaras)

dBA

17.1 - 30
30.1 - 35
35.1 - 40
40.1 - 45
45.1 - 50

50.1 - 55
55.1 - 60
60.1 - 65
65.1 - 70
70.1 - 75
75.1 - 80
80.1 - 100

- Projektuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai
- Projektuojamas prekybos paskirties pastatas
- PŪV sklypo riba
- Teritorijos tvarkymo riba

Triukšmo modeliavimo programa:
DATAKUSTIK CadnaA

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (prekybos paskirties pastato statyba
ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atranka

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
UAB „ŽIBAI“


UAB „ŽIBAI“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

**(PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 8867/0014:6 ŠILUTĖS M.
K.V.), ESANČIAME MIŠKO G. 7, ŠILUTĖJE, LT-99148 ŠILUTĖS R. SAV.,**

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

X PRIEDAS.
GRETIMYBĖSE ESANTYS OBJEKTAI, ŽEMĖS SKLYPO
NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI, ŽEMĖS SKLYPO PLANAS,
12 LAPŲ.

**VI „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE UAB „ŽIBAI“ PLANUOJAMOS
ŪKINĖS VEIKLOS ŽEMĖS SKLYPO GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS**



UAB „Žibai“ planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 8867/0014:6 Šilutės m. k.v.), esančiame Miško g. 7, Šilutė, LT-99148 Šilutės r. sav.

Artimiausiose PŪV vietos gretimybėse esantys žemės sklypai identifikuoti žemiau pateikiamoje lentelėje, nurodant žemės sklypo kad. Nr., adresą, savininką (-us), (nuomininką (-us)), plotą (ha), naudojimo paskirtį (būdą/pobūdį), žemės sklype esančius ir NTR registruotus pastatus:

Sklypo kad. Nr. adresas	Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.)	Plotas, ha	Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis)
1	2	3	4
ŽEMĖS SKLYPAI SU JUOSE ESANČIAIS NTR REGISTRUOTAIS PASTATAIS IR STATINIAIS			
8867/0006:40 Šilutės m. k.v. Pramonės g. 2B, Šilutė	LR (NŽT prie ŽŪM / UAB „Danguda“ (0,2828 ha))	0,2828	Kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)
Pastatas - Parduotuvė (un. Nr. 8898-8001-0150), paskirtis - prekybos, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (un. Nr. 8898-8001-5020), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai.			
8867/0006:60 Šilutės m. k.v. Cintjoniškių g. 17, Šilutė	R. ir G. Balčiai, M. Stonytė, T. Pelėda	0,1672	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8892-0005-8014), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Pastatas - Tvartas (un. Nr. 8892-0005-8025), paskirtis - pagalbinio ūkio, Kiti inžineriniai statiniai - Šulinys (un. Nr. 8892-0005-8036), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai).			
8867/0006:69 Šilutės m. k.v. Cintjoniškių g. 15A, Šilutė	V. Bulavina	0,0782	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8891-5001-1012), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (lauko tualetas) (un. Nr. 8891-5001-1023), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai).			

Sklypo kad. Nr. adresas	Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.)	Plotas, ha	Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis)
Informacija apie žemės sklype registruotus pastatus ir statinius			
1	2	3	4
8867/0014:3 Šilutės m. k.v. Sodų g. 10, Šilutė	E. Petrošius	0,1242	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8899-2000-9010), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai).			
8867/0014:6 Šilutės m. k.v. Miško g. 7, Šilutė	LR (NŽT prie ŽŪM / UAB „Žibai“ (2,4078 ha))	2,4078	Kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)
Pastatas - Administracinis pastatas (un. Nr. 8896-7003-3116), paskirtis - administracinė, Pastatas - Stalių dirbtuvės (un. Nr. 8896-7003-3038), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Gaterinė (un. Nr. 8896-7003-3027), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3049), paskirtis - sandėliavimo, Pastatas - Betono mazgas (un. Nr. 8896-7003-3016), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Parduotuvė (un. Nr. 8896-7003-3050), paskirtis - prekybos, Pastatas - Sargo namelis (un. Nr. 8896-7003-3105), paskirtis - negyvenamoji, Pastatas - Garažas (un. Nr. 8896-7003-3069), paskirtis - garažų, Pastatas - Mechaninės dirbtuvės (un. Nr. 8896-7003-3070), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Administracinis pastatas (un. Nr. 8896-7003-3092), paskirtis - administracinė, Pastatas - Kalkinė (un. Nr. 8896-7003-3081), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3127), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3138), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8896-7003-3149), paskirtis - pagalbinio ūkio, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) (un. Nr. 8896-7003-3152), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai).			
8867/0014:7 Šilutės m. k.v. Sodų g. 14, Šilutė	A. Bagdonas, D. ir E. Borodinai	0,0434	Kita (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8892-2000-5017), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Kiti inžineriniai statiniai - Šulinys (un. Nr. 8892-2000-5028), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai).			
8867/0014:14 Šilutės m. k.v. Miško g. 5, Šilutė	O.E. Sruoginienė (0,0552 ha), LR (NŽT prie ŽŪM (0,0239 ha)), V. Jankauskienė (0,0439 ha)	0,1230	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8890-0007-1019), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai), Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-2018-1150), paskirtis - pagalbinio ūkio.			
8867/0014:23 Šilutės m. k.v. Sodų g. 17, Šilutė	M. ir V. Ivonai (0,0155 ha), A. Tumaitis (0,0313 ha), LR (NŽT prie ŽŪM (0,0209 ha)), A. Radavičienė (0,0242 ha)	0,0919	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8893-0006-9011), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai).			
8867/0014:34 Šilutės m. k.v. Cintjoniškių g. 20, Šilutė	V. ir I. Meščanskiai	0,0752	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8893-3000-2011), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8893-3000-2022), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Šiltnamiai (un. Nr. 8893-3000-2033), paskirtis - pagalbinio ūkio, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (šulinys, tvora, lauko tualetas, rūkykla) (un. Nr. 8893-3000-2044), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai.			
8867/0014:44 Šilutės m. k.v. Sodų g. 20, Šilutė	S. ir L. Česnuliai	0,1084	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8893-6001-9013), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8893-6001-9024), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Garažas (un. Nr. 8893-6001-9035), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Garažas (un. Nr. 4400-0580-7305), paskirtis - pagalbinio ūkio, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (atliekų duobė, šulinys-pompa) (un. Nr. 8893-6001-9046), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai.			
8867/0014:45 Šilutės m. k.v. Sodų g. 18, Šilutė	L. Stanelienė	0,1034	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių.			

Sklypo kad. Nr. adresas	Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.)	Plotas, ha	Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis)
<i>Informacija apie žemės sklype registruotus pastatus ir statinius</i>			
1	2	3	4
8867/0014:36 Šilutės m. k.v. Sodų g. 24, Šilutė	M. Jucius (0,0329 ha), A. Siautlienė (0,0979 ha)	0,1308	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
<i>Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8892-5003-4011), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8892-5003-4022), paskirtis - pagalbinio ūkio.</i>			
8867/0014:46 Šilutės m. k.v. Sodų g. 22, Šilutė	L. Stanelienė	0,0500	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
<i>Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 4400-2064-5930), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai).</i>			
8867/0014:51 Šilutės m. k.v. Miško g. 8, Šilutė	LR (NŽT prie ŽŪM / Šilutės lopšelis darželis „Pušėlė“ (1,3518 ha))	1,3518	Kita (visuomeninės paskirties teritorijos)
<i>Pastatas - Darželis (un. Nr. 8897-7002-3012), paskirtis - mokslo, Pastatas - Darželis (un. Nr. 8897-7002-3023), paskirtis - mokslo, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (un. Nr. 4400-1854-4933), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), Kiti inžineriniai statiniai - Pavėsinė (un. Nr. 4400-1854-4911), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), Kiti inžineriniai statiniai - Tvora (un. Nr. 4400-1854-4922), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai).</i>			
8867/0014:54 Šilutės m. k.v. Miško g. 3, Šilutė	LR (VĮ Turto bankas (0,2180 ha) ir NŽT prie ŽŪM (0,0384 ha) / UAB „Norvinas (0,2180 ha))	0,2564	Kita (visuomeninės paskirties teritorijos)
<i>Pastatas - Valgykla (un. Nr. 8897-6004-3022), paskirtis - maitinimo, Pastatas - Mokykla (un. Nr. 8897-6004-3011), paskirtis - mokslo.</i>			
8867/0014:63 Šilutės m. k.v. Geležinkelio g. 6A, Šilutė	LR (NŽT prie ŽŪM / E. Liepienė)	0,1517	Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos)
<i>Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8892-4004-6016), paskirtis - sandėliavimo.</i>			
8867/0018:4 Šilutės m. k.v. Ramučių g. 4, Šilutė	LR (NŽT prie ŽŪM / UAB „Lukremsta“ (0,1200 ha), AB „Šilutės girnos“ (6,2039 ha))	6,3239	Kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)
<i>Pastatas - Administracinis (un. Nr. 8896-5002-3021), paskirtis - administracinė, Pastatas - Buitinis pastatas (un. Nr. 8896-5002-3010), paskirtis - paslaugų, Pastatas - Automobilių svarstyklės (un. Nr. 8896-5002-7021), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Administracinis (un. Nr. 8896-5002-7032), paskirtis - administracinė, Pastatas - Transformatorinė (un. Nr. 8896-5002-7010), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Tepalų sandėlis (un. Nr. 8896-5002-7043), paskirtis - sandėliavimo, Pastatas - Elevatorius (un. Nr. 8898-2001-9024), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Džiovykla (un. Nr. 8898-2001-9013), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Melasinė (un. Nr. 8896-5002-4019), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Garažas (un. Nr. 8896-5002-4029), paskirtis - garažų ir kiti gamybos, pramonės, sandėliavimo, kitos, kultūros, garažų, kitų inžinerinių statinių paskirties pastatai (viso 34 vnt.).</i>			
8867/0018:17 Šilutės m. k.v. Ramučių g. 2, Šilutė	LR (NŽT prie ŽŪM / R. Šilinskaitė (0,0263 ha), J. Šilinskaitė (0,0262 ha)) ir grupė fizinių asmenų	0,3680	Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos)
<i>Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8894-0000-6012), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai), Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-2017-7926), paskirtis - pagalbinio ūkio.</i>			
8867/8001:2 Šilutės m. k.v. Geležinkelio g. 4, Šilutė	LR (AB „Lietuvos geležinkeliai“)	4,9240	Kita (susisiekimo ir inžinerinių komun. aptarnavimo objektų teritorijos)
<i>Inžineriniai tinklai - GSM-R ryšio bokštas geležinkelio ruože (un. Nr. 4400-2091-0130), paskirtis - ryšių (telekomunikacijų) tinklų.</i>			

Sklypo kad. Nr. adresas	Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.)	Plotas, ha	Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis)
Informacija apie žemės sklype registruotus pastatus ir statinius			
1	2	3	4
NTR REGISTRUOTI PASTATAI IR STATINIAI, ESANTYS NESUFORMUOTUOSE IR NTR NEIREGISTRUOTUOSE ŽEMĖS SKLYPUOSE			
Cintjoniškių g. 19, Šilutė	Garažų eksploatavimo bendrija „Žibintas“		
Pastatai - Garažai, paskirtis - garažų, (viso 19 nekilnojamojo turto vienetų).			
Cintjoniškių g. 22, Šilutė	UAB „Šilutės būstas“		
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8893-6000-4016), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai), Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8893-6000-4024), paskirtis - pagalbinio ūkio.			
Geležinkelio g. 6, Šilutė	AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir grupė fizinių asmenų		
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8890-0009-7017), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai), Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8890-0009-7028), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8890-0009-7039), paskirtis - pagalbinio ūkio.			
Geležinkelio g. 6D, Šilutė	M. Pakalniškis		
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 8895-3001-0031), paskirtis - sandėliavimo.			
Geležinkelio g. 9, Šilutė	UAB „Šilutės būstas“		
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8898-8002-0018), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai).			
Geležinkelio g. 11, Šilutė	UAB „Šilutės būstas“		
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8898-8001-9019), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai).			
Jaunimo al. 5, Šilutė	UAB „Šilutės būstas“		
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8897-5004-8015), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai).			
Jaunimo al. 10, Šilutė	UAB „Šilutės būstas“		
Pastatas - Gyvenamas namas (un. Nr. 8897-3003-0010), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai).			
Miško g. 7A, Šilutė	UAB „Žibai“ (1 poz.), UAB „Eldenė“ (2 ir 3 poz.)		
Pastatas - Boilerinė (un. Nr. 8897-5006-8019), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Dirbtuvės (un. Nr. 4400-0395-4389), paskirtis - gamybos, pramonės, Pastatas - Automobilių remonto dirbtuvės (un. Nr. 4400-0401-6584), paskirtis - gamybos, pramonės.			
Ramučių g. 2B, Šilutė	LR (AB „Lietuvos geležinkeliai“)		
Pastatas - Buitinės patalpos (un. Nr. 8897-7004-8013), paskirtis - kita.			
Sodų g. 12, Šilutė	A. Bagdonas (N. Misiuvienė), Šilutės rajono savivaldybė		
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8890-0007-2016), paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai), Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8890-0007-2038), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8890-0007-2049), paskirtis - pagalbinio ūkio, Pastatas - Kiemo rūšys (un. Nr. 8890-0007-2050), paskirtis - pagalbinio ūkio.			
Sodų g. 15, Šilutė	D. ir E. Venckai (27/100 dalis), S. ir A. Baneliai (73/100 dalis)		
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8890-4000-1019), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai).			
Sodų g. 15A, Šilutė	A. Rimkienė		
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8893-6001-8016), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), Pastatas - Tvartas (un. Nr. 8893-6001-8027), paskirtis - pagalbinio ūkio, Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (šulinys) (un. Nr. 8893-6001-8038), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai.			

Sutrumpinimai: LR - Lietuvos Respublika, NŽT prie ŽŪM - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB - Uždaroji akcinė bendrovė, AB - Akcinė bendrovė, NTR - Nekilnojamojo turto registras, VĮ - Valstybės įmonė,

Pastaba: Asmens duomenų apsaugos sumetimais nurodomi tik artimiausių gretimybių žemės sklypų duomenys.

Duomenys apie NTR neregistruotus žemės sklypus arba pastatus nepateikiami.

Legenda:

	Komercinės paskirties objektų teritorijos
	Gyvenamosios teritorijos
	Visuomeninės paskirties teritorijos
	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincas Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-02-02 10:50:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 88/20600
 Registro tipas: Žemės sklypas
 Sudarymo data: 1996-07-10
 Adresas: Šilutė, Miško g. 7
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
 Unikalus daikto numeris: 8867-0014-0006
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8867/0014:6 Šilutės m. k.v.
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
 Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
 Žemės sklypo plotas: 2.4078 ha
 Užstatyta teritorija: 2.4078 ha
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 32.6
 Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
 Indeksuota žemės sklypo vertė: 65674 Eur
 Žemės sklypo vertė: 41046 Eur
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-12-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
 Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0014-0006, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 1996-04-17 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 304
 Įrašas galioja: Nuo 1996-07-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
 Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0014-0006, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
 Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Žibai", a.k. 177087499
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0014-0006, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 1996-06-04 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N88/96-0035
 2016-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 17SŽN-686-(14.17.62.)
 Plotas: 2.4078 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-12-14
 Terminas: Iki 2059-06-04

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0014-0006, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 1996-04-17 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 304
 Plotas: 0.185 ha
 Įrašas galioja: Nuo 1996-07-10

9.2. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0014-0006, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 1996-04-17 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 304
 Įrašas galioja: Nuo 1996-07-10

9.3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 8867-0014-0006, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 1996-04-17 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 304
 Plotas: 0.007 ha
 Įrašas galioja: Nuo 1996-07-10

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Pagal 2014-06-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus išvadą Nr. 17IŽ-(14.17.111.)-26 žemės sklypo planas turi būti tikslinamas.

12. Kita informacija:

Senas turto identifikatorius: 88401/14:6
 Archyvinės bylos Nr.: K-88401-242/14:6

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-02-02 10:50:36

Dokumentą atspausdino

MARIUS ŠILEIKA



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vino Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-02-02 10:51:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 50/128482
 Registro tipas: Statiniai
 Sudarymo data: 1997-09-07
 Adresas: Šilutė, Miško g. 7
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Administracinis pastatas

Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3116
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
 Pažymėjimas plane: 1B2p
 Statybos pradžios metai: 1968
 Statybos pabaigos metai: 1984
 Rekonstravimo pradžios metai: 1987
 Rekonstravimo pabaigos metai: 1995
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Plytos
 Stogo danga: Ruberoidas
 Aukštų skaičius: 2
 Bendras plotas: 476.10 kv. m
 Pagrindinis plotas: 369.65 kv. m
 Tūris: 2469 kub. m
 Užstatytas plotas: 333.00 kv. m
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 198790 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
 Atkuriamoji vertė: 159032 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 73563 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.2. Pastatas - Stalių dirbtuvės

Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3038
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
 Pažymėjimas plane: 2P1p
 Statybos pradžios metai: 1968
 Statybos pabaigos metai: 1968
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Plytos
 Stogo danga: Ruberoidas
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 854.72 kv. m
 Pagrindinis plotas: 697.22 kv. m
 Tūris: 5281 kub. m
 Užstatytas plotas: 984.00 kv. m
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 256893 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
 Atkuriamoji vertė: 120772 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 26558 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.3. Pastatas - Gaterinė

Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3027
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
 Pažymėjimas plane: 3P1p
 Statybos pradžios metai: 1968
 Statybos pabaigos metai: 1968
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Nėra
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Plytos
 Stogo danga: Asbestcementis
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 906.92 kv. m
 Pagrindinis plotas: 900.15 kv. m
 Tūris: 4439 kub. m
 Užstatytas plotas: 988.00 kv. m
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 253128 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
 Atkuriamoji vertė: 119034 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 26182 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.4.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3049
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Pažymėjimas plane: 4F1p
Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 313.35 kv. m
Pagrindinis plotas: 313.35 kv. m
Tūris: 1868 kub. m
Užstatytas plotas: 350.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 105422 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 49525 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 8920 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.5.

Pastatas - Betono mazgas
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3016
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 5P1p
Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 56.94 kv. m
Pagrindinis plotas: 40.96 kv. m
Tūris: 459 kub. m
Užstatytas plotas: 79.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35913 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 16943 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3736 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.6.

Pastatas - Parduotuvė
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3050
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos
Pažymėjimas plane: 6E1p
Statybos pradžios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 1967
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 122.97 kv. m
Pagrindinis plotas: 109.43 kv. m
Tūris: 402 kub. m
Užstatytas plotas: 149.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 36942 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 %
Atkuriamoji vertė: 25490 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 46629 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.7.

Pastatas - Sargo namelis
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3105
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Negyvenamoji
Pažymėjimas plane: 7H1p
Statybos pradžios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 1967
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 6.18 kv. m
Pagrindinis plotas: 6.18 kv. m
Tūris: 31 kub. m
Užstatytas plotas: 12.00 kv. m

Koordinatė X: 6137829.94
Koordinatė Y: 340186.77
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4981 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 54 %
Atkuriamoji vertė: 2297 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2297 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.8. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3069
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Pažymėjimas plane: 8G1p
Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 537.19 kv. m
Pagrindinis plotas: 537.19 kv. m
Tūris: 2570 kub. m
Užstatytas plotas: 627.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 205341 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 %
Atkuriamoji vertė: 141624 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 24415 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.9. Pastatas - Mechaninės dirbtuvės
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3070
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybės, pramonės
Pažymėjimas plane: 9P1p
Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 592.14 kv. m
Pagrindinis plotas: 428.26 kv. m
Tūris: 2816 kub. m
Užstatytas plotas: 687.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 194914 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 91520 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 20158 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.10. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3092
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Pažymėjimas plane: 10B2p
Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 221.51 kv. m
Pagrindinis plotas: 140.81 kv. m
Tūris: 1248 kub. m
Užstatytas plotas: 181.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 109518 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %
Atkuriamoji vertė: 77758 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 29831 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.11. Pastatas - Kalkinė
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3081
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybės, pramonės
Pažymėjimas plane: 11P1p
Statybos pradžios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 95.42 kv. m
Pagrindinis plotas: 95.42 kv. m
Tūris: 1581 kub. m
Užstatytas plotas: 226.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 206499 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji vertė: 123957 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 27253 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.12. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3127
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 1211p
Statybos pradžios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 30 kub. m
Užstatytas plotas: 13.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1468 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %
Atkuriamoji vertė: 1057 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 391 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.13. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3138
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 1311ž
Statybos pradžios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Medis su karkasu
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 97 kub. m
Užstatytas plotas: 26.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1967 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 57 %
Atkuriamoji vertė: 846 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 672 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.14. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3149
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 1411b
Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Monolitinis betonas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 35 kub. m
Užstatytas plotas: 15.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1713 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 1439 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 403 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

2.15. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8896-7003-3116, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, tvora)
Unikalus daikto numeris: 8896-7003-3152
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)
Statybos pradžios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 278325 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 83411 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 10861 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-06-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-09-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Žibai", a.k. 177087499

Daiktas: pastatas Nr. 8896-7003-3116, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8896-7003-3038, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8896-7003-3027, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8896-7003-3049, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 8896-7003-3016, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 8896-7003-3050, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8896-7003-3105, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 8896-7003-3069, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 8896-7003-3070, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 8896-7003-3092, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 8896-7003-3081, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 8896-7003-3127, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 8896-7003-3138, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 8896-7003-3149, aprašytas p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 8896-7003-3152, aprašyti p. 2.15.

Įregistravimo pagrindas: 1995-10-09 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 300

Įrašas galioja: Nuo 1995-10-11

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

2P1p, 3P1p, 5P1p, 9P1p, 11H1p, 13I1Ž buvę pažymėjimai 2G1p, 3G1p, 5G1p, 9G1p, 11G1p, 13I1m.

12. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 8867/0014:6

Archyvinės bylos Nr.: 88/12067

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-02-02 10:51:23

Dokumentą atspausdino

MARIUS ŠILEIKA

AKCINĖS BENDROVĖS „ŽIBAI“
teritorijos planas M 1:1000
Plotas = 24078 m²

Adresas Miško 7

Sklypo centro koordinatės valstybinėje 1942 m. koordinacijų sistemoje


X	Y
6136454	4530510
N-34-19-r-r-4	

Vietinė koordinacijų sistema

Taško Nr.	X	Y
1	9368.89	9550.35
2	9388.33	9543.76
3	9368.34	9519.24
4	9369.42	9518.71
5	9360.08	9499.35
6	9357.29	9493.65
7	9354.24	9495.14
8	9350.74	9484.04
9	9386.90	9474.00
10	9384.80	9465.65
11	9386.76	9465.14
12	9380.64	9432.86
13	9417.63	9421.24
14	9426.88	9464.50
15	9474.97	9455.84
16	9499.12	9451.92
17	9520.88	9487.82
18	9529.64	9483.66
19	9531.02	9479.88
20	9527.10	9473.33
21	9544.53	9462.84
22	9552.32	9475.43
23	9559.10	9472.00
24	9564.01	9482.07
25	9583.80	9518.00
26	9582.40	9525.70
27	9576.34	9529.95
28	9536.50	9550.48
29	9495.23	9572.35
30	9450.54	9594.04
31	9434.81	9602.06
32	9424.44	9607.05
33	9409.69	9614.08
34	9404.95	9612.70
35	9382.44	9571.38
36	9403.18	9590.28
37	9414.28	9584.60
centr.	9453.51	9510.01

Taško Nr.	X	Y
38	9420.68	9574.23
39	9426.64	9571.22
40	9431.91	9596.58
41	9585.71	9531.83
42	9572.10	9523.93
43	9481.02	9557.55
44	9496.46	9540.63
45	9476.36	9532.57
46	9467.64	9500.02
47	9415.36	9522.34
48	9409.30	9507.59
49	9378.40	9505.47
50	9373.73	9492.96
51	9367.90	9482.13
52	9409.23	9475.34
53	9413.37	9491.79
54	9434.05	9467.29
55	9452.23	9464.22
56	9478.90	9475.23
57	9485.87	9487.52
58	9422.82	9455.74

Sklypo išsidėstymo schema




Eksplikacija

- 1 - kontora
- 2 - sandėlys Nr1
- 3 - stalių dirbtuvės
- 4 - lentpjūvė
- 5 - kalkinė
- 6 - sandėlys Nr2
- 7 - telferis
- 8 - betonų mazgas
- 9 - paruošė
- 10 - automobilių stovėjimo aikštelė
- 11 - garažai
- 12 - garažai
- 13 - mechaninės dirbtuvės
- 14 - kuro bazė
- 15 - žvyro ir smėlio sandėliavimo aikštelė
- 16 - automobilių stovėjimo aikštelė

SUDERINTA:
UAB „ŠILUTĖS KOMUNALININKAS“
102 mėn. 13 d.
Direktorius *[Signature]*


PASTABOS
1. Vykdyti rankiniu būdu
2. Išimti telekomunikacijų tarnybą



ŠILUTĖS VANDENYS
SUDERINTA
1995 m. 10 mėn. 13 d. Paršas *[Signature]*

Suderinta:

J. Mesčanskas
Šilutės šilumos tinklai
Šilutės miesto meras A. Krauskas
Rajono vyr. architektas V. Mikalauskas
Žemėtvarkos tarnybos v-kas M. Budginas



V. KUČINSKO GEODEZINIŲ DARBŲ ĮMONĖ					
PAREIGOS	V. PAVARDE	PARŠAS	LICENCIJOS NR.	ISDAVIMO DATA	BALOJIMO LAIKAS
VYKDYTOJAS	V. KUČINSKAS	<i>[Signature]</i>	131	1994. 11. 10	1997. 11. 10