

**UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“**  
Piliakalnio g.50, Nemenčinė, LT-15175, Vilniaus r., tel. 2 372 772



(parašas)

**Direktorius Vladislav Jedinskij**  
(pareigos, vardas, pavardė)

### **PROJEKTAVIMO (TECHNINĖS) SĄLYGOS № 13/TS-091**

Vandens tiekimui ir nuotekoms Vilniaus raj.

Objekto pavadinimas: Žemės sklypas su statiniais, registro įrašo № 44/347870, unikalus № 4400-0512-0138.  
Objekto adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių k.

Pareiškėjas : UAB „D&D InGroup“, a.k. 302535481

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI	esamas/po rekonstrukcijos
-/-, tukst.kub.m./metus /5,0 kub.m/d	/2,0 kub.m./ h.maks.

Vandens slėgis prijungimo vietoje 2,5 atm.

Užsakovas privalo: Prie objekto statybos zonos panaikinti esamą geriamojo vandens gręžinį su vandentiekio tinklais. Suprojektuoti objekto ir gyvenamųjų namų prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio tinklų. Projektą derinti su UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Vandens apskaitos mazgą įrengti atskiroje, apšildomoje, apšviestoje patalpoje.

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMUI	esamas/po rekonstrukcijos
-/-, tukst.kub.m./metus /5,0 kub.m/d	/2,0 kub.m./ h.maks.

Užsakovas privalo: Iš objekto statybos zonos iškelti esamus nuotekų tinklus. Demontuoti neveikiančius nuotekų tinklus ir įrengimus.

Suprojektuoti ir suderinti su UAB „Nemenčinės komunalininkas“ objekto ir gyvenamųjų namų prijungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų.


Kiti reikalavimai: paruošti dokumentaciją nustatyta tvarka:

Tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių, turinčių atitikties sertifikatus ir higieninius pažymėjimus.

Iki pradant kasinėjimo darbus, projektą derinti: su elektros tinklais, telekomu, UAB“Nemenčinės komunalininkas“, kitomis įstaigomis ir privačiais asmenimis.

Atsakomybės ribas ir vandens tiekimo sąlygas gauti sudarius sutartį su UAB“Nemenčinės komunalininkas“

Sąlygas ruošė: Vyr. Inžinierius V. Šarko

 2013-11-15

Su techninėmis sąlygomis SUTINKU

2013 m.

d.