

1 PRIEDAS

Deklaracija

DEKLARACIJA

2018 m. spalio 9 d.

Klaipėda

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius **AB „Klaipėdos nafta“** deklaruoja, kad įgaliotas PAV dokumentų rengėjas **VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas** atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus.

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas dirba specialistai, įgiję aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų specifiką.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

AB „Klaipėdos nafta“

Aplinkos saugos vadovė

Jurgita Lengvytė

PAV dokumentų rengėjas:

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Direktorius

Feliksas Anusauskas

2 PRIEDAS

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2015-06-29 18:09:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 21/1199
 Registro tipas: Žemės sklypas
 Sudarymo data: 1994-07-19
 Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
 Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.
 Unikalus daikto numeris: 2101-0010-0001
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
 Daiktai, kilę iš šio daikto: nekilnojamas daiktas Nr. 4400-2641-8875
 nekilnojamas daiktas Nr. 4400-2641-8806
 Žemės sklypo plotas: 1076.9886 ha
 Užstatyta teritorija: 487.0239 ha
 Vandens telkinių plotas: 589.9647 ha
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
 Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
 Indeksuota žemės sklypo vertė: 74448459 Eur
 Žemės sklypo vertė: 46530287 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 219260000 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-05-14
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro:

3.1. Kiti inžineriniai statiniai - Tvorą
 Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0010-0001, aprašytam p. 2.1.
 Registro Nr.: 44/1717481
 Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g. 163
 Aprašymas / pastabos: sudaro: tvora (1t1), ilgis 135m ir vartai (1t2), ilgis 8m.
 Unikalus daikto numeris: 4400-3011-1325
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Pažymėjimas plane: 1t
 Statybos pradžios metai: 2013
 Statybos pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9500 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 9500 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-08-08
 Vidutinė rinkos vertė: 9500 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-08
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-09

3.2. Kiti inžineriniai statiniai - Tvorą
 Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0010-0001, aprašytam p. 2.1.
 Registro Nr.: 44/1717481
 Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g. 163
 Aprašymas / pastabos: ilgis 130m.
 Unikalus daikto numeris: 4400-3011-1372
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Pažymėjimas plane: 2t
 Statybos pradžios metai: 2013
 Statybos pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8660 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 8660 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-08-08
 Vidutinė rinkos vertė: 8660 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-08-08
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-09

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
 Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 1993-11-03, Nr. 822
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2000-05-24, Nr. 582

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2006-09-21, Nr. 920
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2009-10-28, Nr. 1426
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2012-04-04, Nr. 365

[rašas galioja: Nuo 2012-04-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

- 5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
 Patikėtinis: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 1993-11-03, Nr. 822
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2000-05-24, Nr. 582
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2006-09-21, Nr. 920
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2009-10-28, Nr. 1426
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2012-04-04, Nr. 365
 [rašas galioja: Nuo 2012-04-27
- 5.2. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
 Patikėtinis: Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2000-11-08, Nr. 1391
 Priėmimo - perdavimo aktas, 2003-03-31
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2011-02-17, Nr. 183
 Priėmimo - perdavimo aktas, 2011-03-29, Nr. VN-10
 [rašas galioja: Nuo 2011-04-26

6. Kitos daiktinės teisės :

- 6.1. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas, 2014-09-09, Nr. 13VJ-(14.13.2.)-394
 Plotas: 2.6208 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-10-02
- 6.2. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas, 2014-09-09, Nr. 13VJ-(14.13.2.)-394
 Plotas: 2.6208 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-10-02
- 6.3. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas, 2014-09-09, Nr. 13VJ-(14.13.2.)-394
 Plotas: 2.6208 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-10-02
- 6.4. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
 Servituto turėtojas: LITGRID AB, a.k. 302564383
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2012-05-22, Nr. 13SK-(14.13.111.)-96
 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2013-05-10, Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
 Plotas: 2.9159 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 6.5. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
 Servituto turėtojas: LITGRID AB, a.k. 302564383
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2012-05-22, Nr. 13SK-(14.13.111.)-96
 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2013-05-10, Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
 Plotas: 2.9159 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-06-06

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2015-06-29, Nr. 20120150035542
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, 110740441
 [rašas galioja: Nuo 2015-06-29
- 7.2. Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2015-06-12, Nr. 20120150032488
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ

GAMYKLA, 140345884

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-12

- 7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS", a.k. 141039755
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2015-05-11, Nr. 20-51/2015Ž/20-2015-247
Plotas: 0.0634 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 229
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-25
Terminas: Nuo 2015-05-11 iki 2049-03-19
- 7.4. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS", a.k. 141039755
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2015-05-05, Nr. 20-50/2015Ž/20-2015-238
Plotas: 0.2668 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 228
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-25
Terminas: Nuo 2015-05-05 iki 2049-03-19
- 7.5. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-06-15, Nr. 20-29/2012Ž
Sutartis, 2012-08-14, Nr. 20-37/2012Ž/20-2012-302
Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-26/2013Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-108/2013Ž/20-2013-365
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-17, Nr. 20-132/2013Ž/20-2013-442
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-21, Nr. 20-142/2013Ž/20-2013-487
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-01-13, Nr. 20-02/2014Ž/20-2014-12
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-06-17, Nr. 20-11/2014Ž/20-2014-216
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-09-15, Nr. 20-14/2014Ž/20-2014-314
Sutartis, 2015-01-27, Nr. 20-26/2015Ž/20-2015-108
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-02-12, Nr. 20-28/2015Ž/20-2015-129
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-04-20, Nr. 20-49/2015Ž/20-2015-223
Plotas: 25.5849 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 201
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-20
Terminas: Nuo 2012-06-15 iki 2052-08-20
- 7.6. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-08-10, Nr. 20-48/2010Ž
Sutartis, 2011-01-24, Nr. 20-09/2011Ž
Sutartis, 2011-05-30, Nr. 20-78/2011Ž
Sutartis, 2011-07-20, Nr. 20-89/2011Ž
Sutartis, 2012-01-31, Nr. 20-06/2012Ž
Sutartis, 2012-03-22, Nr. 20-21/2012Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-06, Nr. 2/20-2013-333
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-06, Nr. 20-2013-374
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-18, Nr. 3/20-2013-389
Susitarimas, 2014-02-13, Nr. 4/20-2014-45
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-06-12, Nr. 5/20-2014-207
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-08-19, Nr. 6/20-2014-285
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-09-08, Nr. 7/20-2014-307
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-10-22, Nr. 8/20-2014-347
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-11, Nr. 9/20-2014-424
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-03-03, Nr. 10/20-2015-150
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-04-10, Nr. 11/20-2015-2013
Plotas: 40.5894 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 120
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-18
Terminas: Nuo 2010-08-10 iki 2052-12-09
- 7.7. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-08-31, Nr. 20-71/2010Ž
Sutartis, 2011-01-26, Nr. 20-40/2011Ž
Sutartis, 2011-06-21, Nr. 20-87/2011Ž
Sutartis, 2011-12-12, Nr. 20-105/2011Ž
Sutartis, 2012-03-22, Nr. 20-16/2012Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-06, Nr. 20-2013-374
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-18, Nr. 1/20-2013-388
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-20, Nr. 2/20-2014-370
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-04-20, Nr. 3/20-2015-222
Plotas: 19.3061 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 48
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-18
Terminas: Nuo 2010-08-31 iki 2054-09-14
- 7.8. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-01-24, Nr. 20-06/2013Ž
Susitarimas, 2013-09-10, Nr. 20-2013-383
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 20-23/2014Ž/20-2014-381
Plotas: 0.1311 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 215

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-14
 Terminas: Nuo 2013-01-24 iki 2037-04-03

7.9.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-01-24, Nr. 20-07/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-07-10, Nr. 20-99/2013Ž/20-2013-299
 Susitarimas, 2013-09-10, Nr. 20-2013-383
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 20-22/2014Ž/20-2014-380
 Plotas: 24.7668 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 25
 Įrašas galioja: Nuo 2015-05-14
 Terminas: Nuo 2013-01-24 iki 2047-12-29

7.10.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-04-07, Nr. 20-71/2011Ž
 Sutartis, 2011-09-12, Nr. 20-92/2011Ž
 Sutartis, 2012-02-01, Nr. 20-04/2012Ž
 Susitarimas, 2013-09-17, Nr. 20-2013-393
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-22, Nr. 2/20-2013-458
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-10-21, Nr. 3/20-2014-345
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-25, Nr. 4/20-2014-392
 Susitarimas, 2015-04-03, Nr. 5/20-2015-208
 Plotas: 10.1524 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 128
 Įrašas galioja: Nuo 2015-05-12
 Terminas: Nuo 2014-04-07 iki 2052-12-31

7.11.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-04-07, Nr. 20-70/2011Ž
 Sutartis, 2012-02-01, Nr. 20-05/2012Ž
 Sutartis, 2012-04-04, Nr. 20-25/2012Ž
 Susitarimas, 2013-09-17, Nr. 20-2013-393
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-24, Nr. 2/20-2013-459
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-06-19, Nr. 3/20-2014-221
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-08-19, Nr. 4/20-2014-286
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-10-21, Nr. 5/20-2014-346
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-25, Nr. 6/20-2014-393
 Susitarimas, 2015-04-03, Nr. 7/20-2015-207
 Plotas: 13.4472 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 34
 Įrašas galioja: Nuo 2015-05-12
 Terminas: Nuo 2011-04-07 iki 2044-12-31

7.12.

Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2015-04-16, Nr. 20120150019579
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (Plotas 5,5142 ha, 1,4268 ha). Įkaito davėjas UAB "Nemuno terminalas" į.k. 300595533
 Įrašas galioja: Nuo 2015-04-16

7.13.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-03-21, Nr. 20-59/2011Ž/20-2011-150
 Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-24/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-109/2013Ž/20-2013-366
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-09-15, Nr. 20-15/2014Ž/20-2014-315
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-27/2014Ž/20-2014-403
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-02-12, Nr. 20-29/2015Ž/20-2015-130
 Plotas: 10.0418 ha
 Aprašymas: Sklypų Nr. 132, 152
 Įrašas galioja: Nuo 2015-03-09
 Terminas: Nuo 2011-03-21 iki 2055-03-07

7.14.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Litectus III", a.k. 302813906
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-06-19, Nr. 20-86/2009Ž
 Aktas, 2013-04-05, Nr. S-13009377
 Nuomos sutartis, 2013-05-27, Nr. 20-92/2013Ž/20-2013-240
 Susitarimas, 2013-09-25, Nr. 20-118/2013Ž/20-2013-405
 Sutartis, 2014-11-21, Nr. 20-21/2014Ž/20-2014-382
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-02-12, Nr. 20-27/2015Ž/20-2015-128
 Plotas: 0.1656 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 161
 Įrašas galioja: Nuo 2015-03-06
 Terminas: Nuo 2013-04-05 iki 2047-10-08

7.15.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Westtransit", a.k. 301019654
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-12-19, Nr. 20-97/2013Ž/20-2013-545

- Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-27, Nr. 20-25/2015Ž/20-2015-109
Plotas: 0.0714 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 225
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-25
Terminas: Nuo 2013-12-19 iki 2038-12-12
- 7.16. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, a.k. 140345884
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-11, Nr. 20-03/2011Ž
Sutartis, 2011-12-09, Nr. 20/82/2011Ž
Sutartis, 2012-09-21, Nr. 20-43/2012Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-17, Nr. 20-45/2014Ž/20-2014-460
Plotas: 45.8209 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 23
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-19
Terminas: Nuo 2011-01-11 iki 2032-03-08
- 7.17. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, a.k. 140345884
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-03-22, Nr. 20-75/2010Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-17, Nr. 20-45/2014Ž/20-2014-460
Plotas: 3.2052 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 198
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-19
Terminas: Nuo 2010-03-22 iki 2040-03-22
- 7.18. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VIZA", a.k. 140103870
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-07-19, Nr. 20-103/2013Ž/20-2013-316
Sutartis, 2015-01-27, Nr. 20-26/2015Ž/20-2015-108
Plotas: 2.7996 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 94
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18
Terminas: Nuo 2013-07-19 iki 2046-10-01
- 7.19. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-04-07, Nr. 20-73/2011Ž
Susitarimas, 2013-09-17, Nr. 20-2013-393
Plotas: 0.0976 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 60
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-13
Terminas: Nuo 2011-04-07 iki 2014-04-26
- 7.20. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-05-08, Nr. 20-78/2013Ž/20-2013-228/SUT-152-13
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-12-13, Nr. 20-151/2013Ž/20-2013-536
Sutartis, 2015-01-08, Nr. 20-16/2015Ž/20-2015-79/SUTP-50-15
Plotas: 0.5481 ha
Aprašymas: sklypas Nr. 204
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-13
Terminas: Nuo 2013-05-08 iki 2050-03-01
- 7.21. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB KLAIPĖDOS ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, a.k. 141888089
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-05, Nr. 20-45/2013Ž/20-2013-123
Sutartis, 2013-10-17, Nr. 20-131/2013Ž/20-2013-441
Sutartis, 2013-12-08, Nr. 20-39/2014Ž/20-2014-426
Plotas: 0.3395 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 35
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-11
Terminas: Nuo 2013-03-05 iki 2048-05-11
- 7.22. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: AB DFDS Seaways, a.k. 110865181
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-12-28, Nr. 20-118/2010Ž
Sutartis, 2011-07-20, Nr. 20-88/2011Ž
Sutartis, 2012-11-02, Nr. 20-53/2012Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-13, Nr. 20-2013-475
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-11, Nr. 1/20-2014-425
Plotas: 2.1414 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 107
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-11
Terminas: Nuo 2010-12-28 iki 2034-12-31
- 7.23. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS", a.k. 141039755
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2014-03-27, Nr. 20-08/2014Ž/20-2014-82
Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-23, Nr. 20-20/2015Ž/20-2015-103
Plotas: 1.4221 ha
Aprašymas: Sklypo N. 178
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-11

Terminas: Nuo 2014-03-27 iki 2049-03-19

7.24.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: V. Plūko individuali įmonė, a.k. 141296333
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-08, Nr. 20-48/2013Ž/20-2013-131
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-20, Nr. 20-138/2013Ž/20-2013-483
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-23, Nr. 20-03/2015Ž/20-2015-101
 Plotas: 0.3886 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 122
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-09
 Terminas: Nuo 2013-03-08 iki 2015-02-11

7.25.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: AB LESTO, a.k. 302577612
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-05-08, Nr. 20-79/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-12-13, Nr. 20-152/2013Ž/20-2013-538
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-13, Nr. 20-17/2015Ž/20-2015-95
 Plotas: 0.4228 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 158
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-09
 Terminas: Nuo 2013-05-08 iki 2041-04-28

7.26.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: AB LESTO, a.k. 302577612
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-05-08, Nr. 20-80/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-12-13, Nr. 20-153/2013Ž/20-2013-539
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-13, Nr. 20-18/2015Ž/20-2015-96
 Plotas: 0.0102 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 183
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-09
 Terminas: Nuo 2013-05-08 iki 2041-04-28

7.27.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Ferticonta", a.k. 301741731
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-28, Nr. 20-65/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-26, Nr. 20-145/2013Ž/20-2013-493
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-14, Nr. 20-21/2015Ž/20-215-94
 Plotas: 0.1173 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 216
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-06
 Terminas: Nuo 2013-03-28 iki 2034-03-31

7.28.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "LEGNA", a.k. 141663943
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-05, Nr. 20-46/2013Ž/202013-124
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-20, Nr. 20-137/2013Ž/20-2013-484
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-23, Nr. 20-02/2015Ž/20-2015-102
 Plotas: 0.466 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 58
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-05
 Terminas: Nuo 2013-03-05 iki 2015-02-11

7.29.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-02-06, Nr. 20-20/2013Ž/20-2013-93/ŽN-2013-11
 Sutartis, 2013-05-10, Nr. 20-89/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-24, Nr. 20-2013-401
 Nuomos sutartis, 2014-12-22, Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
 Plotas: 10.597 ha
 Aprašymas: Skl. Nr. 194
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-03
 Terminas: Nuo 2013-02-06 iki 2034-10-07

7.30.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-02-06, Nr. 20-20/2013Ž/20-2013-93/ŽN-2013-11
 Sutartis, 2013-05-10, Nr. 20-89/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-24, Nr. 20-2013-401
 Nuomos sutartis, 2014-12-22, Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
 Plotas: 0.645 ha
 Aprašymas: Skl. Nr. 177
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-03
 Terminas: Nuo 2013-02-06 iki 2034-10-07

7.31.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2014-03-27, Nr. 20-09/2014Ž/20-2014-91
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-13, Nr. 20-24/2015Ž/20-2015-99
 Plotas: 0.4473 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 226
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-03
 Terminas: Nuo 2014-03-27 iki 2039-03-25

7.32.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533

- Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-06-14, Nr. 20-96/2013Ž/20-2013-266
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-121/2013Ž/20-2013-408
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-13, Nr. 20-23/2015Ž/20-2015-98
 Plotas: 5.5142 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 147
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-03
 Terminas: Nuo 2013-06-14 iki 2054-10-22
- 7.33. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-08, Nr. 20-71/2013Ž/20-2013-158
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-07, Nr. 20-101/2013Ž/20-2013-336
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-119/2013Ž/20-2013-406
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-13, Nr. 20-22/2015Ž/20-2015-97
 Plotas: 1.4268 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 93
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-03
 Terminas: Nuo 2013-04-08 iki 2015-05-11
- 7.34. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Vidmanto Jonikos labdaros ir paramos fondas, a.k. 302729568
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2014-08-13, Nr. 20-12/2014Ž/20-2014-278
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-13, Nr. 20-19/2015Ž/20-2015-100
 Plotas: 0.3114 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 114.
 Įrašas galioja: Nuo 2015-02-02
 Terminas: Nuo 2014-08-13 iki 2019-12-31
- 7.35. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija, a.k. 291823650
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-08, Nr. 20-72/2013Ž/20-2013-160
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-12-09, Nr. 20-148/2013Ž/20-2013-522
 Sutartis, 2015-01-07, Nr. 20-11/2015Ž/20-2015-29
 Plotas: 0.1303 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 109
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-29
 Terminas: Nuo 2013-04-08 iki 2027-01-22
- 7.36. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Dorvina", a.k. 135567545
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-08, Nr. 20-67/2013Ž/20-2013-161
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-08, Nr. 20-127/2013Ž/20-2013-430
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-07, Nr. 20-09/2015Ž/20-2015-30
 Plotas: 2.7103 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 136.
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-28
 Terminas: Nuo 2013-04-08 iki 2032-10-01
- 7.37. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Dorvina", a.k. 135567545
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-08, Nr. 20-68/2013Ž/20-2013-162
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-08, Nr. 20-128/2013Ž/20-2013-431
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-07, Nr. 20-10/2015Ž/20-2015-31
 Plotas: 0.234 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 98
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-28
 Terminas: Nuo 2013-04-08 iki 2032-07-30
- 7.38. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Limarko jūrų agentūra", a.k. 300144719
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-20, Nr. 20-61/2013Ž/20-2013-147
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-26, Nr. 20-144/2013Ž/20-2013-494
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-06, Nr. 20-07/2015Ž/20-2015-33
 Plotas: 0.5501 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 14
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-27
 Terminas: Nuo 2013-03-20 iki 2037-03-18
- 7.39. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "AUTOPUNKTO REIKMENYS", a.k. 141852787
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-28, Nr. 20-66/2013Ž/20-2013-152
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-26, Nr. 20-146/2013Ž/20-2013-492
 Sutartis, 2015-01-07, Nr. 20-08/2015Ž/20-2015-28
 Plotas: 0.4595 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 191
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-23
 Terminas: Nuo 2013-03-28 iki 2017-02-19
- 7.40. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS", a.k. 140590727
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-08, Nr. 20-51/2013Ž/20-2013-133
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-20, Nr. 20-141/2013Ž/20-2013-482
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-06, Nr. 20-06/2015Ž/20-2015-36

Plotas: 0.431 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 159
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-23
 Terminas: Nuo 2013-03-08 iki 2028-04-24

7.41.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS", a.k. 140590727
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-08, Nr. 20-49/2013Ž/20-2013-130
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-20, Nr. 20-139/2013Ž/20-2013-480
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-06, Nr. 20-04/2015Ž/20-2015-34
 Plotas: 0.0796 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 196
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-23
 Terminas: Nuo 2013-03-08 iki 2040-02-23

7.42.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS", a.k. 140590727
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-08, Nr. 20-50/2013Ž/20-2013-132
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-20, Nr. 20-140/2013Ž/20-2013-481
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2015-01-06, Nr. 20-05/2015Ž/20-2015-35
 Plotas: 0.1544 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 165
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-23
 Terminas: Nuo 2013-03-08 iki 2026-09-20

7.43.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-18, Nr. 20-11/2011Ž
 Sutartis, 2011-06-02, Nr. 20-84/2011Ž
 Sutartis, 2012-02-28, Nr. 20-15/2012Ž
 Sutartis, 2012-07-27, Nr. 20-38/2012Ž/20-2012-287
 Susitarimas, 2013-10-23, Nr. 20-2013-447
 Susitarimas, 2013-10-24, Nr. 1/20-2013-460
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-28, Nr. 20-147/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-26, Nr. 20-04/2014Ž-20-2014-50
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-28, Nr. 20-34/2014Ž/20-2014-409
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-19, Nr. 2046/2014Ž/20-2014-478
 Plotas: 4.1965 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 203
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-21
 Terminas: Nuo 2011-01-18 iki 2056-06-21

7.44.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-02-14, Nr. 20-08/2012Ž
 Susitarimas, 2013-10-23, Nr. 20-2013-447
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-28, Nr. 20-33/2014Ž/20-2014-414
 Plotas: 1.563 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 213
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-21
 Terminas: Nuo 2012-02-14 iki 2037-02-07

7.45.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-04-21, Nr. 20-77/2011Ž
 Susitarimas, 2013-10-23, Nr. 20-2013-447
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-28, Nr. 20-32/2014Ž/20-2014-408
 Plotas: 0.0103 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 106
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-21
 Terminas: Nuo 2011-04-21 iki 2051-12-29

7.46.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-02-17, Nr. 20-58/2011Ž
 Sutartis, 2011-12-09, Nr. 20-91/2011Ž 20-2011-709
 Sutartis, 2012-02-22, Nr. 20-13/2012Ž
 Sutartis, 2012-11-19, Nr. 20-55/2012Ž/20-2012-406
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-13, Nr. 2/20-2013-344
 Susitarimas, 2013-09-10, Nr. 20-2013-384
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-12-18, Nr. 3/20-2013-544
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-05-05, Nr. 4/20-2014-156
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-08, Nr. 5/20-2014-440
 Plotas: 13.2106 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 123
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-20
 Terminas: Nuo 2011-02-17 iki 2025-09-15

7.47.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS KARTONAS", a.k. 141011268
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-01-25, Nr. 20-09/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-11, Nr. 20-126/2013Ž/20-2013-421/13-04-109
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 20-25/2014Ž/20-2014-379
 Plotas: 3.1992 ha

Aprašymas: Skl. Nr. 17
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-14
Terminas: Nuo 2013-01-25 iki 2048-01-29

7.48.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS KARTONAS", a.k. 141011268
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-01-25, Nr. 20-08/2013Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-11,
Nr. 20-125/2013Ž/20-2013-420/13-04-110
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 20-24/2014Ž/20-2014-378
Plotas: 1.5353 ha
Aprašymas: Skl. Nr. 28
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-14
Terminas: Nuo 2013-01-25 iki 2048-01-29

7.49.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-07-03, Nr. 20-35/2012Ž
Susitarimas, 2013-10-22, Nr. 20-2013-446
Susitarimas, 2014-12-11, Nr. 1/20-2014-443
Plotas: 0.456 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 220
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-14
Terminas: Nuo 2012-07-03 iki 2034-03-31

7.50.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-06-14, Nr. 20-95/2013Ž/20-2013-269
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-03, Nr. 20-123/2013Ž/20-2013-423
Sutartis, 2014-12-11, Nr. 20-42/2014Ž/20-2014-442
Plotas: 0.9766 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 223
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-14
Terminas: Nuo 2013-06-14 iki 2049-05-27

7.51.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-05-30, Nr. 20-94/2013Ž/20-2013-245
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-03, Nr. 20-122/2013Ž/20-2013-422
Sutartis, 2014-12-11, Nr. 20-41/2014Ž/20-2014-441
Plotas: 1.5078 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 212
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-14
Terminas: Nuo 2013-05-30 iki 2034-03-31

7.52.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-05-13, Nr. 20-79/2011Ž
Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-25/2013Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-110/2013Ž/20-2013-367
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-28/2014Ž/20-2014-404
Plotas: 0.1853 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 207
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
Terminas: Nuo 2011-05-13 iki 2052-08-20

7.53.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-12-06, Nr. 20-102/2010Ž
Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-29/2013Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-113/2013Ž/20-2013-370
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-30/2014Ž/20-2014-406
Plotas: 0.0109 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 189
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
Terminas: Nuo 2010-12-06 iki 2059-01-20

7.54.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-03-22, Nr. 20-17/2012Ž
Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-27/2013Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-111/2013Ž/20-2013-368
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-29/2014Ž/20-2014-405
Plotas: 0.1405 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 214
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
Terminas: Nuo 2012-03-22 iki 2055-03-07

7.55.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-06-15, Nr. 20-29/2012Ž
Sutartis, 2012-08-14, Nr. 20-37/2012Ž/20-2012-302
Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-26/2013Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-108/2013Ž/20-2013-365

Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-17, Nr. 20-132/2013Ž/20-2013-442
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-21, Nr. 20-142/2013Ž/20-2013-487
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-01-13, Nr. 20-02/2014Ž/20-2014-12
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-06-17, Nr. 20-11/2014Ž/20-2014-216
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-09-15, Nr. 20-14/2014Ž/20-2014-314
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-26/2014Ž/20-2014-402

Plotas: 3.6842 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 99
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
 Terminas: Nuo 2012-06-15 iki 2015-08-21

7.56.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-31, Nr. 20-01/2011Ž
 Sutartis, 2012-10-29, Nr. 20-50/2012Ž
 Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-28/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-112/2013Ž/20-2013-369
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-21, Nr. 20-143/2013Ž/20-2013-488
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-10-21, Nr. 20-16/2014Ž/20-2014-344
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-31/2014Ž/20-2014-407
 Plotas: 2.0116 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 118
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
 Terminas: Nuo 2011-01-31 iki 2052-08-20

7.57.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-31, Nr. 20-01/2011Ž
 Sutartis, 2012-10-29, Nr. 20-50/2012Ž
 Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-28/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-112/2013Ž/20-2013-369
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-21, Nr. 20-143/2013Ž/20-2013-488
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-10-21, Nr. 20-16/2014Ž/20-2014-344
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-31/2014Ž/20-2014-407
 Plotas: 0.0685 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 171
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
 Terminas: Nuo 2011-01-31 iki 2052-12-31

7.58.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-31, Nr. 20-01/2011Ž
 Sutartis, 2012-10-29, Nr. 20-50/2012Ž
 Sutartis, 2013-04-24, Nr. 20-28/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-05, Nr. 20-112/2013Ž/20-2013-369
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-21, Nr. 20-143/2013Ž/20-2013-488
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-10-21, Nr. 20-16/2014Ž/20-2014-344
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-27, Nr. 20-31/2014Ž/20-2014-407
 Plotas: 0.4589 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 176
 Įrašas galioja: Nuo 2015-01-07
 Terminas: Nuo 2011-01-31 iki 2052-11-19

7.59.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2014-12-18, Nr. 20-47/2014Ž/20-2014-475
 Plotas: 3.0697 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 227
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-30
 Terminas: Nuo 2014-12-18 iki 2064-12-17

7.60.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SENOJI BALTIJA", a.k. 140570849
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-18, Nr. 20-34/2013Ž/20-2013-142
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-08, Nr. 20-129/2013Ž/20-2013-432
 Sutartis, 2014-11-28, Nr. 20-35/2014Ž/20-2014-410
 Plotas: 0.64 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 167
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-23
 Terminas: Nuo 2013-03-18 iki 2019-12-31

7.61.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-04-10, Nr. 20-23/2012Ž
 Susitarimas, 2013-09-17, Nr. 20-2013-393
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-25, Nr. 1/20-2014-391
 Plotas: 0.912 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 217
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-22
 Terminas: Nuo 2012-04-10 iki 2052-12-31

7.62.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-04-07, Nr. 20-72/2011Ž
Susitarimas, 2013-09-17, Nr. 20-2013-393
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-25, Nr. 1/20-2014-390
Plotas: 0.2225 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 33
Irašas galioja: Nuo 2014-12-22
Terminas: Nuo 2011-04-07 iki 2019-12-31

7.63.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-08-27, Nr. 20-102/2009Ž
Sutartis, 2010-02-01, Nr. 20-07/2010Ž
Sutartis, 2011-02-10, Nr. 20-51/2011Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-11, Nr. 20-2013-435
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-01-14, Nr. 1/20-2014-13
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-26, Nr. 2/20-2014-397
Plotas: 0.2216 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 115
Irašas galioja: Nuo 2014-12-18
Terminas: Nuo 2009-08-27 iki 2019-12-31

7.64.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-08-27, Nr. 20-101/2009Ž
Sutartis, 2010-02-01, Nr. 20-06/2010Ž
Sutartis, 2011-02-10, Nr. 20-50/2011Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-11, Nr. 20-2013-435
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-26, Nr. 1/20-2014-395
Plotas: 0.0006 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 116
Irašas galioja: Nuo 2014-12-18
Terminas: Nuo 2009-08-27 iki 2019-12-31

7.65.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-08-27, Nr. 20-103/2009Ž
Sutartis, 2010-02-01, Nr. 20-08/2010Ž
Sutartis, 2010-04-07, Nr. 20-79/2010Ž
Sutartis, 2011-02-10, Nr. 20-52/2011Ž
Sutartis, 2012-10-29, Nr. 20-49/2012Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-11, Nr. 20-2013-435
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-26, Nr. 1/20-2014-396
Plotas: 2.0411 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 117
Irašas galioja: Nuo 2014-12-18
Terminas: Nuo 2009-08-27 iki 2019-12-31

7.66.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-07-10, Nr. 20-32/2012Ž/20-2012-248
Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-11, Nr. 20-2013-435
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-26, Nr. 1/20-2014-394
Plotas: 0.0108 ha
Aprašymas: Sklypo Nr. 221
Irašas galioja: Nuo 2014-12-18
Terminas: Nuo 2012-07-10 iki 2019-12-31

7.67.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-10-04, Nr. 20-114/2013Ž
Sutartis, 2014-12-02, Nr. 20-36/2014Ž/220-2014-411
Plotas: 0.0344 ha
Aprašymas: Sklypo Nr. 167.
Irašas galioja: Nuo 2014-12-17
Terminas: Nuo 2013-10-04 iki 2031-10-31

7.68.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-12-08, Nr. 20-132/2010Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-07, Nr. 20-2014-37
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-04-18, Nr. 61-2014-134
Priėmimo - perdavimo aktas, 2014-06-09, Nr. 1
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-02, Nr. 1/20-2014-413
Plotas: 1.1279 ha
Aprašymas: Sklypo Nr. 168.
Irašas galioja: Nuo 2014-12-17
Terminas: Nuo 2010-12-08 iki 2019-12-31

7.69.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-08-27, Nr. 20-30/2009Ž
Sutartis, 2010-02-02, Nr. 20-11/2010Ž
Sutartis, 2010-12-08, Nr. 20-133/2010Ž
Sutartis, 2011-06-02, Nr. 20-86/2011Ž
Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-07, Nr. 20-2014-37

Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-04-18, Nr. 61-2014-133
 Priėmimo - perdavimo aktas, 2014-06-09, Nr. 1
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-12-02, Nr. 1/20-2014-412

Plotas: 8.4122 ha
 Aprašymas: Sklypo Nr. 155.
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-17
 Terminas: Nuo 2009-08-27 iki 2035-08-23

7.70.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-05-19, Nr. 20-81/2011ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-06, Nr. 20-2013-374
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-20, Nr. 1/20-2014-372
 Plotas: 0.2152 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 208
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-17
 Terminas: Nuo 2011-05-19 iki 2052-12-09

7.71.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-08-10, Nr. 20-45/2010ž
 Sutartis, 2011-01-24, Nr. 20-13/2011ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-06, Nr. 20-2013-374
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-20, Nr. 1/20-2014-371
 Plotas: 3.3637 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 47
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-17
 Terminas: Nuo 2010-08-10 iki 2052-12-09

7.72.

Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2014-12-15, Nr. 20220140090369
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (0.8901 ha). Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, 141544519
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15

7.73.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS", a.k. 140355654
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-03-29, Nr. 20-62/2011ž
 Sutartis, 2012-02-22, Nr. 20-14/2012ž
 Sutartis, 2012-07-03, Nr. 20-34/2012ž
 Sutartis, 2012-10-24, Nr. 20-48/2012ž/20-2012-380
 Susitarimas, 2013-10-16, Nr. 20-2013-437
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-24, Nr. 1/20-2014-46
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 2/20-2014-383
 Plotas: 0.0038 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 84
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-03-29 iki 2019-12-31

7.74.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS", a.k. 140355654
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-03-29, Nr. 20-62/2011ž
 Sutartis, 2012-02-22, Nr. 20-14/2012ž
 Sutartis, 2012-07-03, Nr. 20-34/2012ž
 Sutartis, 2012-10-24, Nr. 20-48/2012ž/20-2012-380
 Susitarimas, 2013-10-16, Nr. 20-2013-437
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-24, Nr. 1/20-2014-46
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 2/20-2014-383
 Plotas: 0.1706 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 82
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-03-29 iki 2019-12-31

7.75.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS", a.k. 140355654
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-03-29, Nr. 20-62/2011ž
 Sutartis, 2012-02-22, Nr. 20-14/2012ž
 Sutartis, 2012-07-03, Nr. 20-34/2012ž
 Sutartis, 2012-10-24, Nr. 20-48/2012ž/20-2012-380
 Susitarimas, 2013-10-16, Nr. 20-2013-437
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-24, Nr. 1/20-2014-46
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 2/20-2014-383
 Plotas: 0.0034 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 83
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-03-29 iki 2019-12-31

7.76.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS", a.k. 140355654
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-03-29, Nr. 20-62/2011ž
 Sutartis, 2012-02-22, Nr. 20-14/2012ž
 Sutartis, 2012-07-03, Nr. 20-34/2012ž
 Sutartis, 2012-10-24, Nr. 20-48/2012ž/20-2012-380

Susitarimas, 2013-10-16, Nr. 20-2013-437
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-24, Nr. 1/20-2014-46
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 2/20-2014-383

Plotas: 0.0436 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 205
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-03-29 iki 2019-12-31

7.77.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS", a.k. 140355654
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-03-29, Nr. 20-62/2011ž
 Sutartis, 2012-02-22, Nr. 20-14/2012ž
 Sutartis, 2012-07-03, Nr. 20-34/2012ž
 Sutartis, 2012-10-24, Nr. 20-48/2012ž/20-2012-380
 Susitarimas, 2013-10-16, Nr. 20-2013-437
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-24, Nr. 1/20-2014-46
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-11-21, Nr. 2/20-2014-383

Plotas: 0.2572 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 206
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-03-29 iki 2019-12-31

7.78.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", a.k. 163391047
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-25, Nr. 20-34/2011ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-13, Nr. 20-34/2011ž/20-2013-385
 Sutartis, 2014-11-18, Nr. 20-20/2014ž/20-2014-367

Plotas: 0.4961 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 4
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-01-25 iki 2047-04-01

7.79.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", a.k. 163391047
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-25, Nr. 20-34/2011ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-13, Nr. 20-34/2011ž/20-2013-385
 Sutartis, 2014-11-18, Nr. 20-20/2014ž/20-2014-367

Plotas: 0.849 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 154
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2014-01-25 iki 2035-08-08

7.80.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", a.k. 163391047
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-25, Nr. 20-34/2011ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-13, Nr. 20-34/2011ž/20-2013-385
 Sutartis, 2014-11-18, Nr. 20-20/2014ž/20-2014-367

Plotas: 4.4662 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 1
 Įrašas galioja: Nuo 2014-12-15
 Terminas: Nuo 2011-01-25 iki 2047-04-01

7.81.

Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2014-07-21, Nr. 20220140060814
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (1,1279 ha). Įkaito davėjas UAB Kamineros krovinių terminalas, 302962451
 Įrašas galioja: Nuo 2014-07-21

7.82.

Sudaryta panaudos sutartis
 Panaudos gavėjas: UAB "Kuasakoski", a.k. 111693432
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-29, Nr. 20-75/2013ž/20-2013-200
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-24, Nr. 20-133/2013ž/20-2013-454
 Plotas: 0.253 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 166
 Įrašas galioja: Nuo 2014-05-26
 Terminas: Nuo 2013-04-29 iki 2046-03-19

7.83.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Kuasakoski", a.k. 111693432
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-29, Nr. 20-77/2013ž/20-2013-202
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-24, Nr. 20-135/2013ž/20-2013-456
 Plotas: 3.2882 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 31
 Įrašas galioja: Nuo 2014-05-26
 Terminas: Nuo 2013-04-29 iki 2055-01-18

7.84.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-18, Nr. 20-11/2011ž
 Sutartis, 2011-06-02, Nr. 20-84/2011ž
 Sutartis, 2012-02-28, Nr. 20-15/2012ž
 Sutartis, 2012-07-27, Nr. 20-38/2012ž/20-2012-287

- Susitarimas, 2013-10-23, Nr. 20-2013-447
 Susitarimas, 2013-10-24, Nr. 1/20-2013-460
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-28, Nr. 20-147/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-26, Nr. 20-04/2014Ž-20-2014-50
 Plotas: 0.8901 ha
 Aprašymas: Sklypo Nr. 186
 Įrašas galioja: Nuo 2014-03-10
 Terminas: Nuo 2011-01-18 iki 2056-06-21
- 7.85. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-18, Nr. 20-11/2011Ž
 Sutartis, 2011-06-02, Nr. 20-84/2011Ž
 Sutartis, 2012-02-28, Nr. 20-15/2012Ž
 Sutartis, 2012-07-27, Nr. 20-38/2012Ž/20-2012-287
 Susitarimas, 2013-10-23, Nr. 20-2013-447
 Susitarimas, 2013-10-24, Nr. 1/20-2013-460
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-11-28, Nr. 20-147/2013Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2014-02-26, Nr. 20-04/2014Ž-20-2014-50
 Plotas: 0.3548 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 182
 Įrašas galioja: Nuo 2014-03-10
 Terminas: Nuo 2011-01-18 iki 2056-06-21
- 7.86. Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2014-02-18, Nr. 20120140010578
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (1,5078 ha). Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", 300015304
 Įrašas galioja: Nuo 2014-02-18
- 7.87. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, a.k. 140009061
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-03-05, Nr. 20-44/2013Ž/20-2013-125
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-10-16, Nr. 20-130/2013Ž/20-2013-436
 Plotas: 0.6522 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 139
 Įrašas galioja: Nuo 2013-11-20
 Terminas: Nuo 2013-03-05 iki 2016-10-04
- 7.88. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-11-04, Nr. 20-85/2009Ž
 Sutartis, 2010-02-23, Nr. 20-38/2010Ž
 Sutartis, 2011-01-27, Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-30, Nr. 20-2013-363
 Plotas: 0.5373 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 151
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25
 Terminas: Nuo 2009-11-04 iki 2055-02-21
- 7.89. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-11-04, Nr. 20-85/2009Ž
 Sutartis, 2010-02-23, Nr. 20-38/2010Ž
 Sutartis, 2011-01-27, Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-30, Nr. 20-2013-363
 Plotas: 18.5131 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 51
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25
 Terminas: Nuo 2009-11-04 iki 2055-02-21
- 7.90. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-11-04, Nr. 20-85/2009Ž
 Sutartis, 2010-02-23, Nr. 20-38/2010Ž
 Sutartis, 2011-01-27, Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-30, Nr. 20-2013-363
 Plotas: 19.3321 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 50
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25
 Terminas: Nuo 2009-11-04 iki 2055-02-21
- 7.91. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-08, Nr. 20-85/2013Ž/20-2013-159
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-08-07, Nr. 20-102/2013Ž/20-2013-337
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-120/2013Ž/20-2013-407
 Plotas: 0.178 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 218
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-11
 Terminas: Nuo 2013-04-08 iki 2013-10-20
- 7.92. Sudaryta nuomos sutartis

- Nuomininkas: UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-05-09, Nr. 20-28/2012Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-2013-404
 Plotas: 1.2998 ha
 Aprašymas: Skl.Nr.218
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-09
 Terminas: Nuo 2012-05-09 iki 2037-05-09
- 7.93. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-13, Nr. 20-06/2011Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-2013-404
 Plotas: 0.5481 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr.200
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-09
 Terminas: Nuo 2011-01-13 iki 2055-12-29
- 7.94. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-13, Nr. 20-07/2011Ž
 Sutartis, 2012-09-14, Nr. 20-42/2012Ž
 Sutartis, 2012-12-10, Nr. 20-57/2012Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-2013-404
 Plotas: 20.152 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr.62
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-09
 Terminas: Nuo 2011-01-13 iki 2055-12-29
- 7.95. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2004-12-02, Nr. 20-56/2004Ž
 Nuomos sutartis, 2010-03-22, Nr. 20-74/2010Ž
 Nuomos sutartis, 2011-01-13, Nr. 20-05/2011Ž
 Sutartis, 2012-11-02, Nr. 20-51/2012Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-25, Nr. 20-2013-404
 Plotas: 2.8641 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr.148
 Įrašas galioja: Nuo 2013-10-09
 Terminas: Iki 2045-02-01
- 7.96. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 1999-05-10, Nr. 22/99Ž
 Nuomos sutartis, 2001-02-01, Nr. 20-27/2001Ž
 Nuomos sutartis, 2001-06-18, Nr. 20-73/2001Ž
 Nuomos sutartis, 2002-01-29, Nr. 20-09/2002Ž
 Nuomos sutartis, 2003-03-27, Nr. 20-24/2003Ž
 Nuomos sutartis, 2003-03-27, Nr. 20-25/2003Ž
 Nuomos sutartis, 2003-06-19, Nr. 20-39/2003Ž
 Nuomos sutartis, 2004-01-23, Nr. 20-01/2004Ž
 Nuomos sutartis, 2004-04-27, Nr. 20-14/2004Ž
 Nuomos sutartis, 2004-04-27, Nr. 20-19/2004Ž
 Nuomos sutartis, 2005-08-23, Nr. 20-28/2005Ž
 Nuomos sutartis, 2005-12-07, Nr. 20-38/2005Ž
 Sutartis, 2007-11-19, Nr. 20-42/2007Ž
 Sutartis, 2007-11-19, Nr. 20-43/2007Ž
 Nuomos sutartis, 2010-03-22, Nr. 20-74/2010Ž
 Nuomos sutartis, 2011-01-13, Nr. 20-05/2011Ž
 Sutartis, 2012-11-02, Nr. 20-51/2012Ž
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-06, Nr. 1/20-2013-373
 Susitarimas pakeisti sutartį, 2013-09-09, Nr. 2/20-2013-378
 Plotas: 10.369 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 63
 Įrašas galioja: Nuo 2013-09-25
 Terminas: Iki 2054-12-02
- 7.97. Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2013-09-11, Nr. 20220130048621
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB "Okseta", 161410513
 Įrašas galioja: Nuo 2013-09-11
- 7.98. Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2013-06-28, Nr. 20220130034969
 Aprašymas: Įkeista žemės nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB Klaipėdos Jūrų Krovinių kompanija "Bega", a.k. 140451567.
 Įrašas galioja: Nuo 2013-06-28
- 7.99. Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2013-06-13,

- Nr. 20120130032017
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", 140346267
Įrašas galioja: Nuo 2013-06-13
- 7.100. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta", a.k. 161410513
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-19, Nr. 20-73/2013Ž/20-2013-198
Plotas: 0.3659 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 195
Įrašas galioja: Nuo 2013-06-13
Terminas: Nuo 2013-04-19 iki 2017-07-19
- 7.101. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "QUALI TECH IR ANTANINA", a.k. 210430080
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2013-04-19, Nr. 20-74/2013Ž/20-2013-199
Plotas: 0.2326 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 126
Įrašas galioja: Nuo 2013-05-28
Terminas: Nuo 2013-04-19 iki 2043-05-14
- 7.102. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2013-03-18, Nr. 20120130013842
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", 140346114
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-19
- 7.103. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2013-03-18, Nr. 20120130013840
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", 140346114
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-19
- 7.104. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą, 2013-03-18, Nr. 20120130013670
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", 140346114
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-18
- 7.105. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, a.k. 188601279
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2013-01-18, Nr. 4
Plotas: 0.642 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 222
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-05
Terminas: Nuo 2013-01-18 iki 2033-01-18
- 7.106. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2008-07-04, Nr. 1
Panaudos sutartis, 2013-01-18, Nr. 6
Plotas: 1.4037 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 181
Įrašas galioja: Nuo 2013-01-30
Terminas: Nuo 2008-07-04 iki 2058-07-04
- 7.107. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2008-07-04, Nr. 1
Panaudos sutartis, 2013-01-18, Nr. 6
Plotas: 6.6999 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 180
Įrašas galioja: Nuo 2013-01-30
Terminas: Nuo 2008-07-04 iki 2058-07-04
- 7.108. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595
Daktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2012-06-08, Nr. 03220120003281
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji Akcinė Bendrovė Birių Krovinių Terminalas, 141544519
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-08
- 7.109. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595

- Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2012-05-04, Nr. 03220120003208
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (13.2106 ha). Įkaito davėjas Uždaroji Akcinė Bendrovė Malkų Jėlankos Terminalas, 141890873 2013-01-21 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000993758 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220130003622 2014-06-30 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001117925 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220140048420 2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176893 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220150023703
Įrašas galioja: Nuo 2012-05-04
- 7.110. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-09-08, Nr. 20-116/2009ž
Sutartis, 2010-02-03, Nr. 20-23/2010ž
Sutartis, 2011-01-27, Nr. 20-27/2011ž
Sutartis, 2012-03-09, Nr. 20-19/2012ž
Plotas: 0.0513 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 16
Įrašas galioja: Nuo 2012-04-10
Terminas: Nuo 2009-09-08 iki 2013-03-18
- 7.111. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-09-08, Nr. 20-115/2009ž
Sutartis, 2010-02-03, Nr. 20-22/2010ž
Sutartis, 2011-01-27, Nr. 20-26/2011ž
Sutartis, 2012-03-09, Nr. 20-18/2012ž
Plotas: 0.0183 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 188
Įrašas galioja: Nuo 2012-04-10
Terminas: Nuo 2009-09-08 iki 2013-03-18
- 7.112. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "ROMIDA", a.k. 141422650
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2011-01-24, Nr. 20-19/2011ž
Sutartis, 2012-02-17, Nr. 20-09/2012ž
Plotas: 0.1055 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 101
Įrašas galioja: Nuo 2012-02-28
Terminas: Nuo 2011-01-24 iki 2013-07-24
- 7.113. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Westtransit", a.k. 301019654
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2012-01-03, Nr. 20-02/2012ž
Plotas: 0.0589 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 210
Įrašas galioja: Nuo 2012-01-10
Terminas: Nuo 2012-01-03 iki 2013-07-01
- 7.114. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2011-07-21, Nr. 03220110005187
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", 163391047 2013-05-16 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001014217 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220130025596
Įrašas galioja: Nuo 2011-07-21
- 7.115. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2011-03-31, Nr. 03220110002214
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, 141544519 2012-06-08 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000958875 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 03220120003287
Įrašas galioja: Nuo 2011-04-01
- 7.116. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Ekolaužas", a.k. 300741447
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-01-22, Nr. 20-36/2010ž
Sutartis, 2011-01-25, Nr. 20-24/2011ž
Plotas: 0.3619 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 195.
Įrašas galioja: Nuo 2011-02-28
Terminas: Nuo 2010-01-22 iki 2013-02-28
- 7.117. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-08-31, Nr. 20-71/2010ž

Sutartis, 2011-01-26, Nr. 20-40/2011Ž
 Plotas: 24.8244 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 146
 Įrašas galioja: Nuo 2011-02-15
 Terminas: Nuo 2010-08-31 iki 2054-09-14

7.118.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-08-31, Nr. 20-71/2010Ž
 Sutartis, 2011-01-26, Nr. 20-40/2011Ž
 Plotas: 0.1385 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 144
 Įrašas galioja: Nuo 2011-02-15
 Terminas: Nuo 2010-08-31 iki 2054-09-14

7.119.

Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2010-09-17, Nr. 03220100006187
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Dorvina", 135567545 2011-08-29 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000919049 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 03220110006303 2011-11-21 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000931395 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 03220110008646
 Įrašas galioja: Nuo 2010-09-17

7.120.

Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "GLOKSINIJA", a.k. 140763894
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2009-09-08, Nr. 20-124/2009Ž
 Plotas: 0.0883 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr. 6
 Įrašas galioja: Nuo 2009-10-13
 Terminas: Nuo 2009-09-08 iki 2012-04-18

7.121.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas, 1996-10-28, Nr. 120
 Aprašymas: 2009-06-01, Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-12, nekilnojamojo daikto kodas - 22012
 Įrašas galioja: Nuo 2009-06-02

7.122.

Sudaryta panaudos sutartis
 Panaudos gavėjas: Lietuvos saugios laivybos administracija, a.k. 188781973
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2008-08-11, Nr. 2
 Plotas: 0.8618 ha
 Aprašymas: Sklypas Nr.184.
 Įrašas galioja: Nuo 2008-09-29
 Terminas: Nuo 2008-08-11 iki 2058-08-11

7.123.

Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2007-12-29, Nr. 03220070018535
 Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (0.3395 ha). Įkaito davėjas UAB KLAIPĖDOS ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, 141888089 2011-08-26 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000918803 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 03220110006255 2013-02-12 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000997711 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220130008150 2013-12-19 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001057866 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220130069007 2015-04-09 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001171272 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220150018011
 Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

7.124.

Įkeista turtinė teisė
 Įkeitimo registratorius: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą, 2006-10-20, Nr. 03220060011584
 Aprašymas: Įkeista žemės nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB "Gloksinija" įm.k.140763894 2007-05-14 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000314471 apie turtinės teisės pakeitimą, pakeitimo kodas: 03220070006102 2007-10-22 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000386006 apie turtinės teisės pakeitimą, pakeitimo kodas: 03220070015011 2008-03-12 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000446514 apie turtinės teisės pakeitimą, pakeitimo kodas: 03220080003237 2012-05-23 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000956752 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 03220120003763
 Įrašas galioja: Nuo 2006-10-20

7.125.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui
 Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.

- [registravimo pagrindas: Aukščiausiojo teismo nutartis, 2004-12-07, Nr. 3K-7-541/2004
Aprašymas: UAB "Birių krovinių terminalas" pripažinta teisė ne konkurso tvarka su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija sudaryti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį dėl UAB "Birių krovinių terminalas" nuosavybės teise priklausančių statinių tiesioginei paskirčiai reikalingo žemės sklypo nuomos bei krantinių 101-104 naudojimo.
[rašas galioja: Nuo 2006-06-23
- 7.126. [siteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui
Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apygardos teismo sprendimas, 2005-03-07, Nr. 2-97-538/2005
Aukščiausiojo teismo nutartis, 2006-06-01, Nr. 3K-7-231/2006
Plotas: 4.7676 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 118. 2002-08-20 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties, sudarytos tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir LKAB "Klaipėdos smeltė" dalis dėl 47676 kv.m. uosto žemės sklypo ploto nuomos, 101-104 krantinių naudojimo, pripažinta niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.
[rašas galioja: Nuo 2006-06-23
- 7.127. Sudaryta subnuomos sutartis
Subnuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas", a.k. 300046470
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Subnuomos sutartis, 2004-10-15, Nr. 045
Plotas: 0.424 ha
Aprašymas: Sklypas Nr.44, Subnuoma sudaryta su RAB "Senoji Baltija"
[rašas galioja: Nuo 2004-10-15
Terminas: Nuo 2004-10-15 iki 2019-12-31
- 7.128. [keista turtinė teisė
[keitimo registratorius: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Pažymėjimas apie hipotekos įregistravimą, 2003-10-03, Nr. 03220030005711
Aprašymas: [keista nuomos teisė. Nuomininkas - AB "Klaipėdos smeltė".
[rašas galioja: Nuo 2003-10-07
- 7.129. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba, a.k. 190782819
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2003-03-31, Nr. 20-23/2003ž
Plotas: 0.6765 ha
Aprašymas: Sklypas Nr.121
[rašas galioja: Nuo 2003-06-07
Terminas: Nuo 2003-03-31 iki 2004-03-31
- 7.130. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos žuvis", a.k. 141164214
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 1997-10-08, Nr. 5/97ž
Plotas: 0.0895 ha
Aprašymas: Sklypas Nr.15
[rašas galioja: Nuo 1997-12-18
Terminas: Nuo 1998-10-08 iki 2021-12-31
-
8. Žymos:
- 8.1. Sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Jungtinės veiklos sutartis, 2014-08-29, Nr. 34-2014-296
Jungtinės veiklos sutartis, 2014-08-29, Nr. 34-2014-297
Aprašymas: skl. Nr. 120
[rašas galioja: Nuo 2014-09-03
- 8.2. Sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Jungtinės veiklos sutartis, 2006-06-02, Nr. 4-2-60/61-2006-244
Aprašymas: Sklypo Nr. 121
[rašas galioja: Nuo 2006-06-15
-
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
- 9.1. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas, 2014-08-18
Sutikimas, 2014-10-20, Nr. 34-2014-329
Žemės sklypo kadastro duomenys, 2014-10-23
Plotas: 0.0896 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-13
- 9.2. VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas, 2014-08-18
Žemės sklypo kadastro duomenys, 2014-08-18
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-11-03, Nr. 13SK-(14.13.111.)-311

Plotas: 2.6208 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-12

- 9.3. XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 0.0005 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 9.4. XLVII. Gamtos paminklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 9.5. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 34.9555 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 9.6. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 254.1413 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 9.7. IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 10.7221 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 9.8. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 35.9164 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 9.9. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 42.9257 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us, 2014-10-17, Nr. LNS-31-141017-00242. Versijos Nr. 3
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-30
- 10.2. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us, 2014-12-09, Nr. LNS-31-141209-00284
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-30
- 10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas, 2014-08-18
Žemės sklypo kadastro duomenys, 2014-10-23
Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1825
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-13
- 10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas, 2014-08-18
Sutikimas, 2014-10-20, Nr. 34-2014-329
Žemės sklypo kadastro duomenys, 2014-10-23
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-13
- 10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

- Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas, 2014-08-18
 Žemės sklypo kadastro duomenys, 2014-08-18
 Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1825
 Įrašas galioja: Nuo 2014-11-12
- 10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas, 2014-08-18
 Žemės sklypo kadastro duomenys, 2014-08-18
 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-11-03, Nr. 13SK-(14.13.111.)-311
 Įrašas galioja: Nuo 2014-11-12
- 10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2014-06-05, Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
 Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2014-01-06
 Kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 2M-M-1849
 Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06
- 10.9. Priimtas sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo (kadastro žyma)
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Įsakymas, 2011-12-22, Nr. AD1-2605
 Įrašas galioja: Nuo 2012-01-04
- 10.10. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
 Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us, 2011-06-27, Nr. LNS-31-110627-00107
 Įrašas galioja: Nuo 2011-07-20
- 10.11. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
 Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us, 2011-06-27, Nr. LNS-31-110627-00103
 Įrašas galioja: Nuo 2011-07-19
- 10.12. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
 Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us, 2011-06-20, Nr. LNS-31-110620-00100
 Įrašas galioja: Nuo 2011-07-14
- 10.13. Priimtas sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo (kadastro žyma)
 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, a.k. 188691433
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Sprendimas, 2008-02-07, Nr. T2-35
 Aprašymas: Detaliojo plano sprendiniai adresu Nemuno g.2.
 Įrašas galioja: Nuo 2008-02-20
- 10.14. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
 Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: Leidimas vykdyti statybos darbus, 2002-11-11, Nr. 12-NS/02
 Įrašas galioja: Nuo 2004-02-04

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Pagal 2008-06-05 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 551 iš žemės sklypo Un. Nr. 2101-0010-0001 atidalintas žemės sklypas (5.1934 ha), kurio registro Nr. 44/1138409, perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Pagal 2012-10-11 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 13SK-(14.13.111.)-254 atidalintas žemės sklypas, kurio registro Nr. 44/1599818, pagal 2012-08-29 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimą 13SK-(14.13.111.)-207, 2012-09-17 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 13SK-(14.13.111.)-229 atidalintas žemės sklypas, kurio registro Nr. 44/1599817.



12. Kita informacija:

Senas turto identifikatorius: 21/10:1
 Archyvinės bylos Nr.: 21/1199


13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2015-06-29 18:09:35

Žemės sklypo išdėstymo schema



X=61810
Y=31781



ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2009-12-15
(data)
VI Registrų centro Klaipėdos filialas
Geoinformatikos inžinierė
Socia Petrauskienė
(paršas) (vysavandė)

X=6181000.00
Y=317800.00

Apskritis							
Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²
				A	185131		

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1,2,...,7		Krantinė Nr.1
7,8,...,10		VĮ KVIJUD
10,11,12		Vėtros gt.
12,13,14		Lietuvos Respublika
14,15,16		Ana Brunienė
16,17,...,23		Lietuvos Respublika
23,24,...,27		VĮ KVIJUD
27,28,...,31		AB "Klaipėdos nafta"
31,32,33		Lietuvos Respublika
33,34,35		VĮ KVIJUD
35,36,37		Lietuvos Respublika
37,38		Burių gt.
38,39		UAB "Krovinių terminalas"
39,40,...,61		Krantinė Nr.2
61,62,...,87		Krantinė Nr.1

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-85/2009-2
sudarytos 2009 m. 11 mėn. 04 d.
Priedas Nr.1
Išnuomotas sklypas pažymėtas linijomis ir taškais: 1b,2b,3b,4b,5b,15b,16b

Suderinta : KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
Nuomotojas : Eugenijus Gentyra (parašas) (data) A.V.

Nuomininkas : AB "KLAIPĖDOS NAFTA" (parašas) (data) A.V.

Naudojamas uosto žemės plotas: 196400 m²
Krantinių užimamas plotas: 11269 m²
Krantinės Nr.1 plotas: 5979 m²
Krantinės Nr.2 plotas: 5290 m²



UAB, INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI
Klaipėdos filialas

Licencija Nr.G-733-(314), išduota 2008m. rugpjūčio 27d. UAB

Parašas	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius		Andrius Každailevičius	2009-06-22
Vykdytojas		Erika Mykoliaitienė	
Vykdytojas			
Komplekso Nr.			



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 185131 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 2101001000001

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6180866.03	317259.94	39	R	6180514.34	317822.80
2	R	6180884.24	317223.84	40	R	6180535.74	317794.07
3	R	6180889.28	317223.99	41	R	6180541.36	317786.28
4	R	6180891.58	317219.44	42	R	6180556.47	317765.24
5	R	6180888.56	317215.32	43	R	6180562.97	317756.43
6	R	6180961.50	317070.73	44	R	6180550.12	317745.95
7	R	6180960.50	317070.22	45	R	6180567.39	317721.80
8	R	6180962.80	317070.08	46	R	6180575.88	317728.77
9	R	6180994.51	317087.94	47	R	6180596.38	317702.06
10	R	6181144.46	317170.35	48	R	6180608.22	317703.41
11	R	6181108.66	317245.75	49	R	6180612.74	317702.12
12	R	6181129.68	317255.42	50	R	6180615.48	317700.27
13	R	6181068.16	317378.24	51	R	6180618.53	317696.29
14	R	6181071.91	317401.97	52	R	6180637.50	317662.28
15	R	6181075.65	317425.69	53	R	6180629.60	317656.51
16	R	6181139.68	317462.28	54	R	6180657.71	317611.39
17	R	6181060.56	317613.75	55	R	6180661.20	317612.28
18	R	6181049.69	317623.74	56	R	6180667.99	317595.76
19	R	6181021.05	317644.94	57	R	6180675.10	317585.21
20	R	6181017.73	317644.95	58	R	6180677.08	317586.65
21	R	6180930.18	317596.33	59	R	6180680.33	317582.15
22	R	6180905.92	317631.14	60	R	6180680.69	317581.66
23	R	6180860.59	317634.01	61	R	6180678.61	317579.97
24	R	6180869.47	317609.37	62	R	6180701.31	317542.65
25	R	6180829.65	317520.24	63	R	6180704.37	317544.60
26	R	6180779.77	317527.78	64	R	6180707.85	317539.22
27	R	6180757.31	317569.52	65	R	6180704.74	317537.10
28	R	6180720.52	317637.86	66	R	6180735.33	317488.38
29	R	6180735.42	317670.15	67	R	6180750.76	317462.74
30	R	6180742.49	317673.29	68	R	6180767.74	317430.03
31	R	6180755.09	317668.11	69	R	6180768.10	317430.23
32	R	6180761.02	317676.11	70	R	6180783.92	317403.91
33	R	6180774.61	317694.41	71	R	6180784.06	317403.99
34	R	6180733.48	317729.67	72	R	6180789.63	317392.94
35	R	6180761.66	317764.70	73	R	6180789.75	317393.01
36	R	6180707.94	317831.89	74	R	6180789.83	317392.87
37	R	6180663.05	317881.04	75	R	6180793.09	317394.45
38	R	6180635.09	317912.26	76	R	6180794.08	317395.02

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
77	R	6180815.07	317358.68				
78	R	6180819.56	317357.90				
79	R	6180822.52	317352.64				
80	R	6180820.77	317348.55				
81	R	6180839.06	317313.69				
82	R	6180843.48	317313.12				
83	R	6180846.09	317308.11				
84	R	6180844.09	317304.08				
85	R	6180861.73	317268.39				
86	R	6180866.77	317268.41				
87	R	6180869.07	317263.87				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinacijų sistema	Koordinatės X/Y	Planšeto nomenklatura
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	X= 6180791 Y= 317511	
Valstybinė LKS-1994	X= 6180791 Y= 317511	
Žiniaraštį sudarė	Erika Mykolaitienė (parašas) (vardas ir pavardė)	2009-09-22 (data)

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisinių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšėiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

3 PRIEDAS

AAA priimtose atrankose išvados dėl suplanuotų KN veiklos plėtros etapų



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų atviros
prieigos centrui
El. p. info@apc.ku.lt

2017-01-23
Į 2016-12-09

Nr. (28.3)-A4-1478
Nr. JTAPC-16-162

Kopija

AB „Klaipėdos nafta“
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentui
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinis padaliniui
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai

Žiniai

LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA

dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko
plėtros, įrengiant naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų
pakrovimo į autocisternas aikštelę Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikėjas:

Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų atviros prieigos centras, adresas H. Manto 84,
Klaipėda. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Rosita Milerienė, tel. 8 46 398848, el. paštas
rosita@apc.ku.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

AB „Klaipėdos nafta“, adresas Burių g. 19, Klaipėda. Kontaktinis asmuo – aplinkosaugos
vadovė Jurgita Lengvytė, tel. 8 46 297006, el. paštas j.lengvyte@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Planuojama ūkinė veikla – šviesių naftos produktų (toliau ŠNP) parko plėtra, įrengiant
naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios
poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi
būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės
veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir
technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar
rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį
aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, greta krantinių Nr. 1 ir Nr. 2. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sprendinius, PŪV teritorijai nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona – 200 m (toliau – SAZ).

PŪV numatoma Bendrovės eksploatuojamo ŠNP parko teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamo sklypo dalis ribojasi su dviem žemės sklypais: vienas iš jų kitos paskirties žemė; antrasis sklypas – kitos paskirties, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija, kurioje yra Melnragės sporto salė, Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas, adresu: Burių g. 5, Klaipėda. Iš rytų pusės įmonė ribojasi su geležinkelio keliais, kuriais transportuojami kroviniai į greta esančias įmones UAB „Krovinių terminalas“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO). Įmonės šiaurės pusėje yra Girulių miškas ir Pirmoji Melnragės gyvenvietė. Artimiausias gyvenamas pastatas, adresu: Molo g. 9, Klaipėda nutolęs 194 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo PŪV vietos. Artimiausias visuomeninės paskirties objektas yra nutolęs apie 50 m į šiaurę nuo PŪV vietos.

Teritorija, kurioje numatoma PŪV, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) – Kuršių nerija, nutolusios apie 0,472 km nuo PŪV teritorijos.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vitės kapinėmis, komplekso senosios kapinės (unikalus kodas 26383), esančios Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolusios apie 1008 m nuo PŪV teritorijos.

Dalis Bendrovės teritorijos patenka į Klaipėdos miesto pirmosios vandenvietės 3b sanitarinės apsaugos zonos ribas, tačiau į šios vandenvietės sanitarinės apsaugos griežto režimo (I) bei vandenviečių sanitarinės apsaugos mikrobinės taršos (2) bei cheminės taršos (3) apribojimo juostas nagrinėjama PŪV teritorija nepatenka.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama ūkinė veikla – ŠNP parko II-asis plėtros etapas, kurio metu planuojama įrengti šiuos naujus objektus:

- a) $6 \times 20\,000 \text{ m}^3$ ŠNP (benzino, dyzelino) sandėliavimo rezervuarus;
- b) $2 \times 10\,000 \text{ m}^3$ ir $4 \times 5000 \text{ m}^3$ ŠNP, monoetilenglikolio (toliau – MEG), etanolio, riebiųjų rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) sandėliavimo rezervuarus;
- c) produktų – ŠNP, MEG, RRME, etanolio – pakrovimo į autocisternas aikštelę;
- d) papildomą siurblinę, kurios našumas – $2000 \text{ m}^3/\text{val.}$;

ŠNP parke planuojama pradėti benzino komponento metil tert-butilo eterio (toliau – MTBE) krovą tam panaudojant du po $10\,000 \text{ m}^3$ tūrio esamus rezervuarus (taršos šaltiniai (toliau – t. š.) Nr. 48 ir Nr. 50). Numatomas perkrauti MTBE kiekis – $50\,000 \text{ t}$ per metus.

Bendrovės naftos terminale įgyvendinus II plėtros etapą bus pakeistas terminalo pobūdis iš naftos produktų srautinės krovos į naftos produktų sukaupimą. Planuojama kaupti didesniais kiekiais kuro biopriedus (etanolį ir RRME). Taip pat krauti naują produktą – MEG. MEG yra naudojamas kaip žaliava plastiko PET arba antifrizo gamyboje. Šių veiklų vykdymui esamoje ŠNP parko teritorijoje numatoma įrengti naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę.

Informacija apie planuojamas įrengti naujas talpyklas:

Talpyklos tūris	Produktas	Nr.	Atmosferos taršos šaltinio Nr.	Techniniai sprendimai oro taršai mažinti
6 x 20 000 m ³ ŠNP (benzino, dyzelino) talpyklos Aukštis – 26 m, diametras – 31,5 m				
2 x 20 000 m ³	Dyzelinas / Skirtingos frakcijos (įvairaus oktaninio skaičiaus) benzinai (izomerizatas, reformatas, alkilatas, pirminės distiliacijos benzinai, pirolizės benzinai ir pan.)	T-91-9101	102	Su stacionariu stogu ir pontonu. Benzino krovis ir saugojimo metu susidarę LOJ bus nuvedami į esamą LOJ garų deginimo įrenginį (t. š. 120).
		T-91-9106	099	
2 x 20 000 m ³	Skirtingos frakcijos (įvairaus oktaninio skaičiaus) benzinai (izomerizatas, reformatas, alkilatas, pirminės distiliacijos benzinai, pirolizės benzinai ir pan.)	T-91-9102	103	
		T-91-9105	100	
2 x 20 000 m ³	Skirtingos frakcijos (įvairaus oktaninio skaičiaus) benzinai (izomerizatas, reformatas, alkilatas, pirminės distiliacijos benzinai, pirolizės benzinai ir pan.)	T-91-9103	104	
		T-91-9104	101	
2 x 10 000 m ³ ŠNP, MEG, etanolio, RRME talpyklos Aukštis – 24 m, diametras – 24 m				
10 000 m ³	Etanolis / skirtingos frakcijos (įvairaus oktaninio skaičiaus) benzinai (izomerizatas, reformatas, alkilatas, pirminės distiliacijos benzinai, pirolizės benzinai ir pan.)	T-92-9101	105	Su stacionariu stogu ir pontonu
10 000 m ³	Skirtingos frakcijos (įvairaus oktaninio skaičiaus) benzinai (izomerizatas, reformatas, alkilatas, pirminės distiliacijos benzinai, pirolizės benzinai ir pan.)	T-92-9202	106	
4 x 5 000 m ³ ŠNP, MEG, etanolio, RRME talpyklos Aukštis – 24 m, diametras – 17 m				
2 x 5 000 m ³	MEG / RRME	T-92-9103	107	Su stacionariu stogu ir pontonu
		T-92-9104	108	
2 x 5 000 m ³	Skirtingos frakcijos (įvairaus oktaninio skaičiaus) benzinai (izomerizatas, reformatas, alkilatas, pirminės distiliacijos benzinai, pirolizės benzinai ir pan.)	T-92-9105	109	
		T-92-9106	110	

ŠNP krovos talpyklos (6 x 20 000 m³, 2 x 10 000 m³ ir 4 x 5 000 m³). Planuojamos ŠNP talpyklos vamzdynais bus sujungtos su jau eksploatuojamu šviesių naftos produktų vamzdynu ir galės vykdyti šiuos technologinius krovos procesus:

- pakrovimas iš vagonų cisternų į planuojamas talpyklas: krovins iš vagonų cisternų galės būti pakraunamas iš geležinkelio estakados esamų kelių ir suplanuotos naujos estakados kelių bei vamzdynais pumpuojamas į planuojamas naujas talpyklas;

- pakrovimas iš tanklaivių į planuojamas talpyklas: krovins iš tanklaivių galės būti kraunamas krantinėje Nr. 2, Nr.1 ir VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamoje naujoje krantinėje Nr.1A;

- pakrovimas iš ŠNP parko talpyklų į naujas talpyklas: krovins iš esamų ŠNP talpyklų (t. š. 047–050, t. š. 051–054) bei ŠNP kitu plėtros etapu suplanuotų talpyklų (t. š. 085–088, 089–091) galės būti perkraunamas į planuojamas naujas talpyklas;

- pakrovimas iš naujų talpyklų į tanklaivius: krovins iš planuojamų talpyklų galės būti perkraunamas į tanklaivius;

- pakrovimas iš naujų talpyklų į autocisternas: krovins iš planuojamų talpyklų esamų ir naujai pastatytų siurblių pagalba galės būti kraunamas į autocisternas;

- pakrovimas iš naujų talpyklų į vagonų cisternas: krovins iš planuojamų talpyklų galės būti kraunamas į vagonų cisternas esamuose ir suplanuotos geležinkelio estakados keliuose.

- pakrovimas iš naujų talpyklų į esamas ŠNP parko talpas: krovins iš planuojamų talpyklų galės būti perkraunamas į esamas ŠNP parko talpyklas (t. š. 047–050, t. š. 051–054) bei ŠNP kitu plėtros etapu suplanuotas talpyklas (t. š. 085–088, 089–091).

MEG, RRME, etanolio krova. MEG bus atvežamas tanklaiviais ir iškraunamas į talpyklas. Iš talpyklų MEG pakraunamas į autocisternas arba į geležinkelio cisternas ir išvežamas klientams.

Etanolis, RRME bus atvežamas tanklaiviais ir iškraunamas į talpyklas. Iš talpyklų etanolis pakraunamas į autocisternas ir išvežamas klientams. Taip pat yra galimybė etanolį atvežti autocisternomis arba geležinkelio cisternomis, pakrauti į talpyklą, o iš jos į tanklaivį.

Produktų (ŠNP, MEG, RRME, etanolio) pakrovimo į autocisternas aikštelė. Planuojama įrengti naują produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę. Autopakrovimo aikštelėje bus įrengtos 4 pakrovimo vietos. Autoaikštelės veikimas bei joje taikomos aplinkosauginės priemonės analogiškos esamai autopakrovimo aikštei. ŠNP krova į autocisternas vykdoma apatiniu būdu. Prieš pradedant autocisternos pakrovimą pajungiami degalų pakrovimo, garų nuvedimo įrenginiai ir įžeminama autocisterna. Garai patenka į sudeginimo įrenginį (t. š. 120). Kuro priedai įmaišomi vykdant benzinų bei dyzelino krovą į autocisternas.

Siurblinė. Produktų krovai numatoma įrengti naują papildomą siurblinę, kurios našumas – 2000 m³/val. Siurblinėje bus įrengti skirtingo našumo siurbliai autocisternų ir talpyklų pakrovimui/iškrovimui.

MTBE krova. Numatomas MTBE krovos technologinis procesas: atvežimas geležinkelio vagonais cisternomis – krova į talpyklas (t. š. 048, t. š. 050) – iš talpyklų krovą į tanklaivius. Pakraunant tanklaivius susidarę garai MTBE bus nukreipti į LOJ garų deginimo įrenginį (t. š. 120).

Esamų talpyklų pritaikymas MTBE krovai:

Talpyklos tūris	Produktas	Nr.	Atmosferos taršos šaltinio Nr.	Techniniai sprendimai oro taršai mažinti
Esamos 2 x 10 000 m³ ŠNP parko talpyklos pritaikomos MTBE sandėliavimui ir krovai				
10 000 m ³	MTBE	T-60-4102	048	Nudažytos šviesą atspindinčiais dažais; pontonai su dvigubais sandarinimo žiedais ir slėginiai alsuokliai
10 000 m ³		T-60-4112	050	

Įgyvendinus planuojamą ūkinės veiklos išplėtimą numatoma mazuto, dyzelinio kuro ir benzino krovos apimtys išliks tokios pačios. Planuojama padidinti etanolio bei RRME krovos apimtis bei pradėti krauti naują produktą – MEG bei MTBE. Bendras AB „Klaipėdos nafta“ naftos produktų krovos projektinis pajėgumas yra 8,22 mln. t/met. Įgyvendinus planuojamą išplėtimą, bendras krovos pajėgumas didės 0,33 mln. t per metus.

Atsižvelgiant į planuojamą krovos pajėgumų didėjimą, PŪV įgyvendinimas gali įtakoti vandens naudojimo, nuotekų kiekio, krovos procesams reikalingų energijos išteklių naudojimo padidėjimą iki 4 proc. Numatomas Bendrovėje sunaudojamo vandens kiekis 112 582 m³/m. Taip pat gali padidėti tam tikrų susidarančių atliekų, tokių kaip tepaluotų pašluosčių kiekis (15 02 02*). Susidarančios atliekos bus tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų. Kitų atliekų susidarymo planuojama ūkinė veikla neįtakoja.

Planuojami objektai AB „Klaipėdos nafta“ sklypo ribose bus įrengiami teritorijoje, kurioje jau yra išvystytas paviršinių nuotėkų surinkimo tinklas, todėl surenkamų paviršinių nuotėkų kiekio pasikeitimas nenumatomas. PŪV metu susidarančių nuotėkų kiekis, įvertinant ir suplanuotą plėtrą bei SGD paskirstymo stoties veiklos metu susidarančių nuotėkų kiekį, neviršys Bendrovės TIPK leidime nustatyto leidžiamo išleisti didžiausio nuotėkų kiekio – 800 000 m³/metus.

PŪV metu galima aplinkos oro tarša. Įgyvendinus numatomą AB „Klaipėdos nafta“ II-ą veiklos plėtros etapą, atsiras 12 naujų oro taršos šaltinių (talpyklos), iš kurių į aplinką bus išmetami lakūs organiniai junginiai. Teršalų emisijų į aplinkos orą sumažinimui visos talpyklos numatomos įrengti su pontonais. Benzino krovos ir saugojimo planuojamose talpyklose (t. š. 099–104) metu susidarę LOJ bus nuvedami į esamą LOJ garų sudeginimo įrenginį (t. š. 120). ŠNP pakrovimo į autocisternas metu susidarę garai bus nuvedami į esamą LOJ garų sudeginimo įrenginį (t. š. 120). PŪV galima oro tarša sudarys 63,147 t/met. Esamos (pagal TIPK leidimą) ir planuojamos ūkinės veiklos metu Bendrovės oro tarša sudarys 281,018 t/met.

Teršalų emisijų iš naujų taršos šaltinių, kartu įvertinant esamą įmonės veiklą, poveikio aplinkai vertinimo dokumentais suplanuotą veiklą bei foninę aplinkos oro užterštumą, sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View“, AERMOD matematinio modeliu. Gauti oro sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos metu LOJ, etanolio, etilenglikolio ir MTBE apskaičiuotos didžiausios koncentracijos įvertinus foninę taršą bei be jos neviršys ribinių verčių nei AB „Klaipėdos nafta“ įmonės sklypo ribose nei už jų.

Tam tikri Bendrovės aplinkos oro taršos šaltinių išmetami teršalai turi kvapą, todėl kvapų sklaidos aplinkos ore vertinimas buvo atliktas apskaičiavus stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų kvapo emisijas ir atlikus jų sklaidos matematinį modeliavimą aplinkos ore. Kvapo sklaidos matematinis modeliavimas atliktas naudojant AERMOD View programinę įrangą. Atliktas planuojamos ir esamos ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad kvapų koncentracija vienos valandos vidurkio intervale, nesieks ribinės 8 OUE/m^3 vertės. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija, vertinant esamą, suplanuotą ir planuojamą ūkinės veiklas, pasiekama AB „Klaipėdos nafta“ sklypo ribose ir siekia $5,1 \text{ OUE/m}^3$ įvertinus foninę taršą. Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje, kvapo koncentracija sieks iki $0,2 \text{ OUE/m}^3$. Artimiausioje visuomenės paskirties objekte kvapo koncentracija sieks iki $0,3 \text{ OUE/m}^3$.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D 1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdant laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, PŪV normatyvinė SAZ nenustatoma, todėl esamos, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nekeičiamos/netikslinamos.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,472 km nuo PŪV teritorijos.

7.3. PŪV bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

7.4. Pagal informacijoje atrankai pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad PŪV metu apskaičiuotos didžiausios teršalų koncentracijos neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių AB „Klaipėdos nafta“ įmonės sklypo ribose nei už jų.

7.5. Pagal informacijoje atrankai pateiktus PŪV sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje visais paros periodais

neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

7.6. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

7.7. Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore ($8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$) nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

7.8. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, PŪV metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

7.9. Įmonė turi galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kuriame įmonė įpareigota vykdyti paviršinio vandens kontrolę, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolę ir požeminio vandens monitoringą.

8. Priimta atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų atviros prieigos centro atrankos išvada pateiktą informaciją AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – šviesių naftos produktų parko plėtrai, įrengiant naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka – suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorius funkcijas



Justina Černienė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų atviros prieigos
centrui
El. p. info@apc.ku.lt

2016-03- **15**
į 2016-03-01

Nr. (28.3)-A4- **2600**
Nr. JTAPC-16-33

Kopija:

Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA

dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtos ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimo, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo

1. Peržiūrима atrankos išvada (data, rašto Nr.):

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-380 priimta atrankos išvada, kad AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – šviesių naftos produktų parko plėtrai ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimui, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:

Apie Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-380 priimtą atrankos išvadą paskelbta: 2016-01-16 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2016-01-16 laikraštyje „Klaipėda“, 2016-01-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, 2016-01-14 Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):

AB „Klaipėdos nafta“, adresas Burių g. 19, Klaipėda. Kontaktinis asmuo - aplinkosaugos vadovė Jurgita Lengvytė, tel. 8 46 297006, el. paštas j.lengvyte@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Planuojama ūkinė veikla – šviesių naftos produktų (toliau - ŠNP) parko plėtra ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimas, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas.

Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas):

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, grafinius sprendinius, PŪV vietai nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Klaipėdos

miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona – 200 m (toliau – SAZ).

PŪV numatoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamo sklypo dalis ribojasi su dviem žemės sklypais: vienas iš jų – kitos paskirties žemė; antrasis sklypas – kitos paskirties, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija, kurioje yra Melnragės sporto salė, Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas, adresu: Burių g. 5, Klaipėda. Iš rytų pusės įmonė ribojasi su geležinkelio keliais, kuriais transportuojami kroviniai į greta esančias įmones: UAB „Krovinių terminalas“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO). Įmonės šiaurės pusėje yra Girulių miškas ir Pirmoji Melnragės gyvenvietė. Artimiausias gyvenamas pastatas, adresu: Kopų g. 2, Klaipėda, nutolęs 224 m atstumu šiaurės kryptimi nuo planuojamų etanolio ir riebiųjų rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) talpyklų, apie 216 m – nuo AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamos sklypo dalies ribos. Artimiausia rekreacinė teritorija yra nutolusi apie 74 m į šiaurės rytus nuo planuojamų etanolio ir RRME talpyklų, apie 26 m į šiaurę – nuo bendrovės nuomojamos sklypo dalies ribos. Šioje teritorijoje veikia poilsiavietė, adresu: Smilčių g. 6, Klaipėda.

Teritorija, kurioje numatoma PŪV, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) – Kuršių nerija, nutolusios apie 0,263 km nuo PŪV teritorijos. PŪV vieta į pajūrio juostą nepatenka.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vitės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 36722), esantis Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolęs apie 247 m pietryčiu kryptimi nuo bendrovės teritorijos. Klaipėdos senųjų kapinių kompleksą sudaro senosios kapinės (unikalus kodas 26383) ir Rusijos karių kapas (unikalus kodas 10742).

Dalis planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patenka į Klaipėdos I-osios vandenvietės SAZ trečiąją (cheminės taršos apribojimo) juostą, tačiau į šios vandenvietės sanitarinės apsaugos griežto režimo (I) bei vandenviečių sanitarinės apsaugos mikrobinės taršos apribojimo (2) juostas nepatenka.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

ŠNP pakrovimo į autocisternas aikštelės pajėgumų plėtra. Šalia esamų dviejų (po 100 m³) ŠNP priedų pakrovimo į autocisternas (taršos šaltiniai (toliau – t. š.) Nr. 079 ir 080) talpyklų, kuriose saugomas etanolis ir RRME, bus pastatytos dar dvi ŠNP priedų talpyklos: viena 400 m³ – RRME (t. š. Nr. 092) ir viena 300 m³ – etanoliiui (t. š. Nr. 093). Planuojamos etanolio talpyklos su pontonu aukštis – 7,5 m, diametras – 7,6 m. Planuojamos RRME talpyklos be pontono aukštis – 10 m, diametras – 7,6 m. Planuojama nutiesti dar vieną papildomą liniją produkto pakrovimui į autocisternas. Kartu su šia linija, šalia jau veikiančios priedų talpyklos (t. š. Nr. 081) bus pastatyta nauja horizontali talpykla (t. š. Nr. 094) multifunkciniams kuro priedams (taip pat dažikliams) įvesti į benzina ir dyzelina, kurią sudarys 4 sekcijos po 11 m³. Priedai atvežami konteneriais ir supilami į talpyklą, iš kurios dozatoriais dozuojami į naftos produktus. ŠNP pakrovimo į autocisternas sistema, naudojant naujas talpyklas, veiks analogiškai, kaip ir naudojant esamas talpyklas. Susidarę garai kraunant autocisternas bus nuvedami į esamą LOJ garų sudeginimo įrenginį (t. š. Nr. 120). Planuojamos RRME ir etanolio sistemos bus integruotos į esamas priedų įvedimo, matavimo ir apskaitos sistemas. Bus suprojektuotos papildomos priešgaisrinės saugos priemonės, reikalingos naujų talpyklų, siurblių ir siurblių saugiai eksploatacijai užtikrinti.

Apvandeninto mazuto talpyklų statyba. AB „Klaipėdos nafta“ nuotekų tvarkymo metu iš nuotekų yra atskiriami naftos produktai. Iš esamų nuotekų valymo įrenginių dalinai apvandenintas skysto kuro mišinys (13 07 03*) (vandens kiekis apie 20 %) vamzdiny patenka į esamus tris 5000 m³ talpos rezervuarus, kuriuose vykdomas tolimesnis vandens atskyrimas. Rezervuarai yra išdėstyti tamsių naftos produktų (toliau – TNP) parke, apie 2 km atstumu nuo esamų nuotekų valymo įrenginių. Siekiant optimizuoti šį technologinį procesą, numatoma pakeisti esamų rezervuarų vietą. Tam greta nuotekų valymo įrenginių numatoma pastatyti dvi po 4 200 m³ mažiau šilumos naudojančias talpyklas, specialiai skirtas apdoroti apvandenintą mazutą iki galutinio produkto, tinkamo pardavimui. Planuojamų talpų konstrukcija – naftos produktų antžeminės stacionarios vertikalios cilindrinės talpyklos su stacionariu stogu, apšiltintos. Analogiškai kaip ir vykdomos veiklos metu, į planuojamas talpyklas bus surenkami apvandeninti naftos produktai iš: esamų pirminių nuotekų valymo įrenginių; esamų nuotekų surinkimo buferinių rezervuarų (t. š. Nr. 057, 058, 059); esamų surinktų naftos produktų rezervuarų (t. š. Nr. 060, 061). Taip pat į jas bus galima priimti nuotekas iš krantinių, balastinių ir lįjalinių vandenys iš tanklaivių, autocisternų, esamų nuotekų surinkimo buferinių rezervuarų (t. š. Nr. 057, 058, 059) – kai atliekami rezervuarų valymo darbai.

Igyvendinus apvandeninto mazuto apdorojimo skirtose talpyklose veiklą, analogiškai kaip ir vykdomos veiklos metu, bus priimamos atliekos, iš kurių bus išgaunami tamsieji naftos produktai su vandeniu, sandėliuojami bei technologiškai apdirbami iki kol jie bus tinkami pardavimui. Naujai pastatytose talpyklose bus vykdomas šių atliekų tvarkymas R3 būdu (organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)), kaip ir TNP parke buvusiose talpyklose. Pastačius šias naujas talpyklas, tvarkomų atliekų rūšys, jų kiekiai ir tvarkymo būdai išliks nepakitę, kaip ir galiojančiame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išskyrus atliekos - kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) kodas 13 07 03*, metinį kiekį, kuris išsaugos nuo 5000 t/metus ir 8000 t/metus.

Apvandeninto mazuto perdirbimui į produktą šiuo metu naudojamos TNP parko talpyklos (t. š. Nr. 016, 017, 019) bus atlaisvintos. Atsilaisvinusios talpyklos bus panaudotos mazuto perkrovimui bei mazuto maišymui, siekiant pagaminti skirtingų kokybių mazuto rūšis. Per metus atsilaisvinusiose talpyklose bus galimybė priimti ir perkrauti iki 150 000 t TNP. PUV neįtakos esamų valymo įrenginių projektinio našumo didinimo ar išvalymo laipsnio.

ŠNP parko plėtra. Numatoma išplėsti Bendrovės naftos terminalo šiaurinės teritorijos – ŠNP talpyklų – parką, pastatant papildomas talpyklas su pontonais šviesių naftos produktų perkrovimui: 3 po 5 000 m³ (aukštis – 18 m, diameteras – 18,8 m, t. š. Nr. 089, 090, 091); 4 po 1 400 m³ (aukštis – 18 m, diameteras – 10 m, t. š. Nr. 085, 086, 087, 088). Viso bendras papildomas talpyklų tūris – 20 600 m³. Naujos talpyklos projektuojamos antžeminės, stacionarios, vertikalios, cilindrinės, su stacionariu stogu. Bus sudaromas vientisas talpyklų parkas.

ŠNP talpyklų parko plėtra leis efektyviau vykdyti ir padidinti ŠNP krova Bendrovės terminale. Atsirastų naujos galimybės: perkrauti benzino tanklaivius po 37 000 t; perkrauti ir saugoti benziną – iki 180 000 t/metus; perkrauti ir saugoti dyzeliną – iki 120 000 t/metus; perkrauti ir saugoti benzino komponentus (pvz.: izomerizata ir kt.) – iki 80 000 t/metus; RRME – iki 50 000 t/metus; bunkeravimo kurą – iki 20 000 t/metus.

Igyvendinus planuojamą ūkinės veiklos išplėtimą, numatoma: padidinti kraunamų krovinių – benzino, dyzelino, mazuto, skystojo kuro atliekų, etanolio, RRME – krovos apimtį; padidinti benzino/dyzelinio priedų (Futura/Ecto) krovą; krauti ir sandėliuoti įvairios frakcijos benzino komponentus – izomerizata, reformatą, alkilatą ir kt.; krauti ir sandėliuoti benzino priedą – MTBE (metilo tretinio butilo eterį). Numatomas krovos didėjimas sudaro iki 7 proc.

Atsižvelgiant į planuojamą krovos pajėgumų didėjimą ir jau suplanuotą Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties veiklą, PUV įgyvendinimas gali įtakoti vandens naudojimo, nuotekų kiekio, krovos procesams reikalingų energijos išteklių naudojimo padidėjimą iki 7 proc. Taip pat gali padidėti tam tikrų susidarančių atliekų, tokių kaip tepaluotų pašluosčių kiekis (15 02 02*), Bendrovės nuotekų valymo įrenginiuose susidarančių atliekų kiekis didės iki 7 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 53 stacionarūs organizuoti ir 3 neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. Esamos veiklos ir jau suplanuotos Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties veiklos metu į aplinką išmetama 262,701 t/metus teršalų. PUV oro tarša sudarys 7,7238 t/metus. Nagrinėjamos ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą ISC-AERMOD VIEW. Pagal atliktus oro sklaidos modeliavimo rezultatus matyti, kad PUV metu oro teršalų apskaičiuotos didžiausios koncentracijos įvertinus foninę taršą neviršys ribinių verčių nei AB „Klaipėdos nafta“ įmonės sklypo ribose nei už jų.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą:

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2016-01-25 raštu Nr. (7.47.)V4-245 kreipėsi dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo, pateikdamas šiuos motyvus:

Pateikta neišsami informacija apie planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamus kvapus, jų sklaidą, įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai: nenurodyta, ar vertinant kvapus yra įvertinta foninė tarša kvapais; nors bendrovės krova padidėja 7 proc., tačiau sumodeliuota maksimali kvapo ribinė vertė (4,81 OU_E/m³) yra mažesnė nei AB „Klaipėdos nafta“ Paraiškoje taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui Nr. (11.2)-30-71/2005 pakeisti ir siekia 4,88 OU_E/m³.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą:

Dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus AB „Klaipėdos nafta“ atstovė Jurgita Lengvytė; poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros

prieigos centro atstovai: Rosita Milerienė ir Darius Pavolis; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovė Rasa Povilanskienė; Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovė Alma Mikutytė; Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas Mindaugas Vaišvila, vyriausioji specialistė Rasa Juškaitė-Norbutienė.

7.1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovė išdėstė, dėl kokių motyvų prašoma persvarstyti atrankos išvadą. Paprašė paaiškinti, kaip PAV atrankos dokumentuose buvo vertinti kvapai, ar yra įvertinta foninė tarša kvapais.

7.2. PAV dokumentų rengėjo atstovai trumpai pristatė informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą ir paaiškino, kad skirtumas tarp TIPK leidime pateiktos ir PAV atrankos dokumentuose pateiktos kvapo ribinės vertės atsiranda dėl skirtingų kompiuterinių programų naudojimo vertinant taršą kvapais. Skirtingos kompiuterinės programos turi skirtingus matematinius algoritmus, kuriuos naudojant susidaro paklaidos.

7.3. Atrankos išvados persvarstymo metu buvo nuspręsta, kad PAV dokumentų rengėjas papildys planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (toliau – Informacija atrankai), kuriuos pateiks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

7.4. Atrankos išvados persvarstyme dalyvavę poveikio aplinkai vertinimo subjektai pažymėjo, kad išnagrinėję 7.3. punkte nurodytą informaciją bei įvertinę Atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, pateiks išvadas, ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

8. Pastabos, pasiūlymai:

8.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.3. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D 1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

9.1. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą pateikęs Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-03-03 raštu Nr. (5.1.42)V4-684 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjusi papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-03-03 raštu Nr. (4.36.)-R2-674 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.3. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, PŪV normatyvinė SAZ nenustatoma, todėl esamos, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nekeičiamos/netikslinamos.

9.4. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,263 km nuo PŪV teritorijos.

9.5. PŪV bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

9.6. Pagal Informacijoje atrankai pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad vykdant PŪV pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos prie artimiausių gyvenamųjų namų, neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių.

9.7. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veikos sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

9.8. Pagal Informacijoje atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

9.9. Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad LOJ kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore ($8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$) nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

9.10. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

9.11. Įmonė turi galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kuriame įmonė įpareigota vykdyti paviršinio vandens kontrolę, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolę ir požeminio vandens monitoringą.

10. Priimta galutinė atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: informaciją AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – šviesių naftos produktų parko plėtrai ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimui, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskųsti šią išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šios išvados įteikimo Jums dienos.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų atviros prieigos
centrui

2016-06-03
[2016-04-29

Nr. (28.3)-A4-5822
Nr. JTAPC-16-61

AB „Klaipėdos nafta“

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentui

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybai

Žiniai

LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS IŠVADA

dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statybos ir eksploatacijos Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikėjas:

Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų atviros prieigos centras, adresas H. Manto 84, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Rosita Milerienė, tel. 8 46 398848, el. paštas: rosita@apc.ku.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

AB „Klaipėdos nafta“, adresas Burių g. 19, Klaipėda. Kontaktinis asmuo – aplinkosaugos vadovė
Jurgita Lengvytė, tel. 8 46 297006, el. paštas: j.lengvyte@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų
statyba ir eksploatacija.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl
poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas,
įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą,
gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus
pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)
nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis – kita, greta krantinių Nr. 1 ir Nr. 2. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, grafinius sprendinius, PŪV vietai
nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas –
inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos. PŪV yra numatoma tamsių naftos produktų (toliau – TNP) parko teritorijoje, kurioje Bendrovė
vykdo analogišką veiklą. Dalis naujos geležinkelio atšakos planuojama AB „Lietuvos geležinkeliai“
valdomo sklypo ribose, kuris yra naudojamas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimui. Naujos

gamtinės teritorijos nebus įsisavinamos. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona – 200 m (toliau – SAZ).

PŪV numatoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamo sklypo dalis ribojasi su dviem žemės sklypais: vienas iš jų kitos paskirties žemė; antrasis sklypas – kitos paskirties, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija, kurioje yra Melnragės sporto salė, Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas, adresu: Burių g. 5, Klaipėda. Iš rytų pusės įmonė ribojasi su geležinkelio keliais, kuriais transportuojami kroviniai į greta esančias įmones UAB „Krovinų terminalas“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO). Įmonės šiaurės pusėje yra Girulių miškas ir Pirmoji Melnragės gyvenvietė. Artimiausias gyvenamas pastatas, adresu: Sportininkų g. 35, Klaipėda nutolęs 497 m atstumu pietryčių kryptimi nuo planuojamos siurblinės tamsių ir šviesių naftos produktų (toliau – ŠNP) krovai, apie 392 m – nuo AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamos sklypo dalies ribos.

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas yra nutolęs apie 198 m į pietryčius nuo planuojamos dvipusės g/v cisternų išpylimo estakados, apie 133 m – nuo AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamos sklypo dalies ribos.

Teritorija, kurioje numatoma PŪV, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) – Kuršių nerija, nutolusios apie 0,276 km nuo PŪV teritorijos. PŪV vieta nepatenka nei į kurortų apsaugos zoną nei į pajūrio juostą.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vitės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 36722), esantis Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolęs apie 247 m pietryčių kryptimi nuo bendrovės teritorijos. Klaipėdos senųjų kapinių kompleksą sudaro senosios kapinės (unikalus kodas 26383) ir Rusijos karių kapas (unikalus kodas 10742).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

PŪV – naftos produktų iškrovimo estakados ir geležinkelio atšakos statyba ir eksploatacija bei esamų 4 po 5000 m³ naftos produktų talpyklų (o.t.š Nr. 016, 017, 018, 019) griovimas vietoj jų įrengiant naujas 2 po 12 000 m³ naftos produktų talpyklas.

Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą (Nr. (11.2)-30-71/2005) projektinis metinis naftos produktų perkrovimo pajėgumas – 7,7 mln. tonų. AB „Klaipėdos nafta“ yra suplanuota šviesių naftos produktų parko plėtra ir skystų kuro mišinių tvarkymo optimizavimas įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas (I-as plėtros etapas), kuri leistų padidinti metinį naftos produktų perkrovimą dar 520 000 t/m. Šiai veiklos plėtrai Aplinkos apsaugos agentūra 2016-03-15 raštu Nr. (28.3)-A4-260 priėmė galutinę PAV atrankos išvadą – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atsižvelgiant į TIPK leidimo informaciją bei suplanuotą plėtrą, bendras AB „Klaipėdos nafta“ metinis naftos produktų perkrovimo pajėgumas sudaro 8,22 mln. t. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą bus užtikrintas naftos produktų perkrovos lankstumas neviršijant numatytos naftos produktų metinės krovos, perkraunamų produktų sąrašas nesikeis.

Naftos produktų iškrovimo estakada. Planuojama įrengti apie 400 m ilgio naują geležinkelio cisternų naftos produktų iškrovimo estakadą su dviem keliais. Ji bus įrengta neužstatytoje teritorijoje tarp esamos estakados kelio Nr. 1 ir esamo TNP rezervuarų parko. Estakadoje bus iškraunami tamsūs naftos produktai (mazutas, vakuuminis gazolis) ir šviesūs naftos produktai (benzinas, benzino komponentai, dyzelinis kuras). Estakadoje bus įrengta po 2 kolektoriaus benzino, dyzelino ir tamsių naftos produktų krovai. Projektuojamoje estakadoje kiekviename kelyje numatoma įrengti 26 naftos produktų iškrovimo vietas. Naftos produktai bus iškraunami per apatinio iškrovimo įrenginius. Geležinkelio cisternų estakadoje planuojama principinė krovos schema: geležinkelis – talpykla – laivas. Estakadoje numatytos priemonės avarinių išsiliejimų atvejais išsiliejusio produkto surinkimui prieduobėje. Taip eliminuojamas naftos produktų patekimas į paviršinius vandens telkinius, dirvožemį ar žemės gelmes.

Geležinkelio atšaka. Naujos naftos produktų iškrovimo estakados prijungimui prie esamų Klaipėdos geležinkelio stoties Pauščio kelyno geležinkelio kelių numatoma įrengti naują geležinkelio atšaką. Numatomas atšakos ilgis apie 400 m; atšakos gale įrengiama gervė, (kad kilus gaisrui būtų galima atkabinti sąstatą). Nauji privažiuojamieji geležinkelio keliai į nagrinėjamą teritorijos įvedami lygiagrečiai Pauščio kelyno geležinkelio keliui Nr. 28 bei prijungiamas prie Pauščio kelyno jungiamojo geležinkelio kelio. Tiesiant naujus privažiuojamuosius geležinkelio kelius, nebus naudojami gretimi žemės sklypai. Įrengus šiuos geležinkelio kelius, kiekvienas iš jų būtų: apie 400 m ilgio arba 26 sutartinių vagonų talpumo geležinkelio keliai. Maksimalus traukinių greitis naujuose geležinkelio keliuose bus ne didesnis nei 25 km/val. Įrengiant naujus kelius bei iešmus, inžinerinių tinklų iškėlimo nenumatoma, nes nei vienas elementas

nekerta jokių esamų inžinerinių tinklų. Tik prie teritorijos ribos bus uždėta apsauginė mova ant ryšių kabelių, kuri apsaugotų ryšių kabelius nuo geležinkelio kelių, vibracijos ir pan.

Naftos produktų sandėliavimo talpyklos. Planuojama įrengti dvi naujas po 12 000 m³ naftos produktų talpyklas (o.t.š. Nr. 097, 098). Planuojamas talpyklų aukštis – 24 m, diametras – 26 m. Tam reikalinga nugriauti TNP teritorijoje esančias 4 po 5000 m³ talpyklas (o.t.š. 016, 017, 018, 019). Naujose talpyklose planuojama krauti ir saugoti šviesius naftos produktus (benziną ir dyzeliną). Talpyklos bus įrengiamos su pontonais.

Siurblinė. Greta naujos geležinkelio cisternų krovos estakados ir naujų talpyklų planuojama įrengti siurblinę, kurioje bus 4x900 m³/val. ir 2x600 m³/val. siurbliai TNP ir 4x1000 m³/val. siurbliai ŠNP. Preliminarus numatomas siurblinės plotas – 290 m². Dėl žemės aukščių skirtumo dvi siurblinės sienos būtų atitvarinės iki 2,5 m aukščio nuo esamų geležinkelio kelių. Iš kitų pusių siurblinė būtų aptverta atitvariniais borteliai iki 0,3 m. Nuo projektuojamos siurblinės iki rezervuarų numatytas naujas DN300 vamzdis.

Garų rekuperavimo įrenginys. Numatoma įrengti naują, analogišką esamam, garų rekuperavimo įrenginį, kurio našumas 3000 m³/val (o.t.š. Nr. 124). Naujame garų rekuperavimo įrenginyje bus rekuperuojami TNP garai iš planuojamos estakados. Garų rekuperavimo įrenginys veiks geležinkelio vagonų iškrovimo ir pakrovimo metu. Benzino garai iš planuojamos estakados bus nukreipiami į esamą rekuperavimo įrenginį (o.t.š. Nr. 121).

Pagalbiniai pastatai. Estakadą aptarnaujančių darbuotojų reikmėms numatoma pastatyti šiuos pastatus: pylėjų pastatą, šaltkalvių pastatą ir geležinkelio operatorių pastatą. Prie visų naujų statinių numatyta įrengti priėjimo takus, likusius statybos plotus padengti skalda arba užsodinti veja.

Naujoje estakadoje būtų įrengiama nuotekų surinkimo sistema. Nuotekos būtų surenkamos iš prieduobės estakados viduryje ir iš geležinkelio cisternų iškrovimo aikštelės, bei nuvedamos į esamus valymo įrenginius. Nuotekas surinkti ir nuvesti į esamus valymo įrenginius numatyta ir iš naujai projektuojamos siurblinės. Nereikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklai demontuojami.

Ekspluatuojant naują planuojamą geležinkelio estakadą vanduo gali būti naudojamas estakados plovimui. Numatomas vandens poreikis naujos estakados aptarnavimui sudarys 15 000 m³ per metus. Numatomas nuotekų susidarymas iš naujos estakados aptarnavimo gali siekti 15 000 m³ nuotekų per metus. Planuojama ūkinė veikla neįtakos kitų veiklų, kurių metu susidaro nuotekos.

Surenkamų paviršinių nuotekų kiekio pasikeitimas nenumatomas. Planuojamas vandens sunaudojimo didėjimas ir susidarantių nuotekų kiekis neviršys didžiausio leidžiamo išgauti vandens ir nustatyto leidžiamo išleisti didžiausio nuotekų kiekio per metus, numatyto TIPK leidime.

PŪV nežymiai padidins elektros energijos sunaudojimą. Planuojamų objektų aptarnavimo metu gali susidaryti tam tikras papildomas tepaluotų pašluosčių (15 02 02*) kiekis. Susidaranti atliekos bus tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų. Kitų atliekų susidarymo planuojama ūkinė veikla neįtakojama.

Įgyvendinus numatomą veiklos išplėtimą, atsiras 3 nauji stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Planuojama, kad per dvi naujas talpyklas (o.t.š. Nr. 097 ir Nr. 098) išsiskirs 1,4821 t/m lakiųjų organinių junginių (LOJ), per garų rekuperavimo įrenginį – 0,9896 t/m LOJ. Esama ir planuojamos estakados priskiriamos vienam neorganizuotam taršos šaltiniui o.t.š. 601. Kraunant benziną naujoje estakadoje, susidarę garai bus nukreipiami į esamą garų rekuperavimo įrenginį, todėl tarša iš benzino krovos nesusidarys. Kraunant mazutą planuojamoje estakadoje, susidarę garai bus nukreipiami į planuojamą garų rekuperavimo įrenginį. Numatoma tarša LOJ 4,7455 t/metų: kraunant dyzeliną kurą – 3,267 t/metų, kraunant mazutą – 1,4785 t/metų. Įgyvendinus ūkinės veiklos plėtrą AB „Klaipėdos nafta“ oro tarša sudarys 259,7014 t/metų, t. y. oro tarša sumažės 10,7229 t/m, nes panaikinami 4 mazuto rezervuarai bei krovos metu bus rekuperuojami TNP ir benzino garai.

Atliktas planuojamos ir esamos ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad kvapų koncentracija vienos valandos vidurkio intervale, nesiels ribinės 8 OUE/m³ vertės. Nustatytos planuojamos ūkinės veiklos kvapo koncentracijos aplinkos ore lyginant su esama situacija (kai vertinama esama ir PAV dokumentais suplanuota ūkinė veikla) sumažėja, nes naikinami esami mazuto rezervuarai. Taip pat eksploatuojant naują geležinkelio estakadą susidarę naftosproduktų garai iš geležinkelio cisternų bus rekuperuojami, todėl krovimo metu tiesiogiai į aplinką kvapai neskliks.

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą atsiras du nauji triukšmo šaltiniai – garų rekuperavimo įrenginys ir siurblinėje esantys ŠNP ir TNP siurbliai (6 vnt.). Suminis triukšmo sklaidos skaičiavimas parodė, kad įvertinus kartu PŪV ir esamą veiklą, prognozuojami triukšmo rodikliai neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Ūkinę veiklą bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. PŪV bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiektimo komunikacijos. Teritorijos paskirtis atitinka planuojamos ūkinės veiklos pobūdį.

7.2. Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių, todėl ši veikla nekels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

7.3. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veiklos sukeltą triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

7.5. Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad LOJ kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore ($8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$) nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

7.6. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

8. Priimta atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įvykdžius šios atrankos išvados 6. Pastabos ir pasiūlymai 6.1 punkte nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statybai ir eksploatacijai Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Baltic engineers“
Savanorių pr. 28
LT-03116 Vilnius

2015-12-10

Nr. (28.1)-A4-13480

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PASKIRSTYMO STOTIES STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS, BURIŲ G. 19, KLAIPĖDOS MIESTE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2015-09-30 raštu Nr. (15.9)-A4-10851 priimta atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos išvada). Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma

Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta: respublikinėje spaudoje – 2015 spalio 2 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“, rajoninėje spaudoje – 2015 spalio 2 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“, 2015-10-01 Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, a. d. 81, LT-91003 Klaipėda, Lietuva, tel. +370 46 39 1772, faks. +370 46 31 1399, el. p. info@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija.

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 14 punktu: „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos m. savivaldybė, Klaipėdos m., Burių g. 19, žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0010:1).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama pastatyti ir eksploatuoti suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) paskirstymo stotį. SGD paskirstymo stotį numatyta pastatyti ir eksploatuoti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, grafinius

sprendinius, planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vietai nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). SGD paskirstymo stotis bus pastatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinėje dalyje, Bendrovės eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje yra išvystyta naftos krovai reikalinga infrastruktūra bei suprastruktūra (krantinė Nr. 1 ir krantinė Nr. 2). Gretimybėje ūkinę veiklą vykdo UAB „Krovinių terminalas“ – naftos ir chemijos produktų terminalas.

Pietvakariuose PŪV teritoriją riboja Kuršių marios, čia įrengtos krantinės Nr. 1 ir Nr. 2. Vakarinėje dalyje – Klaipėdos uosto teritorijos, už kurių iškart – Baltijos jūros pakrantė. Šiaurės vakaruose – Pirmosios Melnragės gyvenamosios teritorijos, šiaurėje ir šiaurės rytuose – Klaipėdos miškas. Rytuose teritoriją riboja geležinkelis, atsišakojantis nuo Vilnius–Klaipėda geležinkelio linijos, aptarnaujantis uostą, už kurio iškart Stadiono kvartalas ir kiek toliau, labiau į pietryčius nutolęs Bomelio Vitės gyvenamasis kvartalas. Pietrytinėje dalyje išsidėsčiusios kitos Klaipėdos uosto teritorijos (UAB „Krovinių terminalas“, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“). Burių gatvė dalija AB „Klaipėdos nafta“ teritoriją į dvi dalis. Tarp dviejų įmonės sklypo dalių įsiterpia ir dalis Klaipėdos miško (dalis šio miško yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos), Klaipėdos sporto centro Melnragės sporto salė (toliau – Sporto centro salė) ir VI „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ švyturio teritorijos.

Arčiausiai nuo planuojamos SGD paskirstymo stoties yra šie gyvenamieji rajonai: Pirmasis Melnragės gyvenamasis rajonas, nuo SGD paskirstymo stoties vietos nutolęs apie 440 m, Bomelio Vitės gyvenamasis rajonas, nutolęs apie 580 m. Artimiausias registruotas gyvenamasis namas yra apie 570 m nuo PŪV vietos (140 m atstumu nuo nagrinėjamo objekto teritorijos ribos ir 200 m atstumu nuo artimiausio Bendrovės teritorijoje esančio taršos šaltinio). Artimiausi gyvenamieji namai yra Burių g. 9, 9A, Smilčių g. 6, Molo g. 1 A.

Daugiau kaip 1 km nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas, apie 1,3-1,4 km atstumu išsidėsčiusios kitos švietimo įstaigos: Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Klaipėdos universitetas. Artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga – Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės pastatai, apie 1,5 km nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.

Teritorija, kurioje bus statoma ir eksploatuojama SGD paskirstymo stotis, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST teritorija) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST teritorija) – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,36 km nuo PŪV teritorijos. Neringos talasologinis draustinis nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 0,47 km atstumu.

SGD paskirstymo stoties vieta nepatenka nei į kurortų apsaugos zoną nei į pajūrio juostą.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vitės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 36722), esantis Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolęs apie 640 m pietryčiu kryptimi nuo PŪV vietos. Klaipėdos senųjų kapinių kompleksą sudaro senosios kapinės (unikalus kodas 26383) ir Rusijos karių kapas (unikalus kodas 10742).

Dalis planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patenka į Klaipėdos I-osios vandenvietės SAZ trečiąją (cheminės taršos apribojimo) juostą, tačiau SGD paskirstymo stotis, nepatenka į draudžiamų vykdyti cheminės taršos apribojimo juostoje veiklų sąrašą, patvirtintą HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“.

SGD paskirstymo stoties parametrai

Bendrovė planuoja išplėsti savo ūkinę veiklą, įdiegdama naują technologinę įrangą ir pradėti krauti naują krovinį - SGD. Planuojama ūkinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskiriama: krovinių tvarkymui, sandėliavimui ir saugojimui kaip ir Bendrovės vykdoma ūkinė veikla.

SGD paskirstymo stotyje bus įrengtos antžeminės SGD talpyklos, kuriose vienu metu bus galima saugoti iki 10 000 m³ SGD. Projektas bus įgyvendinamas etapais - pirmu projekto vystymo

etapu bus įrengtos talpyklos, kuriose vienu metu bus saugoma iki 5 000 m³ SGD antru etapu – papildomos talpyklos, kuriose vienu metu bus saugoma iki 5 000 m³.

Pagrindiniai SGD paskirstymo stoties parametrai yra šie:

	ETAPAI	
	I etapas	I etapas +II etapas
Vienu metu SGD saugojimo kiekis talpyklose, m ³	5 000	10 000
Autodujovežių pakrovimo SGD našumas, m ³ /metus	250 000	500 000
Bunkeravimo SGD našumas, m ³ /metus	250 000	500 000
Bendras SGD paskirstymo stoties našumas SGD, m ³ /metus	500 000	1 000 000
Autodujovežių skaičius per metus	3000	6000
Autodujovežių skaičius per dieną	12	24
Bunkeriuojamų laivų skaičius per metus	250	500

SGD paskirstymo stotyje saugomos SGD gali būti panaudojamos trimis būdais: (i) laivų, kurie SGD naudoja kaip kurą, bunkeravimui, (ii) autodujovežių užpildymui SGD ir tiekimas potencialiems dujų vartotojams, (iii) SGD panaudojimas Bendrovės poreikiams – esamoje katilinėje ir planuojamoje pastatyti gamtinėmis dujomis kūrenamojoje 2 MW kogeneracinėje jėgainėje.

SGD paskirstymo stotyje bus įrengti/pastatyti šie įrenginiai ir inžineriniai statiniai, sistemos:

- SGD laikymo talpos.
- SGD iškrovimo pakrovimo sistema – SGD siurbliai, SGD autodujovežių pakrovimo aikštelės, SGD iškrovimo žarnos ir/arba rankovės, išgaravusių dujų gražinimo žarnos ir/arba rankovės, SGD bunkeravimo žarna, bunkeravimo garų gražinimo žarna.
- Išgaravusių dujų sistema – išgaravusių dujų kompresoriai, kompensacinės talpos, rekondensatorius, išgaravusių dujų buferinė talpa, išgaravusių dujų autonominis elektrinis šildytuvas.
- SGD paskirstymo stoties avarinis deglas ir su juo susiję įrenginiai.
- Azoto sistema - skysto azoto saugojimo talpa, dujinio azoto buferinė talpa ir skysto azoto garintuvai.
- Inžinerinė infrastruktūra – SGD transportavimo vamzdynas, išgaravusių dujų surinkimo vamzdynas, dujotiekis, elektros tinklai, ryšių tinklai, vandentiekis, nuotekų tinklai, priešgaisrinis vamzdynas, gaisrinių putų vamzdynas, SGD surinkimo kanalai.
- Susisiekimo infrastruktūra – nauji privažiavimai sklype, autodujovežių laukimo ir apsisukimo vietos, SGD autodujovežių pakrovimo aikštelės.
- Priešgaisrinė sistema – SGD paskirstymo stotyje įrengta priešgaisrinė sistema bus integruota į esamą priešgaisrinę sistemą papildant sistemą atitinkamais įrenginiais. Planuojama papildomai įrengti vandens siurblius, gaisrinius hidrانتus, vandens užuolaidas, gaisro monitorius, putų gesinimo sistemą bei miltelinę gesinimo sistemą, priešgaisrinius atitvarus. Bus įrengti gaisro, dujų nuotėkio, dūmų, gaisro vietos aptikimo ir SGD galimo išsiliejimo detektoriai. Taip pat avarijos metu išsiliejusių SGD dujų 3 surinkimo baseinai.
- Perkeliamas esamas naftos terminalo LOJ garų sudeginimo įrenginys.
- Kiti įrenginiai/statiniai būtini SGD stoties eksploatacijai pvz. planuojama pastatyti gamtinėmis dujomis kūrenama 2 MW kogeneracinę jėgainę.

Technologinis aprašymas

SGD paskirstymo stotyje bus atliekamos šios operacijos: (i) SGD perkrova iš dujovežio arba daugiafunkcinės baržos, kurie bus prišvartuoti prie Bendrovės valdomos krantinės į SGD talpyklas; (ii) SGD saugojimas antžeminės talpyklose; (iii) SGD perkrovimas iš antžeminių talpyklų į autodujovežius arba ISO standartus atitinkančias specialios konstrukcijos apsaugotas cisternas, skirtas SGD transportavimui; (iv) laivų bunkeravimas SGD iš antžeminių talpyklų.

SGD perkrova į dujovežius. Dujovežis arba daugiafunkcinė barža prisišvartuoja prie Bendrovės naudojamos krantinės. Dujovežiui prisišvartavus prie krantinės vykdomas SGD išskrovimo procesas, kur SGD iš dujovežių iškraunamos į SGD paskirstymo stoties talpyklas. SGD išskrovimui naudojamos kriogeninės lanksčios išskrovimo žarnos ir/arba išskrovimo rankovės. Išskrovimo maksimalus srautas – 1000 m³/h. Baigus išskrovimo procesą SGD išskrovimo žarnos ir/arba išskrovimo rankovės yra prapučiamos azoto dujomis, taip išvalant SGD išskrovimo žarnas ir/arba rankoves ir visą išskrovimo liniją nuo SGD likučių bei užpildant linijas inertinėmis dujomis.

SGD talpyklų užpildymas. Pirmu etapu bus įrengtos 5 talpyklos, antru – dar 5 talpyklos. Planuojamos SGD talpyklos yra horizontalios, vakuuminio izoliavimo, slėginės, kurių kiekvienos talpa apie 1000 m³.

SGD pakrovimas į autodujovežius ir laivų bunkerioavimas. SGD pakrovimui į autodujovežius įrengiamos 5 pakrovimo aikštelės: 2-3 pirmame etape ir 2 antrame etape. Kiekvienoje aikštelėje įrengiama SGD pakrovimui į SGD autodujovežius ir išgaravusių dujų gražinimo žarna, perteklinių išgaravusių dujų (angl. *boil off gas* – (BOG)) gražinimui į SGD paskirstymo stotį. Užbaigus autodujovežių pakrovimą, SGD pakrovimo liniją yra prapučiama azoto dujomis, o SGD likučiai gražinami atgal į SGD talpyklas. Planuojama, kad vieno autodujovežio talpa bus 50 m³, vieno autodujovežio pakrovimo laikas – apie 1 val., darbo laikas vidutiniškai 10 valandų per dieną. Autodujovežiai į/iš SGD paskirstymo stoties važiuos Klaipėdos miesto B1 kategorijos gatvėmis iki pagrindinės magistralės A1. t. y. P. Lideikio, Šiaurės ir Liepų gatvėmis iki magistralės A1.

Laivai SGD bunkeriuojami kriogeninėmis išskrovimo žarnomis/rankovėmis arba išgaravusių dujų gražinimo žarnomis/rankovėmis. Užpildymo procesas baigiamas kuomet į išskrovimo liniją paduodamos azoto dujos, kad būtų pilnai išvalytos linijos nuo SGD likučių ir visos linijos užpildomos inertinėmis dujomis. Planuojamas laivų bunkerioavimas SGD našumas 500 m³/h, laikas – 2 val.

Išgaravusių dujų tvarkymas. Dėl šilumos patekimo į SGD talpyklas, įrangą ir linijas, maža dalis SGD laikomų SGD įrenginiuose garuoja ir laikomos kaip išgaravusios dujos (angl. BOG). Siekiant išvengti slėgio padidėjimo įrenginiuose, išgaravusios dujos (angl. BOG) yra atitinkamai tvarkomos. Išgaravusios dujos SGD paskirstymo stotyje bus rekondensuojamos, papildomai suspaudžiamos ir gražinamos atgal į procesą kartu su SGD dujomis. Išgaravusios dujos bus panaudojamos šiais būdais: (i) naftos terminalo esančioje katilinėje, (ii) planuojamoje pastatyti gamtinėmis dujomis kūrenamojoje 2 MW kogeneracinėje jėgainėje, (iii) naftos terminalo esamo lakiųjų organinių junginių (LOJ) sudeginimo įrenginio degikliams; (iv) SGD paskirstymo stoties avarinio deglo degikliams. Planuojant panaudoti išgaravusias likutines dujas, jų kiekis gali būti nepakankamas, kad būtų užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ poreikiai, todėl SGD dujos, kurios naudojamos kurui, bus gaunamos papildomai išgarinant SGD aplinkos oro garintuvuose.

Energijos, išteklių naudojimas, atliekų susidarymas

SGD paskirstymo stoties eksploatavimo metu bus naudojamas azotas visų pakrovimo/išskrovimo sistemų inertizavimui, t. y. visos SGD paskirstymo stoties SGD linijos, kuriomis bus transportuojamos SGD, bus išvalomos azoto dujomis nuo SGD likučių ir užpildomos inertinėmis dujomis.

SGD paskirstymo stoties eksploatacijai reikalinga elektros energija bus tiekama iš elektros skirstomųjų tinklų.

Eksploatuojant SGD paskirstymo stotį, vykdamas įrengimų priežiūros ir remonto darbus, susidarys buitinės atliekos ir gamybinės atliekos, kurios bus atiduodamos atliekų tvarkytojams. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo (statybos) metu susidarys statybinės ir griovimo atliekos, kurios bus perduodamos atliekų tvarkytojams.

SGD paskirstymo stoties eksploatacijos metu susidarys šių rūšių nuotekos: buitinės nuotekos (iki 365 m³/metus) ir paviršinės (lietaus) nuotekos (iki 9085 m³/metus). Gamybinės nuotekos ūkinės veiklos metu nesidarys. Susidariusio nuotekos Bendrovės eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose bus išvalytos iki normatyvų ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Informacija apie ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui

Planuojamos ūkinės veiklos technologinis procesas yra uždaras, todėl esant normaliomis veiklos sąlygomis, nebus išmetami teršalai į aplinkos orą. SGD paskirstymo stoties sutrikimų/avarijos atveju SGD bus sudeginamos avariniame degle. Taip pat, planuojama 2 MW gamtinių dujų kogeneracinė jėgainė, iš kurios į aplinkos orą bus išmetimai azoto oksidai ir anglies monoksidas. Pradėjus eksploatuoti SGD paskirstymo stotį ir su jos veikla susijusius įrenginius atsiradus du nauji stacionarūs oro taršos šaltiniai – SGD paskirstymo stoties avarinis deglas, kuris veiks tik SGD stoties sutrikimo/avarijų metu (taršos šaltinio Nr.122) ir 2 MW kogeneracinė gamtinių dujų jėgainė (taršos šaltinio Nr. 123). Iš šių naujų taršos šaltinių į aplinkos orą bus išmetama per metus apie 34 t anglies monoksido (CO), apie 14 t – azoto oksidų (NO_x) ir apie 2 t – lakiųjų organinių junginių (LOJ). Tarša iš esamo, perkeliama naftos terminalo LOJ sudeginimo įrenginio (taršos šaltinio Nr. 120) lieka nepakitusi. Nagrinėjamos ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą ISC-AERMOD VIEW (Lakes Environmental Software Inc., Kanada). Skaičiavimais nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos PŪV teritorijoje ir gyvenamosiose teritorijose išmetamų teršalų koncentracijos su fonu sudarys ribinės vertės dalis (RV): anglies monoksido – 612,6 µg/m³ (RV – 0,0612); azoto oksidų (1 valandos) 196,2 µg/m³ (RV – 0,981); azoto oksidų (1 metų) – 22,58 µg/m³ (RV – 0,5645); LOJ (1 val. 98 – procentilis) – 1141 µg/m³ (RV – 0,2282); LOJ (1 paros) 1439 µg/m³ (RV – 0,9593).

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos – MARPOL 73/78 VI priedo reikalavimai, kad Baltijos jūros regione esantys laivai gali naudoti 0,1 % sieringumo kurą, numatoma, kad atsiradusi galimybė Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste laivus, kurie kaip kurą naudoja SGD, bunkeruoti SGD, prisidės prie aplinkos oro taršos mažinimo sieros junginiais ir prie MARPOL 73/78 VI priedo keliamų reikalavimų įgyvendinimo.

Informacija apie triukšmo lygį

SGD paskirstymo stotyje bus šie triukšmo šaltiniai: išgaravusių dujų kompresorius, rekondensatorius, SGD siurbliai ir 2 MW gamtinių dujų kogeneracinė jėgainė. Taip pat autodujovežiai atvykstantys/išvykstantys į/iš SGD paskirstymo stotį/ies. Ūkinės veiklos bei transporto keliamo triukšmo planuojamos SGD paskirstymo stoties Burių g. 19, Klaipėdoje, aplinkoje sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa Cadna A. Skaičiuotas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis. Triukšmo lygiai įvertinti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus. Ties SGD dujų paskirstymo stoties sklypo ribomis prognozuojamas triukšmo lygis: ties šiaurine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 45 iki 55 dB(A), vakaro metu kinta 44-51 dB(A) ribose, nakties metu kinta 43-50 dB(A) ribose; ties rytine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 43 iki 45 dB(A), vakaro metu kinta 42-44 dB(A) ribose, nakties metu kinta 41-43 dB(A) ribose; ties pietine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 43 iki 51 dB(A), vakaro metu kinta 42-51 dB(A) ribose, nakties metu kinta 42-50 dB(A) ribose; ties vakarine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 17 iki 26 dB(A), vakaro metu kinta 14-26 dB(A) ribose, nakties metu kinta 14-25 dB(A) ribose. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: ties Burių g. 9 dienos metu svyruoja nuo 37 iki 39 dB(A), vakaro metu kinta 35-38 dB(A) ribose, nakties metu kinta 35-37 dB(A) ribose; ties Burių g. 9A dienos metu svyruoja nuo 43 iki 46 dB(A), vakaro metu kinta 40-44 dB(A) ribose, nakties metu kinta 36-41 dB(A) ribose. Skaičiavimais nustatyta, kad planuojamos veiklos veikiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bei ties PŪV sklypo ribomis visais paros periodais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014 metus, šiaurinė uosto dalis turi gerą prieigą prie transporto infrastruktūros – automobilių kelius ir geležinkelius. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, dėl planuojamos ūkinės veiklos padidėjęs transporto srautas nesukels neigiamų pasekmių esamai transporto sistemai. Numatoma, kad Pamario gatve transporto srautas maksimaliai padidės tik apie 2,28 procento, o Lideikio gatve apie 0,33 procento.

Siekiant nustatyti transporto, susijusio su nagrinėjama ūkine veikla, įtaką artimiausiai gyvenamajai aplinkai, buvo atlikti autotransporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai. Skaičiavimais nustatyta, kad prognozuojamas autotransporto įtakojamasis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: ties Burių g. 9 dienos metu svyruoja nuo 43 iki 44 dB(A), vakaro metu kinta 41-42 dB(A) ribose, nakties metu kinta 35-36 dB(A) ribose; ties Burių g. 9A dienos metu svyruoja nuo 42 iki 43 dB(A), vakaro metu kinta 41-42 dB(A) ribose, nakties metu kinta 34-36 dB(A) ribose; ties Molo g. 1 A dienos metu svyruoja nuo 45 iki 47 dB(A), vakaro metu kinta 43-44 dB(A) ribose, nakties metu kinta 36-38 dB(A) ribose; ties Molo g. 2 A dienos metu svyruoja nuo 58 iki 59 dB(A), vakaro metu kinta 54-55 dB(A) ribose, nakties metu kinta 47-48 dB(A) ribose; ties Molo g. 15 dienos metu svyruoja nuo 58 iki 59 dB(A), vakaro metu kinta 55-56 dB(A) ribose, nakties metu kinta 47-48 dB(A) ribose, todėl neviršija nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

Informacija apie ūkinės veiklos poveikį požeminiams ir paviršiniams vandenims

SGD paskirstymo stoties eksploatacijos metu susidarys šių rūšių nuotekos: buitinės nuotekos (iki 365 m³/metus) ir paviršinės (lietaus) nuotekos (iki 9085 m³/metus). Susidariusios nuotekos Bendrovės eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose bus išvalytos iki normatyvų ir išleidžiamos į gamtinę aplinką. Ūkinės veiklos metu nesusidarys gamybinės nuotekos, kurios būtų užterštos prioritetinėmis pavojingomis ar pavojingoms medžiagomis. Planuojama, kad teritorija, kurioje bus pastatyta SGD paskirstymo stotis, bus sutvarkyta statybos metu pašalinant naftos produktais užterštą gruntą. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, SGD paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija nedarys neigiamo poveikio požeminiams ir paviršiniams vandenims. Planuojama ūkinė veikla neįtakos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo, kuris priskirtas tarpinių vandenų kategorijai, labai pakeistų vandens telkinių grupei, nustatytų biologinių, fizikinių – cheminių ir hidromorfologinių rodiklių ir nesutrukdys pasiekti Bendrosios vandens politikos direktyvoje 2000/60/EB nustatytų tikslų.

Ekstremalieji įvykiai ir jų prevencija

Siekiant visapusiškai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų ir incidentų pasekmes ir riziką parengta vienas kitą papildančių ir pratęsiančių analizių:

1. Pavojų identifikavimo studija (angl. *Hazid identification* – HAZID)
2. Kiekybinis rizikos vertinimas (angl. *QRA Quantitative risk Assessment* – QRA).

Kiekybinio rizikos vertinimo metu buvo atliktas pavojų identifikavimas, pasekmių, dažnio ir rizikos vertinimas. Atlikus kiekybinį rizikos vertinimą, gauta išvada, kad įgyvendinus neigiamo poveikio mažinimo priemonę, t. y. reorganizavus Sporto centro salę, esančią šalia AB „Klaipėdos nafta“ valdomos teritorijos, socialinės rizikos lygis patenka į visuotinai priimtinas ribas, t. y. įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nebus sukeltas neigiamas poveikis visuomenei.

Informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – informacija atrankai) buvo identifikuotos pavojingos ir ekstremalios situacijos, kurios gali kilti SGD paskirstymo stotyje ir numatytos priemonės joms valdyti ir pašalinti tokios, kaip dujų nuotėkio aptikimo sistema, avarinio išjungimo (angl. ESD) ir apsaugos nuo nuotėkių sistemos, priešgaisrinė sistema ir pan.

Informacijoje atrankai numatoma, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse esantiems žemės sklypams nebus nustatytos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios apribotų ūkinės veiklos galimybes. Dėl SGD transportavimo nuo SGD terminalo, esančio prie krantinės Nr. 157 iki SGD paskirstymo stoties, SGD iškrovimo į SGD talpyklas ar laivų bunkerioavimo metu, esant normalioms eksploatacijos sąlygomis, laivyba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanale nebus ribojama. SGD paskirstymo stoties eksploatacija neapribos gretimybėse veikiančių įmonių veiklos, nes pagal atliktą kiekybinį rizikos vertinimą UAB „Krovinių terminalas“ patenka į priimtinas rizikos ribas.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Teritorija, kurioje planuojama suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija, nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,36 km nuo

PŪV teritorijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-02-18 raštu Nr. (4)-V3-350 (7.23) pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Poveikio aplinkai vertinimo subjektas (toliau – PAV subjektas) – Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2015-10-06 raštu Nr. (7.5.) V4-3043 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ kreipėsi į Agentūrą su motyvuotu prašymu persvarstyti Atrankos išvadą. Motyvai persvarstyti Atrankos išvadą: nepakankama informacija apie planuojamos ūkinės veiklos oro taršos įvesties duomenis, kvapų sklaidą, sanitarinės apsaugos zonos režimo išlaikymą, įtaką gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos kokybei, žmonių sveikatai ir atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams.

PAV subjektas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2015-10-13 raštu Nr. (4.36.)-R2-3173 „Dėl atrankos išvados dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo“ kreipėsi į Agentūrą su motyvuotu prašymu persvarstyti Atrankos išvadą. Motyvai persvarstyti Atrankos išvadą:

- Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimo Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedo tekstinių sprendinių (toliau – BP): 6.4.13 punktu nurodyta – „Mieste esančiose gamybinėse teritorijose, prieš pradėdant vykdyti naujų pramonės įmonių statybos planavimą, atlikti poveikio aplinkai vertinimą, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą“; 4.13 punktu nurodyta – „Atliekant poveikio aplinkai ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimus, būtina įvertinti įmonių sanitarinių apsaugos zonų įtaką gretimų teritorijų plėtrai, o teritorinio planavimo dokumentus, numatančius sanitarinių apsaugos zonų keitimą, derinti su gretimų teritorijų naudotojais, tais atvejais, kai įtakojama jų veikla ar kitaip keičiama jų būklė“; 8.5.12 punktu nurodyta – „Išsamiai įvertinti uosto plėtros įtaką ir pasekmes turizmo ir poilsio komplekso plėtrai, atliekant poveikio aplinkai ir strateginių pasekmių vertinimą“. Šie BP tekstiniai sprendiniai nurodo poveikio aplinkai vertinimo privalomumą tose teritorijose, kur yra ypač arti gyvenamoji, rekreacinė, gamtinė aplinka ir plečiama uosto gamybinė veikla, atsižvelgiant į specifinę urbanistinę situaciją, kai siekiame maksimaliai viešai ir tiksliai nustatyti poveikį aplinkai ne tik Fgamtinei, bet ir urbanistinei.
- Atsižvelgiant į tai, kad nuo Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano (1998-12-22 sprendimas Nr. 232) patvirtinimo praėjo 17 metų, kurių metu keitėsi Klaipėdos miesto BP, vystėsi gyvenamosios teritorijos ir vyko turizmo, poilsio zonų infrastruktūros plėtra, įstatymu nustatyta tvarka atliekamos poveikio aplinkai vertinio procedūros. Siekiant užtikrinti visuomenės (viešąjį) interesą ir miesto gyventojų saugumą, poilsio ir rekreacinių sporto objektų aplinkos kokybę, būtina įvertinti Klaipėdos naftos planuojamos naujos veiklos įtaką sparčiai besivystančioms ir gretimoms teritorijoms, numatyti ir viešai išdiskutuoti neigiamą poveikį mažinančias priemones.
- Visai nesuprantamas Agentūros Aplinkos apsaugos agentūros 2015-09-30 rašte Nr. (15.9)-A4-10851 6.5 punkte pateiktas pasiūlymas „Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad bus įgyvendintos Informacijoje atrankai numatytos pavojaus ir ekstremalių situacijų prevencijos priemonės: ... Sporto centro salės reorganizavimas ir pan.“. Tokie siūlymai keičia Klaipėdos miesto savivaldybės turto būklę, bet neaišku kaip ir kas, ir kada tuos pakeitimus privalės vykdyti. Todėl siūlome persvarstyti atrankos išvadą, numatant labai konkrečias viešai apsvaistytas neigiamą poveikį mažinančias priemones.

Taip pat Agentūra gavo suinteresuotos visuomenės – UAB „Krovinių terminalas“, atstovaujamos advokatų kontoros „Balčiūnas ir Grajauskas“, 2015-10-21 pasiūlymą persvarstyti Atrankos išvadą (toliau – pasiūlymas). Atrankos išvadą siūloma persvarstyti, nes:

- Atrankos išvadoje nėra pakankamai įvertintas faktas bei neįidentifikuotos pavojingos ir ekstremalios situacijos susijusios su aplinkybe, kad AB „Klaipėdos nafta“, išplėtus SGD terminalo veiklą, kartu su automobilių srautu (nuo 12 iki 24 autidujovežių per dieną) iš AB „Klaipėdos nafta“ terminalo į Klaipėdos miesto teritoriją (taip pat ir į kitas teritorijas) kasdien pateks nuo 600 m³ iki 1 200 m³ SGD (kurios patenka į pavojingų cheminių medžiagų klasifikaciją), o per metus į atvirą teritoriją autidujovežiais transportuojamų SGD kiekis gali siekti net 500 000 m³
- Atrankos išvadoje buvo netinkamai nustatyta, kad AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nebus keičiamos/tikslinamos
- Atrankos išvadoje neatsižvelgta į tai, kad SGD paskirstymo stočiai turėtų būti nustatomos apsaugos zonos, kas lėmė, jog nebuvo tinkamai įvertinta ar SGD paskirstymo stoties eksploatacija neapribos gretimybėse veikiančių įmonių, įskaitant ir UAB „Krovinių terminalas“ veiklos.
- Atrankos išvadoje pernelyg siaura apimtimi buvo tirta ar ūkinės veiklos metu susidarantių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo (toliau – PŪV užsakovas) ir PAV dokumentų rengėjo atstovai, PAV subjektų – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovai ir suinteresuotos visuomenės – UAB „Krovinių terminalas“ atstovai.

7.1. PŪV užsakovo ir PAV dokumentų rengėjo atstovai nurodė, kad pateiks Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (toliau – Informacija atrankai), atsakymus į šių institucijų pateiktuose prašymuose persvarstyti Atrankos išvadą (toliau – Prašymuose) pateiktus motyvus ir patildomą informaciją, susijusią su Prašymuose keliamais klausimais. Taip pat bus pateiktas atsakymas į suinteresuotos visuomenės – UAB „Krovinių terminalas“, pateiktą pasiūlymą persvarstyti Atrankos išvadą.

7.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovai Atrankos išvados persvarstymo metu pažymėjo, kad išnagrinėję 7.1. punkte nurodytą informaciją, įvertinę Atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, pateiks išvadas, ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

7.3. Suinteresuotos visuomenės atstovai pasisakė, kad įvertins Atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, ir PŪV užsakovo ir/ar PAV dokumentų rengėjo atsakymą į UAB „Krovinių terminalas“ pateiktą pasiūlymą persvarstyti Atrankos išvadą ir papildomą informaciją, susijusią su pasiūlyme keliamais klausimais.

8. Pastabos, pasiūlymai

8.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.3. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad teritorija, kurioje bus pastatyta SGD paskirstymo stotis, bus sutvarkyta statybos metu pašalinant naftos produktais užterštą gruntą.

8.4. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad bus įgyvendintos Informacijoje atrankai numatytos pavojingų ir ekstremalių situacijų prevencijos priemonės: dujų nuotėkio aptikimo sistema, avarinio išjungimo (angl. ESD) ir apsaugos nuo nuotėkių sistemos, priešgaisrinė sistema, šalia AB „Klaipėdos nafta“ valdomos teritorijos esančio Sporto centro salės reorganizavimas ir pan.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

9.1. PAV subjektas atsakingas už sveikatos apsaugą – Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, 2015-11-16 raštu Nr. (7.5.) V4-3516 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtinimo“ (toliau – Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės) ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos), planuojamai ūkinei veiklai – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija, Sanitarinės apsaugos zonos dydis nenustatytas. Oro taršos modeliavime buvo panaudoti AB „Klaipėdos nafta“ oro taršos šaltinių išmetamų teršalų duomenys ir foniniai užterštumo dydžiai, iš įmonių esančių iki 2 km atstumu, apie ūkinės veiklos objektą. Skaičiavimais nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos į aplinkos orą išmetami teršalai neviršys ribinių verčių. Planuojamoje ūkinėje veikloje kvapai nesusidaro, nes suskystintos gamtinės dujos yra bekvapės, numatytas uždaras technologinis procesas.

9.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-11-09 raštu Nr. 1-13-2231(8.3.) pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

9.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2015-11-06 raštu Nr. (9.38.-kl)2kl-1950 informavo Agentūrą, kad Atrankos išvados persvarstyme nedalyvaus ir pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paveldosauginiu aspektu nereikalauja.

9.4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2015-12-09 raštu Nr. (4.36.)-R2-3762 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.5. SGD paskirstymo stotį planuojama statyti Bendrovės nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo neužstatytoje dalyje, t. y. Bendrovės nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo ribose. SGD paskirstymo stoties veiklai vykdyti naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas.

9.6. Sporto centro salės reorganizavimo procedūros nėra poveikio aplinkai vertinimo atrankos objektas ir nesąlygoja poveikio aplinkai vertinimo privalomumo.

9.7. Bendrovė nuo pat SGD paskirstymo stoties projekto įgyvendinimo pradžios sudarė galimybę visuomenei susipažinti su PŪV. Visuomenė apie PŪV buvo informuota ne tik, kaip tai numatyta Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus apie priimtą Atrankos išvadą, bet papildomai straipsniai apie PŪV buvo publikuoti Klaipėdos miesto laikraščiuose, respublikinėje spaudoje, įvairiuose internetinėse svetainėse, keli reportažai apie SGD panaudojimo galimybes bei infrastruktūrą buvo parodyti per respublikinę televiziją. Taip pat 2015 m. liepos 24-26 dienomis per Jūros šventę, Klaipėdoje, visuomenei buvo pristatytas SGD paskirstymo stoties projektas.

9.8. PŪV metu nebus vykdomas naftos perdirbimas, gamtinių dujų valymo procesas ar akmens anglies pirolizinio apdorojimo procesas, todėl naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekų susidarymo nenumatoma. Visos PŪV metu susidarančios atliekos bus laikinai saugomos atliekų susidarymo vietoje ne ilgiau kaip numatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir perduotos atliekas tvarkančioms įmonėms. Bendrovė neplanuoja naudoti SGD eksploatacijos metu susidarančių atliekų (tiek pavojingų, tiek nepavojingų) ar jų šalinti, todėl planuojamai ūkinei veiklai PAV įstatymo 1 priedo 9.6 punktą netaikytinas.

9.9. Planuojamai ūkinei veiklai atlikto kiekybinio rizikos vertinimo metu buvo nustatyti visi galimi pavojai, bei įvertinta jų rizika susijusi su SGD paskirstymo stotyje vykdoma saugojimo,

tvarkymo, gabenimo ir eksploatavimo veikla. Kiekybinio rizikos vertinimo ataskaitoje identifiikuotos visos rizikos susijusios su SGD transportavimu bei pateiktas išsamus SGD transportavimo autodujovežiais rizikos vertinimas.

9.10. Agentūra, rengdama galutinę atrankos išvadą, pakarotinai išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą Informaciją atrankai, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodinių patvirtinimo“ 2 priedą ir jį patikslino, įvertino Atrankos išvados persvarstymo ir PAV subjektų išvadas. Atrankos išvados motyvai dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo po Atrankos išvados persvarstymo liko nepakitę, nes persvarstymo metu nenustatyta naujų aplinkybių:

9.10.1. Planuojamos ūkinės veikos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,36 km nuo PŪV teritorijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-02-18 raštu Nr. (4)-V3-350 (7.23) pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

9.10.2. SGD paskirstymo stotis bus statoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekiama komunikacijos.

9.10.3. Pagal Informacijoje atrankai pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad eksploatuojant SGD paskirstymo stotį ir su ją susijusius įrengimus, į aplinkos orą išmetamų teršalų didžiausios koncentracijos nei planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, nei už jos ribų, neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai, remiantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“; Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“.

9.10.4. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veikos sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

9.10.5. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, SGD paskirstymo stočiai normatyvinė SAZ nenustatoma, todėl esamos, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nekeičiamos/netikslinamos.

9.10.6. SGD paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija nedarys neigiamo poveikio požeminiams ir paviršiniams vandenims. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB

„Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką. Ūkinės veiklos metu nesusidarys gamybinės nuotekos, kurios būtų užterštos prioritetinėmis pavojingomis ar pavojingoms medžiagomis. Planuojama, kad teritorija, kurioje bus pastatyta SGD paskirstymo stotis, bus sutvarkyta statybos metu pašalinant naftos produktais užterštą gruntą.

9.10.7. Pagal Informacijoje atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarantių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

9.10.8. Planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktas kiekybinis rizikos vertinimas, kurio metu buvo atliktas pavojų identifikavimas, pasekmių, dažnio ir rizikos vertinimas. Atlikus kiekybinį rizikos vertinimą, gauta išvada, kad įgyvendinus neigiamo poveikio mažinimo priemonę, t. y. reorganizuojant Sporto centro salę, esančią šalia AB „Klaipėdos nafta“ valdomos teritorijos, socialinės rizikos lygis patenka į visuotinai priimtinas ribas, t. y. įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nebus sukeltas neigiamas poveikis visuomenei.

9.10.9. Informacijoje atrankai buvo identifikuotos pavojingos ir ekstremalios situacijos, kurios gali kilti SGD paskirstymo stotyje ir numatytos priemonės joms valdyti ir pašalinti, tokios kaip dujų nuotėkio aptikimo sistema, avarinio išjungimo (angl. ESD) ir apsaugos nuo nuotėkių sistemos, priešgaisrinė sistema ir pan.

9.10.10. Informacijoje atrankai numatoma, kad SGD paskirstymo stoties eksploatacija neapribos gretimybėse veikiančių įmonių veiklos. Dėl planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse esantiems žemės sklypams nebus nustatytos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios apribotų ūkinės veiklos galimybes. Dėl SGD transportavimo nuo SGD terminalo, esančio prie krantinės Nr. 157 iki SGD paskirstymo stoties, SGD iškrovimo į SGD talpyklą ar laivų bunkerio metu, esant normalioms eksploatacijos sąlygomis, laivyba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanale nebus ribojama.

10. Priimta galutinė atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskusti šią išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šios išvados įteikimo Jums dienos.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Kraskauskaitė

4 PRIEDAS

Foninės oro taršos duomenys



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 70662008, faks. 8 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VŠĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
El. p. info@corpi.lt

2018-05-14
Į 2018-04-23

Nr. (28.3)-A4- 4561
Nr. S18-029

DĖL APLINKOS ORO FONINĖS TARŠOS

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, rengiant AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos oro teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus (adresu Burių g. 19, Klaipėda), teršalų koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų ir iki 2 km atstumu planuojamų ūkinės veiklos objektų poveikio aplinkai vertinimo atrankų dokumentų numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenimis. Taip pat prašome įvertinti pačios įmonės planuojamų ūkinių veiklų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas, numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis.

Teršalų sklaidos skaičiavimus atlikti LKS 94 koordinačių sistemoje, atsižvelgiant į objekto teritorijos topografinę nuotrauką.

PRIDEDAMA.

1. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai, 18 lapų.

2. Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų išmetimo šaltinių parametrai, 21 lapas.

Skyriaus vedėja

Daiva Plokštienė

Giedrė Arkušauskienė, tel. Nr. 8 46 410456, el. p. giedre.arkusauskiene@aaa.am.lt

2.1 lentelė. STACIONARIJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje						
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vulkanizacijos įrenginys. Vent. sistema	001	319020	6179209	4	0,21		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	
Akumuliatorių remonto vieta. Vent. sistema	006	318851	6179602	8	0,25		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	
Pakrovimo aparatas, vonia. Vent. sistema	007	318840	6179598	9	0,3		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	
Patalpa. Vent. sistema	009	318847	6179576	8,5	0,35		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	
Autoremontas, darbo vieta. Vent. sistema	010	318790	6179663	8,5	0,2	16	0,092	200
Padangų remontas, patalpa. Vent. sistema	013	318780	6179686	7	0,27	22	0,49	100
Galandimo staklės. Valymo įrenginys	014	318772	6179695	1,5	0,27	15	0,21	50
Suvirinimo postas, pjaustymo agregatas. Vent. sistema	015	318765	6179682	8	0,5	13	1,17	900
Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	021	318766	6179594	4	0,3	18	0,16	400
Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	022	318777	6179721	9,5	0,4	17	0,41	300
Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	023	318772	6179721	9,5	0,4	17	0,39	300
Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	024	318770	6179731	9,5	0,4	17	0,37	300
Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	025	318765	6179732	9,5	0,4	17	0,42	300
Galandimo staklės. Valymo įrenginys	026	318776	6179729	1,5	0,27	16	0,16	100
Pjaustymo agregatas. Vent. sistema	027	318733	6179702	3	0,35		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	
Galandimo staklės. Valymo įrenginys	039	318742	6179695	1,5	0,27	17	0,09	90
Galandimo staklės. Valymo įrenginys	048	319028	6179229	1,5	0,27	16	0,13	90
Patalpa. Vent. sistema	058	318742	6179705	16	0,33	16	0,11	300
Patalpa. Vent. sistema	060	318747	6179705	16	0,38	15	0,09	500
Detalių aušinimas. Vent. sistema	061	318749	6179668	3	0,18		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	
Boksas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	062	318842	6179594	8	0,25	16	1,32	200
Boksas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	063	318842	6179596	8	0,25	16	1,32	200
Boksas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	064	318847	6179587	8	0,25	16	1,32	300
Boksas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	065	318849	6179588	8	0,25	15	1,32	300
Patalpa. Vent. sistema	067	318860	6179587	8,5	0,22	18	0,16	360
Patalpa. Vent. sistema	074	318802	6179636	8	0,29	17	0,08	100
Akumuliatorių pakrovimo vieta. Vent. sistema	076	318847	6179603	6,5	0,17	23	0,54	2200
Patalpa. Vent. sistema	077	318846	6179606	5,5	0,23	24	0,39	300
Akumuliatorių remontas. Vent. sistema	078	318848	6179617	5,5	0,23		Taršos šaltinis neeksploatuojamas	

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Galandimo staklės. Valymo įrenginys	120	318755	6179718	1,5	0,27	Taršos šaltinis neeksploatuojamas		
Akumulatorinė. Patalpa. Vent. sistema	163	318771	6179660	5	0,3	Taršos šaltinis neeksploatuojamas		
Patalpa. Vent. sistema	164	318753	6179616	5,5	0,3	17	0,12	8760
Dažymo darbai. Neorganizuotas išmetimas	631	318768	6179647	10	0,5	0	0,98	2830

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša				metinė, t/metus
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Autoremontas, darbo vieta. Vent. sistema	010	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00014	0,00015	0,0001	
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Padangų remontas, patalpa. Vent. sistema	013	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00172	0,00216	0,0006	
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Galandimo staklės. Valymo įrenginys	014	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01800	0,02111	0,0032	
120200	Mechaninės dirbtuvės	Suvirinimo postas, pjaustymo agregatas. Vent. sistema	015	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0521	
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0498	
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00000	0,00000	0,0004 kg	
				Fluoridai	3015	g/s	0,00007	0,00009	0,0002	
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00074	0,00074	0,0003	
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,03255	0,04239	0,1015	
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00007	0,00007	0,0002	
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00101	0,00132	0,0032	
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	021	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0147	
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0096	
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00000	0,00000	0,0020 kg	
				Fluoridai	3015	g/s	0,00014	0,00017	0,0005	
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00074	0,00074	0,0006	
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00687	0,00823	0,0241	
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00014	0,00017	0,0005	
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00031	0,00038	0,0011	
120200	Kranų mechanizacijos baras	Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	022	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0097	
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0052	
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00000	0,00000	0,0023 kg	
				Fluoridai	3015	g/s	0,00005	0,00007	0,0004	
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00074	0,00074	0,0006	
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00174	0,00240	0,0146	
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00005	0,00007	0,0004	
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00009	0,00012	0,0007	
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00000	0,00000	0,0015 kg	
120200	Kranų mechanizacijos baras	Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	023	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0097	
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0052	
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00000	0,00000	0,0023 kg	
				Fluoridai	3015	g/s	0,00003	0,00004	0,0004	
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00074	0,00074	0,0006	
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00095	0,00130	0,0146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00003	0,00004	0,0004
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00005	0,00007	0,0007
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00000	0,00000	0,0015 kg
120200	Kranų mechanizacijos baras	Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	024	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0097
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0052
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00000	0,00000	0,0023 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,00002	0,0004
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00074	0,00074	0,0006
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00057	0,00073	0,0146
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,00002	0,0004
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00003	0,00004	0,0007
120200	Kranų mechanizacijos baras	Suvirinimo, pjaustymo agregatai. Vent. sistema	025	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00000	0,00000	0,0015 kg
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0098
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0052
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00000	0,00000	0,0023 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00002	0,00002	0,0005
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00074	0,00074	0,0004
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00057	0,00057	0,0146
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00002	0,00002	0,0005
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00003	0,00003	0,0008
120200	Kranų mechanizacijos baras	Galandimo staklės. Valymo įrenginys	026	Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00000	0,00000	0,0015 kg
120200	Mechaninės dirbtuvės	Galandimo staklės. Valymo įrenginys	039	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00504	0,00544	0,0018
120200	Kranų mechanizacijos baras	Galandimo staklės. Valymo įrenginys	048	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00615	0,00729	0,0020
120200	Mechaninės dirbtuvės	Patalpa. Vent. sistema	058	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00103	0,00124	0,0003
120200	Mechaninės dirbtuvės	Patalpa. Vent. sistema	060	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00014	0,00018	0,0002
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Bokšas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	062	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00018	0,00027	0,0003
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Bokšas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	063	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00132	0,00145	0,0010
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Bokšas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	064	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00106	0,00145	0,0008
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Bokšas Nr. 5. Patalpa. Vent. sistema	065	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00106	0,00145	0,0011
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Patalpa. Vent. sistema	067	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00185	0,00224	0,0020
120200	Mechaninės dirbtuvės	Patalpa. Vent. sistema	074	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00026	0,00037	0,0003
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Akumuliatorių pakrovimo vieta. Vent. sistema	076	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00021	0,00026	0,0001
120200	Vidaus mechanizacijos baras	Patalpa. Vent. sistema	077	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00017	0,00018	0,0013
120200	Naudotos alyvos laikymas statinėse	Patalpa. Vent. sistema	164	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00000	0,00000	0,0000
120200	Dažymas	Dažymo darbai. Neorganizuotas išmetimas	631	Acetonas	65	g/s	0,00016	0,00018	0,0050
				Butanolis	359	g/s	0,00694	0,00694	0,0011
				Butilacetatas	367	g/s	0,03788	0,05051	0,0050
				Etanolis	739	g/s	0,01263	0,01263	0,0020
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00947	0,00947	0,0015
						g/s	0,00694	0,00926	0,0466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>tęsinys</i>								
				Izobutanas	8113	g/s	0,01164	0,01164	0,0070
				Izobutanolis	3177	g/s	0,00277	0,00465	0,0059
				Ksilolas	1260	g/s	0,03472	0,04630	0,2147
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,09244	0,09244	0,2964
				Solventnafta	1820	g/s	0,00161	0,00242	0,0018
				Toluolas	1950	g/s	0,05240	0,05240	0,0083
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00161	0,00253	0,0066
					Iš viso pagal veiklos rūši:				
					Iš viso įrenginiui:				
					1,0020				
					1,0020				

UAB "Klasco"

2.1 lentelė. STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)							Pastabos
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKYSTŲ TRAŠŲ, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR BIRIŲ TRAŠŲ TERMINALAI									
15000 m³ talpykla, KAS pildymas	126	318268	6180552	25	0,6	19	0,16	3946	2
15000 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	17	0,057	4814	
14700 m³ talpykla, KAS pildymas	127	318284	6180494	25	0,6	19	0,16	3946	
14700 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	17	0,057	4814	
15000 m³ talpykla, KAS pildymas	128	318245	6180515	25	0,6	19	0,16	3946	2
15000 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	17	0,057	4814	
7500 m³ talpykla, KAS pildymas	129	318254	6180479	25	0,6	19	0,16	3946	2
7500 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	17	0,057	4814	
15000 m³ talpykla, KAS pildymas	130	318221	6180475	25	0,6	19	0,16	3946	2
15000 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	17	0,057	4814	
5000 m³ etilenglikolio talpykla, pildymas	150	318286	6180526	18,4	0,5	0	0,00002	4000	2
5000 m³ etilenglikolio talpykla, saugojimas					0,5	0	0,00002	4760	
Etilenglikolio pakrovimas iš talpyklos į vagonus, neorganizuotas išmetimas									
Etilenglikolio pakrovimas iš talpyklos į automašinas, neorganizuotas išmetimas	646	318348	6180433		Taršos šaltinis laikinai nedirba				
Laivo triumas, KAS pildymas, neorganizuotas išmetimas	647	318317	6180452	5	0,5	0	0,00002	3000	
Nusodinimo ciklonas	639	317982	6180294	8	0,25	15	0,33	4000	
Vagonų/automobilių iškrovimo postas, neorganizuotas išmetimas	149	318108	6180269	6	0,4	9	0,96	2282	
Krantinė Nr. 4, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	640	318065	6180391	10	0,5	0	0,98	2222	
Krantinė Nr. 4, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	641	318068	6180219	10	0,5	0	0,98	1250	
Vagonų iškrovimos postas, neorganizuotas išmetimas	657	318086	6180278	10	0,5	0	0,98	313	
Krantinė Nr. 5, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	644	318427	6180301	10	0,5	0	0,98	4167	
	645	318223	6180078	10	0,5	0	0,98	2344	

2.1 lentelė. STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)							Pastabos
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKYSTŲ TRAŠŲ, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR BIRIŲ TRAŠŲ TERMINALAI									
15000 m³ talpykla, KAS pildymas	126	318268	6180552	25	0,6	0,61	19	0,16	3946
15000 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	0,21	17	0,057	4814
14700 m³ talpykla, KAS pildymas	127	318284	6180494	25	0,6	0,61	19	0,16	3946
14700 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	0,21	17	0,057	4814
15000 m³ talpykla, KAS pildymas	128	318245	6180515	25	0,6	0,61	19	0,16	3946
15000 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	0,21	17	0,057	4814
7500 m³ talpykla, KAS pildymas	129	318254	6180479	25	0,6	0,61	19	0,16	3946
7500 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	0,21	17	0,057	4814
15000 m³ talpykla, KAS pildymas	130	318221	6180475	25	0,6	0,61	19	0,16	3946
15000 m³ talpykla, KAS saugojimas					0,6	0,21	17	0,057	4814
5000 m³ etilenglikolio talpykla, pildymas	150	318286	6180526	18,4	0,5	0,0001	0	0,00002	4000
5000 m³ etilenglikolio talpykla, saugojimas					0,5	0,0001	0	0,00002	4760
Etilenglikolio pakrovimas iš talpyklos į vagonus, neorganizuotas išmetimas	646	318348	6180433		Taršos šaltinis laikinai nedirba				
Etilenglikolio pakrovimas iš talpyklos į automašinas, neorganizuotas išmetimas	647	318317	6180452	5	0,5	0,0001	0	0,00002	3000
Laivo triumas, KAS pildymas, neorganizuotas išmetimas	639	317982	6180294	8	0,25	7,14	15	0,33	4000
Nusodinimo ciklonas	149	318108	6180269	6	0,4	7,85	9	0,96	2282
Vagonų/automobilių iškrovimo postas, neorganizuotas išmetimas	640	318065	6180391	10	0,5	5	0	0,98	2222
Krantinė Nr. 4, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	641	318068	6180219	10	0,5	5	0	0,98	1250
Krantinė Nr. 4, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	657	318086	6180278	10	0,5	5	0	0,98	313
Vagonų iškrovimos postas, neorganizuotas išmetimas	644	318427	6180301	10	0,5	5	0	0,98	4167
Krantinė Nr. 5, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	645	318223	6180078	10	0,5	5	0	0,98	2344

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)					Pastabos
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	m/s	temperatūra, °C	Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krantinė Nr. 5, vagonų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	665	318394	6180076	10	0,5	0	0,98	1667	
Krantinė Nr. 5, vagonų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	667	318290	6180286	10	0,5	0	0,98	656	
Krantinė Nr. 6, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	668	318350	6179950	10	0,5	0	0,98	700	
Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	642	318174	6180349	10	0,5	0	0,98	534	
Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	643	318188	6180314	10	0,5	0	0,98	1961	
KROVOS TERMINALAS									
Troso pjovimas, ventsistema	047	318877	6179558	5	0,27	26	0,15	300	
Galandimo staklės, dulkių gaudytuvas	049	318896	6179558	1,5	0,28	15	0,15	100	
Suvirinimo postas, ventsistema	079	318925	6179514	3,5	0,2	26	0,15	72	
Dyzkuro talpykla (29 m³), alsuoklis	151	318807	6179535	4	0,05	-	-	-	1
Dyzkuro kolonėlė Nr. 1, neorganizuotas išmetimas	649	318803	6179542	10	0,5	0	0,98	-	1
Dyzkuro kolonėlė Nr. 2, neorganizuotas išmetimas	650	318810	6179530	10	0,5	0	0,98	-	1
Krantinė Nr. 6, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	601	318392	6179905	10	0,5	0	0,98	880	
Krantinė Nr. 6, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	659	318394	6179923	10	0,5	0	0,98	1520	
Krantinė Nr. 6, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	656	318408	6179954	10	0,5	0	0,98	880	
Krantinė Nr. 6, automašinos kebulas, neorganizuotas išmetimas	651	318401	6179976	10	0,5	0	0,98	500	
Krantinė Nr. 7, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	614	318472	6179829	10	0,5	0	0,98	2840	
Krantinė Nr. 7, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	653	318467	6179806	10	0,5	0	0,98	1904	

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)					Pastabos
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	m/s	temperatūra, °C	Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krantinė Nr. 7, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	654	318505	6179843	10	0,5	5	0	0,98	2024
Krantinė Nr. 8, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	617	318553	6179684	10	0,5	5	0	0,98	2040
Krantinė Nr. 8, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	655	318602	6179694	10	0,5	5	0	0,98	1360
Krantinė Nr. 8, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	631	318546	6179656	10	0,5	5	0	0,98	1360
Krantinė Nr. 8, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	658	318570	6179709	10	0,5	5	0	0,98	560
Krantinė Nr. 9, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	660	318677	6179526	10	0,5	5	0	0,98	1600
Krantinė Nr. 9, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	661	318650	6179494	10	0,5	5	0	0,98	1600
Krantinė Nr. 11, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	606	318838	6179184	Taršos šaltinis laikinai nedirba					
Krantinė Nr. 11, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	662	318840	6179205	10	0,5	5	0	0,98	800
Krantinė Nr. 11, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	663	318857	6179198	10	0,5	5	0	0,98	800
Krantinė Nr. 15, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	605	319025	6179167	10	0,5	5	0	0,98	2080
Krantinė Nr. 15, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	664	319033	6179147	10	0,5	5	0	0,98	1600
Krantinė Nr. 15, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	672	319086	6179080	10	0,5	5	0	0,98	1360
Krantinė Nr. 15, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	673	319053	6179071	10	0,5	5	0	0,98	1360
Bitumo krova, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	674	318711	6179443	10	0,5	5	0	0,98	225
									3

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)						Pastabos
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Grūdų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	675	319208	6178990	10	0,5	5	0	0,98	4380	3
Grūdų pakrovimas į autotransportą, neorganizuotas išmetimas	676	319195	6178980	10	0,5	5	0	0,98	2190	3
Krantinė Nr. 16, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	602	319110	6179011	10	0,5	5	0	0,98	1600	
Krantinė Nr. 17, vagonų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	603	319174	6178920	10	0,5	5	0	0,98	722	
Krantinė Nr. 17, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	652	319183	6178878	10	0,5	5	0	0,98	406	
Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	610	318904	6179520	10	0,5	5	0	0,98	1961	
Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	618	318568	6179831	10	0,5	5	0	0,98	1961	
Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	633	318545	6179866	10	0,5	5	0	0,98	534	
FILIALAS „KLASCO TOWAGE ASSISTANCE“										
Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	625	318975	6179033	10	0,5	5	0	0,98	1961	
ENERGETIKOS TARNYBA										
Galandimo staklės, dulkių gaudytuvas	032	318732	6179702	1,5	0,28	2,74	14	0,17	700	
Katilai, dūmtraukis	125	318958	6179410	8	0,6	1,34	114	0,27	6000	
Katilai, dūmtraukis	131	318585	6179884	8	0,35	2,89	128	0,19	6000	
Katilai, dūmtraukis	148	318492	6180195	8,5	0,35	4,06	115	0,28	8760	
Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	608	318742	6179723	10	0,5	5	0	0,98	534	
Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	609	318760	6179706	10	0,5	5	0	0,98	1961	
Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	637	318711	6179718	10	0,5	5	0	0,98	534	

Pastabos:

- 1) Išmetimai iš taršos šaltinių Nr. 151, 649, 650 nenormuojami (skaiciavimo rezultatai parodė nežymias metinių išmetimų reikšmes).
- 2) Taršos šaltinių Nr. 126, 128, 129, 130 išmetimų charakteristikos paimtos pagal taršos šaltinio Nr. 127 analogą.
- 3) Taršos šaltinių Nr. 674, 675, 676 iš projekto „AB „Klasco“ geležinkelio vagonų iškrovos stoties Naujoji uosto g. 23, Klaipėdoje, statybos projektas“.

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Nr.	Teršalai pavadinimas	kodas	Tarša				
		pavadinimas	3				vnt.	vidut.	maks. ¹	metinė, t/metus	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	
ENERGETIKOS TARNYBA											
020103	Buitinis pastatas. Katilinė	Katilai, dūmtraukis	125	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	13	400	0,1101		
					250	mg/Nm ³	98	350	0,2810		
					1753	mg/Nm ³	0	35	0,0025		
					6493	mg/Nm ³	0	20	0,0030		
020103	Gamybinis, administracinis pastatas. Katilinė	Katilai, dūmtraukis	131	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	98	350	0,0627		
020103	Civilinės saugos sandėlis. Katilinė	Katilai, dūmtraukis	148	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	107	350	0,0370		
Pastaba:						Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,4963					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKYSTŲ TRAŠŲ, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR BIRIŲ TRAŠŲ TERMINALAI									
120100	Skystų trąšų terminalas	15000 m³ talpykla	126	Amoniakas (pildymas)	134	g/s	0,01635	0,01698	0,2323
120100	Skystų trąšų terminalas	14700 m³ talpykla	127	Amoniakas (saugojimas)	134	g/s	0,00190	0,00301	0,0329
120100	Skystų trąšų terminalas	15000 m³ talpykla	128	Amoniakas (pildymas)	134	g/s	0,01635	0,01698	0,2323
120100	Skystų trąšų terminalas	7500 m³ talpykla	129	Amoniakas (saugojimas)	134	g/s	0,00190	0,00301	0,0329
120100	Skystų trąšų terminalas	15000 m³ talpykla	130	Amoniakas (pildymas)	134	g/s	0,01635	0,01698	0,2323
120100	Skystų trąšų terminalas	5000 m³ etilenglikolio talpykla	150	Amoniakas (saugojimas)	134	g/s	0,00190	0,00301	0,0329
				Etilenglikolis (pildymas)	2959			Išmetimų nėra	
				Etilenglikolis (saugojimas)	2959			Išmetimų nėra	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120100	Skystų trąšų terminalas	Etilenglikolio pakrovimas iš talpyklos į vagonus, neorganizuotas išmetimas	646	Taršos šaltinis laikinai nedirba					
120100	Skystų trąšų terminalas	Etilenglikolio pakrovimas iš talpyklos į automašinas, neorganizuotas išmetimas	647	Etilenglikolis	2959		Išmetimų nėra		
120100	Skystų trąšų terminalas	Laivo triumas, KAS pildymas, neorganizuotas išmetimas	639	Amoniakas (pumpavimas)	134	g/s	0,03270	0,03462	0,4709
120100	Žemės ūkio produkcijos terminalas	Nusodinimo ciklonas	149	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01133	0,01229	0,0931
120100	Žemės ūkio produkcijos terminalas	Vagonų/automobilių iškrovimo postas, neorganizuotas išmetimas	640	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00050	0,00050	0,0534
120100	Žemės ūkio produkcijos terminalas	Krantinė Nr. 4, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	641	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01833	0,01833	0,4263
120100	Žemės ūkio produkcijos terminalas	Krantinė Nr. 4, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	657	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01027	0,01027	0,0117
120100	Birių trąšų terminalas	Vagonų iškrovimos postas, neorganizuotas išmetimas	644	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00289	0,00289	0,4835
120100	Birių trąšų terminalas	Krantinė Nr. 5, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	645	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01559	0,01559	0,6876
120100	Birių trąšų terminalas	Krantinė Nr. 5, vagonų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	665	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00159	0,00159	0,0752
120100	Birių trąšų terminalas	Krantinė Nr. 5, vagonų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	667	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00391	0,00391	0,1885
120100	Birių trąšų terminalas	Krantinė Nr. 6, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	668	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04526	0,04526	0,2940
KROVOS TERMINALAS									
120100	Krovos terminalas	Krantinė Nr. 6, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00656	0,00656	0,0016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 6, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	659	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01578	0,01578	0,0086
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 6, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	656	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,06476	0,06476	0,0041
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 6, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	651	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00584	0,00584	0,0105
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 7, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	614	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01578	0,01578	0,0162
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 7, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	653	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01681	0,01681	0,0035
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 7, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	654	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,06476	0,06476	0,0095
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 8, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	617	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01578	0,01578	0,0116
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 8, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	655	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00975	0,00975	0,0038
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 8, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	631	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00502	0,00502	0,0016
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 8, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	658	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01332	0,01332	0,0041
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 9, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	660	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00815	0,00815	0,0094
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 9, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	661	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00381	0,00381	0,0066
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 11, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	606	Taršos šaltinis laikinai nedirba					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 11, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	662	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02681	0,02681	0,0052
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 11, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	663	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01332	0,01332	0,0059
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 15, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	605	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02751	0,02751	0,0206
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 15, automašinos kėbulas, neorganizuotas išmetimas	664	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01332	0,01332	0,0118
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 15, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	672	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00975	0,00975	0,0038
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 15, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	673	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00502	0,00502	0,0016
120100	Krovo terminalas	Bitumo krova, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	674	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,98765	0,98765	0,8000
120100	Krovo terminalas	Grūdų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	675	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,15143	0,15143	2,0650
120100	Krovo terminalas	Grūdų pakrovimas į autotransportą, neorganizuotas išmetimas	676	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,56357	0,56357	6,6860
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 16, vagonas/pusvagonis, neorganizuotas išmetimas	602	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01578	0,01578	0,0091
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 17, vagonų iškrovimas, neorganizuotas išmetimas	603	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00372	0,00372	0,0943
120100	Krovo terminalas	Krantinė Nr. 17, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	652	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01100	0,01100	0,0941
								Iš viso pagal veiklos rūšį: 13,9987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKYSTŲ TRAŠŲ, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR BIRIŲ TRAŠŲ TERMINALAI									
120200	Neorganizuotas išmetimas	Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	642	Aluminio oksidas	126	g/s	0,01389	0,01389	0,0000
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02261	0,02261	0,0069
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0068
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00006	0,00006	0,0322 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00042	0,00042	0,0000
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00094	0,00094	0,0003
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,06736	0,06736	0,0244
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00208	0,00208	0,0009
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00135	0,00135	0,0015 kg
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	643	Acetonas	65	g/s	0,21825	0,21825	0,0447
				Butanolis	359	g/s	0,03369	0,03369	0,0229
				Butilacetatas	367	g/s	0,03132	0,03132	0,0212
				Etanolis	739	g/s	0,02349	0,02349	0,0159
				Etilacetatas	747	g/s	0,02204	0,02204	0,0473
				Etilbenzolas	763	g/s	0,02604	0,03472	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01014	0,01014	0,0354
				Ksilolas	1260	g/s	0,12302	0,14021	0,0199
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,22176	0,22176	0,3909
				Metilizobutylketonas	1368	g/s	0,04389	0,04389	0,0225
				Solventnafta	1820	g/s	0,02018	0,03227	0,0225
				Toluolas	1950	g/s	0,13106	0,13106	0,2357
KROVOS TERMINALAS									
120200	Linų pjovimo cechas	Troso pjovimas, ventisistema	047	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00059	0,00071	0,0006
120200	Takelazinis sandėlis	Galandimo staklės, dulkių gaudytuvas	049	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00053	0,00068	0,0002
120200	ATS pastatas	Suvirinimo postas, ventisistema	079	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00210	0,00210	0,0005
120200	Degalinė	Dyzkuro talpykla (29 m³), alsuoklis	151	Mangano oksidai	3516	g/s	0,00023	0,00023	0,0001
				Lakieji organiniai junginiai	308		Nenormuojamas		
120200	Degalinė	Dyzkuro kolonėlė Nr. 1, neorganizuotas išmetimas	649	Lakieji organiniai junginiai	308		Nenormuojamas		
120200	Degalinė	Dyzkuro kolonėlė Nr. 2, neorganizuotas išmetimas	650	Lakieji organiniai junginiai	308		Nenormuojamas		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	610	Acetonas	65	g/s	0,21825	0,21825	0,0447
				Butanolis	359	g/s	0,03369	0,03369	0,0229
				Butilacetatas	367	g/s	0,03132	0,03132	0,0212
				Etanolis	739	g/s	0,02349	0,02349	0,0159
				Etilacetatas	747	g/s	0,02204	0,02204	0,0473
				Etilbenzolas	763	g/s	0,02604	0,03472	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01014	0,01014	0,0354
				Ksilolas	1260	g/s	0,12302	0,14021	0,0199
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,22176	0,22176	0,3909
				Metilzobutylketonas	1368	g/s	0,04389	0,04389	0,0225
				Solventnafta	1820	g/s	0,02018	0,03227	0,0225
				Toluolas	1950	g/s	0,13106	0,13106	0,2357
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	618	Acetonas	65	g/s	0,21825	0,21825	0,0447
				Butanolis	359	g/s	0,03369	0,03369	0,0229
				Butilacetatas	367	g/s	0,03132	0,03132	0,0212
				Etanolis	739	g/s	0,02349	0,02349	0,0159
				Etilacetatas	747	g/s	0,02204	0,02204	0,0473
				Etilbenzolas	763	g/s	0,02604	0,03472	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01014	0,01014	0,0354
				Ksilolas	1260	g/s	0,12302	0,14021	0,0199
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,22176	0,22176	0,3909
				Metilzobutylketonas	1368	g/s	0,04389	0,04389	0,0225
				Solventnafta	1820	g/s	0,02018	0,03227	0,0225
				Toluolas	1950	g/s	0,13106	0,13106	0,2357
120200	Neorganizuotas išmetimas	Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	633	Aluminio oksidas	126	g/s	0,01389	0,01389	0,0000
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02261	0,02261	0,0069
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0068
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00006	0,00006	0,0322 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00042	0,00042	0,0000
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00094	0,00094	0,0003
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,06736	0,06736	0,0244
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00208	0,00208	0,0009
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00135	0,00135	0,0015 kg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FILIALAS „KLASCO TOWAGE ASSISTANCE“									
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	625	Acetonas	65	g/s	0,21825	0,21825	0,0447
				Butanolis	359	g/s	0,03369	0,03369	0,0229
				Butilacetatas	367	g/s	0,03132	0,03132	0,0212
				Etanolis	739	g/s	0,02349	0,02349	0,0159
				Etilacetatas	747	g/s	0,02204	0,02204	0,0473
				Etilbenzolas	763	g/s	0,02604	0,03472	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01014	0,01014	0,0354
				Ksilolas	1260	g/s	0,12302	0,14021	0,0199
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,22176	0,22176	0,3909
				Metilzobutylketonas	1368	g/s	0,04389	0,04389	0,0225
				Solventnafta	1820	g/s	0,02018	0,03227	0,0225
				Toluolas	1950	g/s	0,13106	0,13106	0,2357
ENERGETIKOS TARNYBA									
120200	Elektromonterių cechų	Galandimo staklės, dulkių gaudytuvai	032	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00024	0,00036	0,0006
120200	Neorganizuotas išmetimas	Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	608	Aluminio oksidas	126	g/s	0,01389	0,01389	0,0000
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02261	0,02261	0,0069
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0068
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00006	0,00006	0,0322 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00042	0,00042	0,0000
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00094	0,00094	0,0003
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,06736	0,06736	0,0244
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00208	0,00208	0,0009
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00135	0,00135	0,0015 kg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	609	Acetonas	65	g/s	0,21825	0,21825	0,0447
				Butanolis	359	g/s	0,03369	0,03369	0,0229
				Butilacetatas	367	g/s	0,03132	0,03132	0,0212
				Etanolis	739	g/s	0,02349	0,02349	0,0159
				Etilacetatas	747	g/s	0,02204	0,02204	0,0473
				Etilbenzolas	763	g/s	0,02604	0,03472	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01014	0,01014	0,0354
				Ksilolas	1260	g/s	0,12302	0,14021	0,0199
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,22176	0,22176	0,3909
				Metilizobutylketonas	1368	g/s	0,04389	0,04389	0,0225
				Solventnafta	1820	g/s	0,02018	0,03227	0,0225
				Toluolas	1950	g/s	0,13106	0,13106	0,2357
120200	Neorganizuotas išmetimas	Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	637	Aluminio oksidas	126	g/s	0,01389	0,01389	0,0000
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02261	0,02261	0,0069
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,12375	0,12375	0,0068
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00006	0,00006	0,0322 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00042	0,00042	0,0000
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00094	0,00094	0,0003
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,06736	0,06736	0,0244
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00208	0,00208	0,0009
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00135	0,00135	0,0015 kg
							Iš viso pagal veiklos rūši:		
							Iš viso įrenginiui:		
							4,5553		
							19,0503		

Pastabos:

- 1) Išmetimai iš taršos šaltinių Nr. 151, 649, 650 nenormuojami (skaiciavimo rezultatai parodė nežymias metinių išmetimų reikšmes).
- 2) Taršos šaltinių Nr. 126, 128, 129, 130 išmetimų charakteristikos paimtos pagal taršos šaltinio Nr. 127 analogą.
- 3) Taršos šaltinių Nr. 674, 675, 676 iš projekto „AB „Klasco“ geležinkelio vagonų iškrovos stoties Naujoji uosto g. 23, Klaipėdoje, statybos projektas“.

4.5.1 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai									
Išmetamųjų dujų rodikliai									
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatčių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
			m	m		srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s	val./m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Teršalų išmetimo trukmė
Technologinis vamzdynas	602	X=6180457 Y=317978	10	0,5	5	0	0,98	7360	
KAS krova į laivą	606	X=6180360 Y=317890	10	0,5	5	0	0,98	100	
Pagalbiniai suvirinimo darbai	607	X=6180528 Y=318102	10	0,5	5	0	0,98	300	
Profilaktiniai ir remonto darbai	608	X=6180513 Y=318038	10	0,5	5	0	0,98	708	
T-05/4 (5000 m³)	610	X = 6180537 Y= 317946	21	0,5	5	0	0,98		Etilenglikolis:
									500 (laikymas)
									9 (pildymas)
									Butanolis:
									262 (laikymas)
									5 (pildymas)
									Etanolis:
									667 (laikymas)
									12 (pildymas)
									Metanolis:
									669 (laikymas)
									12 (pildymas)
									Denatūruotas etanolis:
1246 (laikymas)									
22 (pildymas)									
Metilo-tretinio-butilo eteris (MTBE):									
1073 (laikymas)									
19 (pildymas)									
Etil-tret-butilo eteris (ETBE):									

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai				Teršalų išmetimo trukmė
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
			m			srauto greitis, m/s	temperatūra, tūrio debitas,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
T-05/5 (5000 m³)	611	X = 6180515 Y= 317926	21	0,5	5	0	0,98	353 (laikymas)	
								6 (pildymas)	
								Augaliniai aliejai:	
								569 (laikymas)	
								10 (pildymas)	
								LOJ - Izopentanas:	
								1241 (laikymas)	
								78 (pildymas)	
								LOJ - Kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą (izopropilbenzenas ir kt.):	
								1847 (laikymas)	
								32 (pildymas)	
								Metanolis:	
								626 (laikymas)	
								12 (pildymas)	
								Denatūruotas etanolis:	
								1166 (laikymas)	
								22 (pildymas)	
								Izobutanolis:	
								927 (laikymas)	
								17 (pildymas)	
								Glicerinas (glicerolis):	
								118 (laikymas)	
								3 (pildymas)	

Taršos šaltiniai									
Išmetamųjų dujų rodikliai									
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje	
			m					tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
T-05/6 (5000 m³)	612	X = 6180494 Y= 317909	21	0,5	5	0	0,98	Metilo-tretinio-butilo eteris (MTBE):	
								1004 (laikymas)	
								19 (pildymas)	
								Trečios pakopos amilo netilo eteris (TAME):	
								1082 (laikymas)	
								37 (pildymas)	
								Augaliniai aliejai:	
								533 (laikymas)	
								10 (pildymas)	
								LOJ - Izopentanas:	
								2013 (laikymas)	
								136 (pildymas)	
								LOJ - biodyzelinas:	
								352 (laikymas)	
								7 (pildymas)	
								LOJ – dyzelinas:	
								1874 (laikymas)	
76 (pildymas)									
LOJ - žibalas:									
1610 (laikymas)									
29 (pildymas)									
LOJ - Kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, taikant ASTM									

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai				Teršalų išmetimo trukmė
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
			m			srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
T-05/7 (5000 m³)	613	X = 6180473 Y= 317891	21	0,5	5	0	0,98	D 86 metodą (izopropilbenzenas ir kt.):	
								1798 (laikymas)	
								32 (pildymas)	
								LOJ – izopentanas:	
								2335 (laikymas)	
								151 (pildymas)	
								Amoniakas - KAS:	
								401 (laikymas)	
								7 (pildymas)	
								LOJ - dyzelinas:	
								1974 (laikymas)	
								33 (pildymas)	
								LOJ – biodyzelinas:	
								740 (laikymas)	
								13 (pildymas)	
								LOJ - žibalas:	
								1696 (laikymas)	
								29(pildymas)	
								Ksilenas:	
								187 (laikymas)	
								3 (pildymas)	
								Toluenas:	
								187 (laikymas)	
								3 (pildymas)	
								Benzenas:	
								62 (laikymas)	
								1 (pildymas)	

Taršos šaltiniai									
Išmetamųjų dujų rodikliai									
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
			m	m		srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Teršalų išmetimo trukmė val./m.
									LOJ - Kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą (izopropilbenzenas ir kt.): 1893 (laikymas) 32 (pildymas) LOJ – izopentanas: 1272 (laikymas) 78 (pildymas) KAS: 422 (laikymas) 7 (pildymas) LOJ - Dujų kondensatas: 1962 (laikymas) 86 (pildymas) LOJ - Benzinais su priedais: 2065 (laikymas) 91 (pildymas) "L" markės tirpiklis: 1329 (laikymas) 58 (pildymas) LOJ – dyzelinas: 2764 (laikymas)
T-03/1 (20000 m³)	614	X = 6180506 Y = 317990	24	0,5	5	0	0,98		

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai					Teršalų išmetimo trukmė
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
					srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								122 (pildymas)	
T-03/2 (20000 m³)	615	X = 6180472 Y= 317961	24	0,5	5	0	0,98	LOJ - Benzinai su priedais:	
								8108 (laikymas)	
								363 (pildymas)	
T-03/3 (20000 m³)	616	X = 6180438 Y= 317932	24	0,5	5	0	0,98	LOJ - Benzinai su priedais:	
								8108 (laikymas)	
								363 (pildymas)	
T-03/4 (20000 m³)	617	X = 6180477 Y= 318023	24	0,5	5	0	0,98	LOJ – benzinai su priedais:	
								3795 (laikymas)	
								156 (pildymas)	
								LOJ – dyzelinas:	
								4353 (laikymas)	
T-03/5 (20000 m³)	618	X = 6180444 Y= 317996	24	0,5	5	0	0,98	182 (pildymas)	
								LOJ - dyzelinas:	
								2577 (laikymas)	
								111 (pildymas)	
								Alkilatas:	
								2237 (laikymas)	
								97 (pildymas)	
LOJ - Benzinai su priedais:									
2100 (laikymas)									
91 (pildymas)									
LOJ – reaktyvinių variklių kuras JET A-1:									

Taršos šaltiniai									
Išmetamųjų dujų rodikliai									
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
				m		srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Teršalų išmetimo trukmė val./m.
								1216 (laikymas) 53 (pildymas)	
T-03/6 (20000 m³)	619	X = 6180410 Y= 317966	24	0,5	5	0	0,98	LOJ - Benzinai su priedais:	
								6263 (laikymas)	
								272 (pildymas)	
								LOJ - dyzelinas:	
								1863 (laikymas)	
							81 (pildymas)	LOJ - dyzelinas:	
								3814 (laikymas)	
								152 (pildymas)	
T-05/1 (14000 m³)	620	X = 6180555 Y= 317915	24	0,5	5	0	0,98	LOJ - Benzinai su priedais:	
								1995 (laikymas)	
								80 (pildymas)	
								LOJ – Izopentanas:	
								2131 (laikymas)	
							339 (pildymas)	LOJ - dyzelinas:	
								5448 (laikymas)	
								221 (pildymas)	
T-05/2 (14000 m³)	621	X = 6180525 Y= 317889	24	0,5	5	0	0,98	LOJ - Benzinai su priedais:	
								2443 (laikymas)	
								99 (pildymas)	
								LOJ - Kiti aromatinių angliavandenilių mišiniai, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, taikant ASTM	

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai					Teršalų išmetimo trukmė
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s	
			m	m					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								D 86 metodą (izopropilbenzenas ir kt.):	
								262 (laikymas)	
								11 (pildymas)	
								LOJ - nafta:	
								1506 (laikymas)	
								60 (pildymas)	
								LOJ - dyzelinas:	
								4434 (laikymas)	
								177 (pildymas)	
								LOJ - mazutas:	
								48 (laikymas)	
								2 (pildymas)	
								LOJ - Benzinais su priedais:	
								2175(laikymas)	
								87 (pildymas)	
								24 (gamtinės dujos)	
								4020	
								8760 (gamtinės dujos)	
								Laikiniai neveikia	
								16 (naudojamas kuras – dyzelinas)	
								60 (elektrodai ANO-4)	

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai					Teršalų išmetimo trukmė
pavadinimas	Nr.	koordinatės LKS koordinatinių sistemoje	aukštis,		išėjimo angos matmenys, m	pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
			m			srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
Dyzelinė stotis HFW 160 T5	020	X = 6180518 Y = 318062	2,1		0,1				16 (naudojamas kuras – dyzelinas)	
Planuojami rezervuarai										
Rezervuaras (742 m³)	623	X = 6180608 Y = 317924	17		0,3	0,6	8	0,04	Etanolis: 8754 (laikymas) 6 (pildymas)	
Rezervuaras (742 m³)	624	X = 6180600 Y = 317932	17		0,3	0,6	8	0,04	LOJ – dyzelinas: 8704(laikymas) 56 (pildymas)	
Rezervuaras (742 m³)	625	X = 6180593 Y = 317940	17		0,3	0,6	8	0,04	LOJ – dyzelinas: 8704 (laikymas) 56 (pildymas)	
Rezervuaras (742 m³)	626	X = 6180586 Y = 317947	17		0,3	0,6	8	0,04	LOJ - Benzinai su priedais: 8725 (laikymas) 35 (pildymas)	
Rezervuaras (742 m³)	627	X = 6180579 Y = 317955	17		0,3	0,6	8	0,04	LOJ - RRME: 8754 (laikymas) 6 (pildymas)	

4.5.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	vnt.	maks. metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ETILENGLIKOLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	Etilenglikolis	2959	g/s	0,000001	0,000015
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		Etilenglikolis	2959	g/s	0,3565	0,0116
	Produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		Etilenglikolis	2959	g/s	0,0386	0,0001
BUTANOLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	Butanolis	359	g/s	0,0001	0,0008
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		Butanolis	359	g/s	0,257	0,005
	Produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		Butanolis	359	g/s	4,028	0,008
ETANOLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	Etanolis	739	g/s	0,001	0,016
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		Etanolis	739	g/s	0,267	0,012
	Produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		Etanolis	739	g/s	21,104	0,043
	Produktų laikymas	Talpykla (T)	623	Etanolis	739	g/s	0,006	0,071
	Produktų išpylimas	Talpykla (T)		Etanolis	739	g/s	0,812	0,018
	Produktų pildymas	Talpykla (T)		Etanolis	739	g/s	21,104	0,008
METANOLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	Metanolis	3555	g/s	0,002	0,018
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		Metanolis	3555	g/s	0,267	0,012
	Produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		Metanolis	3555	g/s	31,850	0,064
	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/5)	611	Metanolis	3555	g/s	0,001	0,017
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/5)		Metanolis	3555	g/s	0,267	0,012
	Produktų pildymas	Talpykla (T-05/5)		Metanolis	3555	g/s	31,850	0,064

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.	
1	2	3	4	5	6	vnt.	maks.	9
DENATŪRUOTAS ETANOLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	LOJ	308	g/s	0,00248	0,0293
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	0,29168	0,0231
	Produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	21,10372	0,0425
	Produktų laikymas	Talpykla (T-05/5)	611	LOJ	308	g/s	0,00232	0,0274
	Produktų išpylimas	Talpykla (T-05/5)		LOJ	308	g/s	0,29168	0,0231
MTBE								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	MTBE	4901	g/s	0,015	0,182
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		MTBE	4901	g/s	0,253	0,017
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		MTBE	4901	g/s	183,386	0,369
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/5)	611	MTBE	4901	g/s	0,014	0,170
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/5)		MTBE	4901	g/s	0,253	0,017
ETBE								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	LOJ	308	g/s	0,00259	0,0306
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	0,26737	0,0058
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	101,52178	0,2045
TAME								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/5)	611	LOJ	308	g/s	0,00610	0,0721
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/5)		LOJ	308	g/s	0,26015	0,0347
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/5)		LOJ	308	g/s	79,31389	0,1598
BIODYZELINAS								
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	LOJ	308	g/s	0,00001	0,00008

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai	Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.		kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	vnt.	maks.
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,5959
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,5661
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	LOJ	308	g/s	0,00004
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,6358
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,5661
DYZELINAS							
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	LOJ	308	g/s	0,00004
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,276
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,566
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	LOJ	308	g/s	0,00002
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,6456
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,5661
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/1)	614	LOJ	308	g/s	0,0001
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	0,688
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	0,566
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/4)	617	LOJ	308	g/s	0,001
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	0,369
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	0,708
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/5)	618	LOJ	308	g/s	0,0003
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/5)		LOJ	308	g/s	0,368
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/5)		LOJ	308	g/s	0,708
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/6)	619	LOJ	308	g/s	0,0003
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/6)		LOJ	308	g/s	0,164
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/6)		LOJ	308	g/s	0,708

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/1)	620	LOJ	308	g/s	0,0003	0,0030
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/1)		LOJ	308	g/s	0,309	0,169
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/1)		LOJ	308	g/s	0,708	0,004
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/2)	621	LOJ	308	g/s	0,0004	0,0043
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/2)		LOJ	308	g/s	0,284	0,226
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/2)		LOJ	308	g/s	0,708	0,004
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/3)	622	LOJ	308	g/s	0,0003	0,0035
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	0,283	0,181
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	0,708	0,004
	Naftos produktų laikymas	Talpykla	624	LOJ	308	g/s	0,0004	0,00043
NAFTA	Naftos produktų išpylimas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,870	0,175
	Naftos produktų pildymas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,566	0,000
	Naftos produktų laikymas	Talpykla	625	LOJ	308	g/s	0,00004	0,00043
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,870	0,175
	Naftos produktų pildymas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,566	0,000
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/3)	622	LOJ	308	g/s	0,0109	0,1290
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	0,2821	0,0609
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	127,3299	0,7576
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	LOJ	308	g/s	0,00004	0,00052
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,603	0,063
ŽIBALAS	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,687	0,001
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,00005	0,0005

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai	Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.		kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	vnt.	maks.
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,063
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,001
AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINIAI							
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	LOJ	308	g/s	0,001
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	0,076
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	0,009
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	LOJ	308	g/s	0,001
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,076
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,009
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	LOJ	308	g/s	0,006
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,076
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,009
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/2)	621	LOJ	308	g/s	0,0032
MAZUTAS	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/2)		LOJ	308	g/s	0,013
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/2)		LOJ	308	g/s	0,035
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/3)	622	LOJ	308	g/s	0,0000001
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	0,0025
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	0,0001
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	Amoniakas	134	g/s	0,0010
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/6)		Amoniakas	134	g/s	0,0252
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		Amoniakas	134	g/s	0,0060
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	Amoniakas	134	g/s	0,0010
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		Amoniakas	134	g/s	0,0010
KAS							
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	Amoniakas	134	g/s	0,0010
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/6)		Amoniakas	134	g/s	0,0252
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		Amoniakas	134	g/s	0,0060
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	Amoniakas	134	g/s	0,0010

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		Amoniakas	134	g/s	0,9991	0,0252
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		Amoniakas	134	g/s	2,9859	0,0060
KSILENAS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	Ksilenas	1260	g/s	0,0001	0,0009
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		Ksilenas	1260	g/s	0,6994	0,0076
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		Ksilenas	1260	g/s	5,7697	0,0116
TOLUENAS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	Toluenas	1950	g/s	0,0003	0,0032
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		Toluenas	1950	g/s	0,6994	0,0076
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		Toluenas	1950	g/s	21,4614	0,0432
BENZENAS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	Benzenas	316	g/s	0,0003	0,0031
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		Benzenas	316	g/s	0,6994	0,0025
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		Benzenas	316	g/s	60,6518	0,1222
DUJŲ KONDENSATAS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/1)	614	LOJ	308	g/s	0,0092	0,1090
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	0,3028	0,0938
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	47,5786	0,2831
BENZINAI								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/1)	614	LOJ	308	g/s	0,0505	0,5972
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	0,3271	0,1072
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/2)	615	LOJ	308	g/s	0,4056	4,7966
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/2)		LOJ	308	g/s	0,3280	0,4286

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		
						vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/2)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/3)	616	LOJ	308	g/s	0,4056	4,7966
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/3)		LOJ	308	g/s	0,3280	0,4286
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/3)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/6)	619	LOJ	308	g/s	0,2900	3,4293
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/6)		LOJ	308	g/s	0,3283	0,3215
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/6)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/4)	617	LOJ	308	g/s	0,0972	1,1499
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	0,3271	0,1072
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/5)	618	LOJ	308	g/s	0,1757	2,0780
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/5)		LOJ	308	g/s	0,3339	0,1875
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/5)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/1)	620	LOJ	308	g/s	0,0924	1,0924
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/1)		LOJ	308	g/s	0,3256	0,0938
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/1)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/2)	621	LOJ	308	g/s	0,0924	1,0924
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/2)		LOJ	308	g/s	0,3721	0,1072
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/2)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/3)	622	LOJ	308	g/s	0,1007	1,1909
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	0,2994	0,0938
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/3)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
	Naftos produktų laikymas	Talpykla	626	LOJ	308	g/s	0,0397	0,4696
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,8355	0,1053

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai	Numatoma tarša			
		pavadinimas	Nr.		kodas	vienkartinis dydis		
						vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naftos produktų pildymas	Talpykla		LOJ	308	g/s	233,5094	0,0835
L MARKĖS TIRPIKLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/1)	614	LOJ	308	g/s	0,0325	0,3843
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	0,3207	0,0670
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/1)		LOJ	308	g/s	291,8868	1,7366
REAKTYVINIŲ VARIKLIŲ KURAS JET A-1								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/4)	617	LOJ	308	g/s	0,0001	0,0013
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	0,3510	0,0670
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	0,6874	0,0051
IZOBUTANOLIS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/5)	611	Izobutanolis	3177	g/s	0,0004	0,0047
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/5)		Izobutanolis	3177	g/s	0,0283	0,0173
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/5)		Izobutanolis	3177	g/s	6,3296	0,0128
ALKILATAS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/6)	619	LOJ	308	g/s	-	-
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/6)		LOJ	308	g/s	-	-
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/6)		LOJ	308	g/s	-	-
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-03/4)	617	LOJ	308	g/s	0,1426	1,6865
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	0,3069	0,1072
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-03/4)		LOJ	308	g/s	275,8491	1,6412
RRME								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla	627	LOJ	308	g/s	0,00004	0,0004
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,8122	0,0175
	Naftos produktų pildymas	Talpykla		LOJ	308	g/s	0,5661	0,0002

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IZOPENTANAS								
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/4)	610	LOJ	308	g/s	0,0017	0,0203
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	0,0617	0,0173
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/4)		LOJ	308	g/s	20,1551	0,0406
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/5)	611	LOJ	308	g/s	0,0028	0,0330
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/5)		LOJ	308	g/s	0,0613	0,0300
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/5)		LOJ	308	g/s	20,1551	0,0406
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/6)	612	LOJ	308	g/s	0,0032	0,0383
	i	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	0,0616	0,0335
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/6)		LOJ	308	g/s	20,1551	0,0406
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/7)	613	LOJ	308	g/s	0,0018	0,0208
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	0,0617	0,0173
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/7)		LOJ	308	g/s	20,1551	0,0406
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų laikymas	Talpykla (T-05/1)	620	LOJ	308	g/s	0,0098	0,1155
	Naftos produktų išpylimas	Talpykla (T-05/1)		LOJ	308	g/s	0,0713	0,0871
	Naftos produktų pildymas	Talpykla (T-05/1)		LOJ	308	g/s	25,1938	0,1499
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	KAS krova į laivus	Laivas	606-01	Amoniakas	134	g/s	5,5986	0,2096
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Naftos produktų krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-01	LOJ	308	g/s	0,0451	0,6328
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	MTBE krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-02	MTBE	4901	g/s	0,0451	0,0062

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Metanolio krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-03	Metanolis	3555	g/s	0,0451	0,0039
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Etanolio krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-04	Etanolis	739	g/s	0,0451	0,0029
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Ksilenos krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-05	Ksilenas	1260	g/s	0,0451	0,0005
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Tolueno krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-06	Toluenas	1950	g/s	0,0451	0,0005
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Benzeno krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-07	Benzenas	316	g/s	0,0451	0,0002
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Etilenglikolio krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-08	Etilenglikolis	2959	g/s	0,0451	0,0015
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Butanolio krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-09	Butanolis	359	g/s	0,0451	0,0008
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Izobutanolio krova į laivus	Garų rekuperavimo įrenginys	015-10	Izobutanolis	3177	g/s	0,0451	0,0028
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	"L" markės tirpiklio krova į laivus	Technologinė armatūra	602-01	LOJ	308	g/s	0,1134	0,0474

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai	Numatoma tarša				
		pavadinimas	Nr.		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		
							vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Naftos ir chemijos produktų saugojimas ir paskirstymas	Dujų kondensato krova į laivus	Technologinė armatūra	602-02	LOJ	308	g/s	0,1134	0,0702	
	Benzino krova į laivus	Technologinė armatūra	602-03	LOJ	308	g/s	0,1134	1,3368	
Vandens tiekimas	Priešgaisrinė (rezervinė) siurblinė	Dyzelinis variklis	018-01	Anglies monoksidas (B)	5917	-	-	0,0206	
				Azoto oksidai (B)	5872	-	-	0,0044	
				Sieros anhidridas (B)	5897	-	-	0,0023	
				LOJ (angliavandeniliai)	308	-	-	0,0031	
				Kietosios dalelės (B)	6486	-	-	0,0011	
Pagalbiniai darbai	Suvirinimas	Suvirinimo postas	019-01	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,0159	0,0002	
Elektros tiekimas	Dyzelinė stotis	Dyzelinis variklis	020-01	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,01232	0,1092	
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,00847	0,0209	
				Sieros anhidridas (B)	5897	g/s	0,00011	0,0007	
				LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0,00042	0,0279	
				Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00012	0,0022	
				Kietosios dalelės (C)	4281	-	-	0,0001	
				Mangano oksidai	3516	-	-	0,0002	
Pagalbiniai darbai	Suvirinimas	Suvirinimo aparatai	607-01	Fluoro vandeniliai	862	-	-	0,0002	
				Fluoridai	3015	-	-	0,0001	
				Anglies monoksidas (C)	6069	-	-	0,0013	
				Azoto oksidai (C)	6044	-	-	0,0003	
				Chromas šešiavalentis	2721	-	-	0,027kg	
				Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	0,0021	

Veiklos	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Profilaktiniai remonto darbai	Dažymas	Darbo vietos	608-01	Nikelis ir jo junginiai	1589	-	-	-	0,039kg
				Acetonas	65	-	-	-	0,012
				Lakieji organiniai junginiai	308	-	-	-	0,0452
				1,2,4-trimetilbenzolas	7485	-	-	-	0,0005
				1,3,5-trimetilbenzolas	7418	-	-	-	0,0005
				Amoniakas	134	-	-	-	0,0005
				Butilceliozolas	375	-	-	-	0,001
				Solventnafta	1820	-	-	-	0,0013
					Iš viso pagal veiklos rūši:				53,773

5 PRIEDAS

Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai parametrai ir taršos duomenys

1 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,	Pastabos
				pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			val./m.	
Nr.	koordinatės	aukštis,	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis,	temperatūra	tūrio debitas,		
		m		m/s	° C	Nm³/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Esami taršos šaltiniai								
001	6180659; 318061	25	1	6,7	150	3,394	1285	Dujos
							100	Dyzelinas
002	6180656; 318074	25	2	2,47	123,5	5,342	4380	Dujos
							100	Dyzelinas
003	6180652; 318086	25	2	2,47	123,5	5,342	4380	Dujos
							100	Dyzelinas
004	6181109;318066	16,7	0,37	2,93	36	0,278	-	Kraunant
				0,92	24	0,091	-	Saugant
005	6181095; 318119	16,7	0,37	2,93	36	0,278	-	Kraunant
				0,92	24	0,091	-	Saugant
006	6181054; 318050	16,7	0,37	2,93	36	0,278	-	Kraunant
				0,92	24	0,091	-	Saugant
007	6181040; 318104	16,7	0,37	2,93	36	0,278	-	Kraunant
				0,92	24	0,091	-	Saugant
008	6181000; 318037	16,7	0,37	2,93	36	0,278	-	Kraunant
				0,92	24	0,091	-	Saugant
009	6180985; 318091	16,7	0,37	2,93	36	0,278	-	Kraunant
				0,92	24	0,091	-	Saugant
010	6180913; 318014	13,7	0,3	4,45	36	0,278	-	Kraunant
				1,34	24	0,091	-	Saugant
011	6180898; 318069	13,7	0,3	4,45	36	0,278	-	Kraunant
				1,34	24	0,091	-	Saugant
012	6180859; 318002	13,7	0,3	4,45	36	0,278	-	Kraunant
				1,34	24	0,091	-	Saugant
013	6180844; 318054	13,7	0,3	4,45	36	0,278	-	Kraunant
				1,34	24	0,091	-	Saugant
014	6180797; 317985	13,7	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
015	6180783; 318038	13,7	0,3	4,08	10	0,278	-	Kraunant
				1,34	10	0,091	-	Saugant
026	6180705; 317977	12	0,19	10,17	10	0,278	1	Kraunant
				0,41	10	0,013	3285	Saugant
030	6180644; 318202	7,8	0,22	1,65	12	0,066	276	-
032	6180634; 318199	7,8	0,22	1,57	12	0,057	20	-
034	6180999; 318278	5,5	0,24	3,92	12	0,017	276	-
035	6180988; 318275	5,5	0,15	2,51	30	0,04	20	-
051	6181003; 317253	15,9	0,22	6,94	15	0,25	100	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
052	6180967; 317234	15,9	0,22	6,94	15	0,25	100	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
053	6180985; 317287	15,9	0,22	6,94	15	0,25	100	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
054	6180949; 317268	15,9	0,22	6,94	15	0,25	100	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
075	6181056; 318200	24	0,89	0,5	32	0,278	-	Kraunant
				0,33	26	0,19	-	Saugant
076	6180995; 318184	24	0,89	0,5	32	0,278	-	Kraunant
				0,33	26	0,19	-	Saugant
048	6180987; 317172	20,1	0,35	2,89	8	0,272	50	Kraunant MTBE
							3285	Saugant MTBE
				0,25	8	0,024	210	Kraunant ŠNP
							3285	Saugant ŠNP
050	6181000; 317131	20,1	0,35	2,89	8	0,272	50	Kraunant MTBE
							3285	Saugant MTBE

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,	Pastabos
				pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			val./m.	
Nr.	koordinatės	aukštis,	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis,	temperatūra	tūrio debitas,		
		m		m/s	° C	Nm³/s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
036	6181009; 317151	20,1	0,35	0,25	8	0,024	210	Kraunant ŠNP
							3285	Saugant ŠNP
047	6181031; 317195	20,1	0,35	2,89	8	0,272	210	Kraunant
				0,25	8	0,024	3285	Saugant
049	6181052; 317154	20,1	0,35	2,89	8	0,272	210	Kraunant
				0,25	8	0,024	3285	Saugant
027	6180709; 318015	2,5	0,58	4,35	18	1,078	2040	-
028	6180697; 318013	2,5	0,58	4,35	18	1,078	2040	-
057	6181059; 317500	20,9	0,3	4,22	20	0,278	500	Kraunant
				0,51	14	0,034	3285	Saugant
058	6181042; 317537	20,9	0,3	4,22	20	0,278	500	Kraunant
				0,51	14	0,034	3285	Saugant
059	6181023; 317574	20,9	0,3	4,22	20	0,278	500	Kraunant
				0,51	14	0,034	3285	Saugant
060	6181001; 317474	5,5	0,05	5,62	28	0,01	500	Kraunant
				0,56	28	0,001	3285	Saugant
061	6181011; 317480	5,5	0,05	5,62	28	0,01	500	Kraunant
				0,56	28	0,001	3285	Saugant
042	6180611; 318083	5	0,31	8,42	22	0,503	610	-
044	6180612; 318092	5	0,31	9,66	21	0,679	610	-
046	6180560; 318094	3	0,25	7,04	18	0,324	1530	-
601	6180849; 318252	10	0,5	5	5	0,955	2000	-
607	6180705; 317416	10	0,5	5	7,4	0,23	894	-
608	6180545; 317678	10	0,5	5	7,4	0,28	900	DK krova Maz. krova
						0,39	3284	
079	6181049; 317279	7	0,09	3,14	8	0,02	330	kraunant
				1,34	10	0,009	3285	saugant
080	6181040; 317275	7	0,09	3,3	10	0,021	330	kraunant
				1,55	10	0,01	3285	saugant
081	6181116; 317181	2,86	0,06	0,71	40	0,002	17	kr. B pr.
				0,71	40	0,002	17	kr. DK pr.
				0,35	40	0,001	3285	saug. B pr.
				0,35	40	0,001	3285	saug. DKpr.
083	6180931; 318170	24	0,89	0,45	8	0,271	-	kraunant
				0,38	8	0,23	-	saugant
084	6180870; 318154	24	0,89	0,45	8	0,271	-	kraunant
				0,38	8	0,23	-	saugant
120	6180727; 317610	16	4,5	0,26	536,4	1,528	8760	-
121	6180587; 318120	8,5	0,254	16,4	7,4	0,833	2555	Benzino krova
122	6180609; 317767	5	0,822	0,036	600	0,006	8000	Pilotinis degiklis
				6,676	600	1,611	48	Pagrindinis degiklis
123	6180680; 318050	9	0,8	8,125	200	4,021	8000	-
085	6180980; 317342	18	0,22	6,94	15	0,25	48	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
086	6180987; 317328	18	0,22	6,94	15	0,25	48	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
087	6180993; 317349	18	0,22	6,94	15	0,25	48	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
088	6181000; 317335	18	0,22	6,94	15	0,25	48	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
089	6180913; 317298	18	0,22	6,94	15	0,25	170	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
090	6180938; 317312	18	0,22	6,94	15	0,25	170	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant
091	6180963; 317325	18	0,22	6,94	15	0,25	170	Kraunant
				1,15	7	0,044	3285	Saugant

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,	Pastabos
				pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			val./m.	
Nr.	koordinatės	aukštis,	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis,	temperatūra	tūrio debitas,		
		m		m/s	° C	Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092	6181038; 317264	10	0,09	3,14	8	0,02	46	Kraunant
				1,34	10	0,009	3285	Saugant
093	6181049; 317271	7,5	0,09	3,3	10	0,021	122	Kraunant
				1,55	10	0,01	3285	Saugant
094	6181130; 317188	2,86	0,06	0,71	40	0,002	17	kr. B pr.
				0,71	40	0,002	17	kr. DK pr.
				0,35	40	0,001	3285	saug. B pr.
				0,35	40	0,001	3285	saug. DK pr.
095	6180945; 317547	24	0,3	4,5	39	0,278	4	Kraunant
				1,63	30	0,104	3285	Saugant
096	6180964; 317556	24	0,3	4,5	39	0,278	4	Kraunant
				1,63	30	0,104	3285	Saugant
099	317392; 6180922	26	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
100	317432; 6180899	26	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
101	317475; 6180877	26	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
102	317351; 6180897	26	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
103	317394; 6180875	26	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
104	317435; 6180853	26	0,3	3,92	7	0,272	-	Kraunant
				0,83	4	0,059	-	Saugant
105	317393; 6180989	24	0,35	2,89	19	0,272	-	Kraunant etanolį
				0,25	19	0,024	-	Saugant etanolį
				2,89	19	0,272	-	Kraunant benzina
				0,25	19	0,024	-	Saugant benzina
106	317426; 6180971	24	0,35	2,89	19	0,272	-	Kraunant
				0,25	19	0,024	-	Saugant
107	317455; 6180960	24	0,22	6,94	15	0,25	-	Kraunant MEG
				1,15	7	0,044	-	Saugant MEG
				6,94	15	0,25	-	Kraunant RRME
				1,15	7	0,044	-	Saugant RRME
108	317472; 6180940	24	0,22	6,94	15	0,25	-	Kraunant MEG
				1,15	7	0,044	-	Saugant MEG
				6,94	15	0,25	-	Kraunant RRME
				1,15	7	0,044	-	Saugant RRME
109	317497; 6180937	24	0,22	6,94	15	0,25	-	Kraunant
				1,15	7	0,044	-	Saugant
110	317515; 6180917	24	0,22	6,94	15	0,25	-	Kraunant
				1,15	7	0,044	-	Saugant
097	318124; 6180798	24	0,35	2,89	19	0,272	-	Naikinamos talpyklos
				0,25	19	0,024	-	
098	318114; 6180761	24	0,35	2,89	19	0,272	-	
				0,25	19	0,024	-	
124	318158; 6180802	10	0,25	14,08	8	0,69	3405	
Planuojami taršos šaltiniai								
125	318081; 6180944	10	0,5	7,09	8	1,39	7685	
126	317501; 6180903	10	0,5	8,52	8	1,67	8342	
111		10	0,09	1,34	10	0,009	-	Saugant
				3,14	8	0,02	-	Kraunant
112		10	0,09	4,94	6	0,031	-	Saugant
				6,74	4	0,042	-	Kraunant
113		10	0,09	8,54	2	0,053	-	Saugant

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,	Pastabos
				pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			val./m.	
Nr.	koordinatės	aukštis,	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis,	temperatūra ,	tūrio debitas,		
		m		m/s	° C	Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113		10	0,02	10,34	0	0,064	-	Kraunant
114		18	0,22	1,15	7	0,044	-	Saugant
				6,94	15	0,25	-	Kraunant
115		18	0,22	12,73	23	0,456	-	Saugant
				18,52	31	0,662	-	Kraunant
116		18	0,22	24,31	39	0,868	-	Saugant
				30,1	47	1,074	-	Kraunant
117		18	0,22	35,89	55	1,28	-	Saugant
				41,68	63	1,486	-	Kraunant
118		18	0,22	47,47	71	1,692	-	Saugant
				53,26	79	1,898	-	Kraunant
119		18	0,22	59,05	87	2,104	-	Saugant
				64,84	95	2,31	-	Kraunant

2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos	
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienartinis dydis		metinė,	Vienartinis dydis		metinė,		
				vnt.	maks.	t/m.	vnt.	maks.	t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ESAMI TARŠOS ŠALTINIAI:											
Katilinė, Katilas 10 MW	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	300	12,5213	mg/m ³	300	12,5213	Dujos	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	300	5,5094	mg/m ³	300	5,5094	Dujos	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	400	0,0855	mg/m ³	400	0,0855	Dyzelinas	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	450	0,2766	mg/m ³	450	0,2766	Dyzelinas	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/m ³	20	0,04	mg/m ³	20	0,04	Dyzelinas	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/m ³	350	0,04	mg/m ³	350	0,04	Dyzelinas	
Katilinė, Katilas 45 MW	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	300	12,0907	mg/m ³	100	12,0907	Dujos	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	300	18,9491	mg/m ³	100	18,9491	Dujos	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	400	0,1646	mg/m ³	400	0,1646	Dyzelinas	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	450	0,1323	mg/m ³	450	0,1323	Dyzelinas	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/m ³	20	0,08	mg/m ³	20	0,08	Dyzelinas	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/m ³	350	0,08	mg/m ³	350	0,08	Dyzelinas	
Katilinė, Katilas 45 MW	003	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	300	12,0907	mg/m ³	100	12,0907	Dujos	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	300	18,9491	mg/m ³	100	18,9491	Dujos	
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	400	0,1646	mg/m ³	400	0,1646	Dyzelinas	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	450	0,1323	mg/m ³	450	0,1323	Dyzelinas	
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/m ³	20	0,08	mg/m ³	20	0,08	Dyzelinas	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/m ³	350	0,08	mg/m ³	350	0,08	Dyzelinas	
				Iš viso pagal veiklos rūšį:		81,4662	Iš viso pagal veiklos rūšį:		81,4662		
20 000 m ³ talpyklos su pontonais	004	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0974	0,1332	g/s	-	-	Kraunant	Normalios eksploatacijos sąlygomis taršos iš šių šaltinių nėra, nes jie prijungti prie oro valymo įrenginio o.t.š. 125
				g/s	0,0267	0,3158	g/s	-	-	Saugant	
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00039	0,0005	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant	
	005	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0974	0,1332	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,0267	0,3158	g/s	-	-	Saugant	
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00039	0,0005	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant	
	006	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0974	0,1332	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,0267	0,3158	g/s	-	-	Saugant	
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00039	0,0005	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant	
	007	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0974	0,1332	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,0267	0,3158	g/s	-	-	Saugant	
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00039	0,0005	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos		
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė,	Vienkartinis dydis		metinė,			
				vnt.	maks.	t/m.	vnt.	maks.	t/m.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant		
	008	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0974	0,1332	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0267	0,3158	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00039	0,0005	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant		
	009	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0974	0,1332	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0267	0,3158	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00039	0,0005	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,00008	0,0009	g/s	-	-	Saugant		
	20 000 m³ talpyklos su pontonais	010	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	4,441	g/s	-	-		Kraunant
					g/s	0,04281	0,506	g/s	-	-		Saugant
			Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,002	g/s	-	-		Kraunant
g/s					0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant		
011		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	4,441	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,04281	0,506	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,002	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant		
20 000 m³ talpyklos su pontonais	012	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	2,836	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,04281	0,506	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,001	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant		
	013	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	2,836	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,04281	0,506	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,001	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant		
20 000 m³ talpykla su pontonu	014	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,63615	4,413	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,10415	1,232	g/s	-	-	Saugant		
20 000 m³ talpykla su pontonu	015	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	6,454	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant		
5000 m³ talpykla su pontonu	016	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	0,261	-	-	-	Naikinamos		
				g/s	0,21728	2,57	-	-	-			
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,0005	0,0001	-	-	-			
				g/s	0,00006	0,0007	-	-	-			
	017	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	0,261	-	-	-			
				g/s	0,21728	2,57	-	-	-			
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,0005	0,0001	-	-	-			
				g/s	0,00006	0,0007	-	-	-			

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos	
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė,	Vienkartinis dydis		metinė,		
				vnt.	maks.	t/m.	vnt.	maks.	t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5000 m ³ talpyklos be pontonų	018	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	0,261	-	-	-	talpyklos	
				g/s	0,21728	2,57	-	-	-		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,0005	0,0001	-	-	-		
				g/s	0,00006	0,0007	-	-	-		
	019	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	2,07305	0,261	-	-	-		
				g/s	0,21728	2,57	-	-	-		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,0005	0,0001	-	-	-		
				g/s	0,00006	0,0007	-	-	-		
Dyzelino atsargų talpykla 700 m ³	026	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,45253	0,0016	g/s	0,45253	0,0016	Kraunant	
				g/s	0,00082	0,0097	g/s	0,00082	0,0097	Saugant	
Estakada, Dyzelino buferinė talpa	030	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,04561	0,045	g/s	0,04561	0,045		
Estakada, Mazuto buferinė talpa	032	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0214	0,002	g/s	0,0214	0,002		
Estakada, Dyzelino kolektorius	034	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,04461	0,044	g/s	0,04461	0,044		
Estakada, Mazuto kolektorius	036	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,03439	0,003	g/s	0,03439	0,003		
10 000 m ³ talpyklos su pontonais	047	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	2,838	g/s	3,75428	2,838	Kraunant	
				g/s	0,0304	0,36	g/s	0,0304	0,36	Saugant	
	049	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	2,838	g/s	3,75428	2,838	Kraunant	
				g/s	0,0304	0,36	g/s	0,0304	0,36	Saugant	
10 000 m ³ talpyklos su pontonais	048	MTBE	4901	g/s	3,75428	0,676	g/s	3,75428	0,676	Kraunant	
				g/s	0,0304	0,36	g/s	0,0304	0,36	Saugant	
		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	2,838	g/s	3,75428	2,838	Kraunant	
				g/s	0,0304	0,36	g/s	0,0304	0,36	Saugant	
	050	MTBE	4901	g/s	3,75428	0,676	g/s	3,75428	0,676	Kraunant	
				g/s	0,0304	0,36	g/s	0,0304	0,36	Saugant	
		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	2,838	g/s	3,75428	2,838	Kraunant	
				g/s	0,0304	0,36	g/s	0,0304	0,36	Saugant	
5000 m ³ talpyklos su pontonais	051	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	1,352	g/s	3,75428	1,352	Kraunant	
				g/s	0,02913	0,345	g/s	0,02913	0,345	Saugant	
	052	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	1,352	g/s	3,75428	1,352	Kraunant	
				g/s	0,02913	0,345	g/s	0,02913	0,345	Saugant	
	053	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	1,352	g/s	3,75428	1,352	Kraunant	
				g/s	0,02913	0,345	g/s	0,02913	0,345	Saugant	
	054	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,75428	1,352	g/s	3,75428	1,352	Kraunant	
				g/s	0,02913	0,345	g/s	0,02913	0,345	Saugant	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos		
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė,	Vienkartinis dydis		metinė,			
				vnt.	maks.		t/m.	vnt.				maks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32250m ³ talpyklos su pontonais	075	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	4,935	g/s	-	-	Kraunant	Normalios eksploatacijos sąlygomis taršos iš šių šaltinių nėra, nes jie prijungti prie oro valymo įrenginio o.t.š. 125. Tarša galima tik neveikiant oro valymo įrenginiui	
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,0023	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant		
	076	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	4,935	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,0023	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant		
	32250m ³ talpyklos su pontonais	083	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,6934	3,993	g/s	-	-		Kraunant
					g/s	0,08059	0,953	g/s	-	-		Saugant
			Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,002	g/s	-	-		Kraunant mazutą
					g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-		Saugant mazutą
084		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,6934	3,993	g/s	-	-	Kraunant		
				g/s	0,08059	0,953	g/s	-	-	Saugant		
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00081	0,002	g/s	-	-	Kraunant mazutą		
				g/s	0,0005	0,006	g/s	-	-	Saugant mazutą		
Pirminiai nuotekų valymo įrenginiai		027	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,01671	0,123	g/s	0,01671	0,123	-	
		028	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,01671	0,123	g/s	0,01671	0,123	-	
Nuotekų valymo įrenginiai, Valymo įrenginių buferinės talpyklos 10 000 m ³		057	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,1813	5,726	g/s	3,1813	5,726	Kraunant	
					g/s	0,10043	1,188	g/s	0,10043	1,188	Saugant	
	058	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,1813	5,726	g/s	3,1813	5,726	Kraunant		
				g/s	0,10043	1,188	g/s	0,10043	1,188	Saugant		
	059	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,1813	5,726	g/s	3,1813	5,726	Kraunant		
				g/s	0,10043	1,188	g/s	0,10043	1,188	Saugant		
Nuotekų valymo įrenginiai, surinktų produktų talpyklos 1000 m3	060	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,58732	1,057	g/s	0,58732	1,057	Kraunant		
				g/s	0,05587	0,661	g/s	0,05587	0,661	Saugant		
	061	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,58732	1,057	g/s	0,58732	1,057	Kraunant		
				g/s	0,05587	0,661	g/s	0,05587	0,661	Saugant		
RRME Talpykla, 100 m3	079	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,02841	0,034	g/s	0,02841	0,034	Kraunant		
				g/s	0,00076	0,009	g/s	0,00076	0,009	Saugant		
Etanolio Talpykla, 100 m3	080	Etanolis	739	g/s	0,05415	0,064	g/s	0,05415	0,064	Kraunant		
				g/s	0,00089	0,011	g/s	0,00089	0,011	Saugant		

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos	
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė,	Vienkartinis dydis		metinė,		
				vnt.	maks.	t/m.	vnt.	maks.	t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Multiplikacinių priedų talpos (benzino ir dyzelino priedų) 10x5 m ³	081	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,39966	0,025	g/s	0,39966	0,025	Benzino priedus kraunant	
				g/s	0,00441	0,052	g/s	0,00441	0,052	Benzino priedus saugant	
				g/s	0,00069	0,00004	g/s	0,00069	0,00004	Dyzelino priedus kraunant	
				g/s	0,0002	0,002	g/s	0,0002	0,002	Dyzelino priedus saugant	
LOJ garų deginimo įrenginys	120	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,4656	14,6832	g/s	0,6811	21,4781	-	
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,17425	5,4951	g/s	0,2549	8,0380	-	
		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,2091	6,5941	g/s	0,3059	9,6456	-	
LOJ garų rekuperavimo įrenginys	121	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,12495	1,149	g/s	0,12495	1,149	Benzino krova	
Naftos produktų kokybės laboratorija, indų plovimas	042	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,02671	0,059	g/s	0,02671	0,059	-	
Naftos produktų kokybės laboratorija, traukos spinta	044	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,01378	0,03	g/s	0,01378	0,03	-	
Mechanikos skyrius, suvirinimo stalas	046	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00236	0,0129	g/s	0,00236	0,0129	-	
		Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00254	0,0161	g/s	0,00254	0,0161	-	
		Chloro vandenilis	440	g/s	0,00002	0,0001	g/s	0,00002	0,0001	-	
		Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00068	0,0035	g/s	0,00068	0,0035	-	
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00309	0,0169	g/s	0,00309	0,0169	-	
		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,000002	0,00001	g/s	0,000002	0,00001	-	
		Mangano oksidai	3516	g/s	0,00014	0,0008	g/s	0,00014	0,0008	-	
Estakada	601	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,20666	8,362	g/s	1,20666	2,172	-	
Krantinė Nr. 1, Kraunamas tanklaivis	607	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,23838	0,767	g/s	0,23838	0,767	Dyzelino krova	
Krantinė Nr. 2, Kraunamas tanklaivis	608	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,63686	2,063	g/s	0,63686	2,063	Dyzelino krova	
		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,37791	4,468	g/s	0,37791	4,468	Mazuto krova	
SGD paskirstymo stoties eksploatacija											
SGD avarinis deglas	122	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00245	0,071	g/s	0,00245	0,071	Pilotinis deginimas	
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,00054	0,016	g/s	0,00054	0,016		
		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0007	0,02	g/s	0,0007	0,02		
Kogeneracinė jėgainė (2 MW)	123	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m ³	400	30,168	mg/m ³	400	30,168	Dujos	
		Azoto dioksidas (A)	250	mg/m ³	450	12,06	mg/m ³	450	12,06	Dujos	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos	
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė, t/m.	Vienkartinis dydis		metinė, t/m.		
				vnt.	maks.		vnt.	maks.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I-AS PLĖTROS ETAPAS:											
1400 m ³ talpyklos su pontonais	085	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,49818	0,3768	g/s	0,49818	0,3768	Kraunant	
			308	g/s	0,01847		g/s	0,01847		Saugant	
	086	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,49818	0,3768	g/s	0,49818	0,3768	Kraunant	
			308	g/s	0,01847		g/s	0,01847		Saugant	
	087	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,49818	0,3768	g/s	0,49818	0,3768	Kraunant	
			308	g/s	0,01847		g/s	0,01847		Saugant	
	088	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,49818	0,3768	g/s	0,49818	0,3768	Kraunant	
			308	g/s	0,01847		g/s	0,01847		Saugant	
	085	MTBE	4901	g/s	0,54941	0,2977	g/s	0,54941	0,2977	Kraunant	
			4901	g/s	0,01894		g/s	0,01894		Saugant	
	086	MTBE	4901	g/s	0,54941	0,2977	g/s	0,54941	0,2977	Kraunant	
			4901	g/s	0,01894		g/s	0,01894		Saugant	
	087	MTBE	4901	g/s	0,54941	0,2977	g/s	0,54941	0,2977	Kraunant	
			4901	g/s	0,01894		g/s	0,01894		Saugant	
	088	MTBE	4901	g/s	0,54941	0,2977	g/s	0,54941	0,2977	Kraunant	
			4901	g/s	0,01894		g/s	0,01894		Saugant	
5000 m ³ talpyklos su pontonais	089	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,23637	0,686	g/s	0,23637	0,686	Kraunant	
			308	g/s	0,02238		g/s	0,02238		Saugant	
	090	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,23637	0,686	g/s	0,23637	0,686	Kraunant	
			308	g/s	0,02238		g/s	0,02238		Saugant	
	091	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,23637	0,686	g/s	0,23637	0,686	Kraunant	
			308	g/s	0,02238		g/s	0,02238		Saugant	
	089	MTBE	4901	g/s	0,26067	0,5157	g/s	0,26067	0,5157	Kraunant	
			4901	g/s	0,02296		g/s	0,02296		Saugant	
	090	MTBE	4901	g/s	0,26067	0,5157	g/s	0,26067	0,5157	Kraunant	
			4901	g/s	0,02296		g/s	0,02296		Saugant	
091	MTBE	4901	g/s	0,26067	0,5157	g/s	0,26067	0,5157	Kraunant		
		4901	g/s	0,02296		g/s	0,02296		Saugant		
RRME 400 m ³ talpykla	092	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,02841	0,034	g/s	0,02841	0,034	Kraunant	
				g/s	0,00076	0,009	g/s	0,00076	0,009	Saugant	
Etanolio 300 m ³ talpykla	093	Etanolis	739	g/s	0,05415	0,064	g/s	0,05415	0,064	Kraunant	
				g/s	0,00089	0,011	g/s	0,00089	0,011	Saugant	
				g/s	0,39966	0,025	g/s	0,39966	0,025	Kraunant benzino priedus	

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos	
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė,	Vienkartinis dydis		metinė,		
				vnt.	maks.		t/m.	vnt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Priedų talpykla	094	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,00441	0,052	g/s	0,00441	0,052	Saugant benzino priedus	
				g/s	0,00069	0,00004	g/s	0,00069	0,00004	Kraunant dyzelino priedus	
				g/s	0,0002	0,002	g/s	0,0002	0,002	Saugant dyzelino priedus	
4200 m ³ talpyklos be pontonų	095	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0185	0,0006	g/s	0,0185	0,0006	Kraunant	
				g/s	0,00003		g/s	0,00003		Saugant	
	096	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,0185	0,0006	g/s	0,0185	0,0006	Kraunant	
				g/s	0,00003		g/s	0,00003		Saugant	
II-AS PLĖTROS ETAPAS:											
20000m ³ talpyklos su pontonais	099	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	2,752	g/s	-	-	Kraunant	Normalios eksploatacijos sąlygomis taršos iš šių šaltinių nėra, nes jie prijungti prie oro valymo įrenginio o.t.š. 126. Tarša galima tik neveikiant oro valymo įrenginiui
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant	
	100	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	2,752	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant	
	101	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	2,752	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant	
	102	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	2,752	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant	
	103	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	2,752	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant	
	104	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	1,75754	2,752	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,10578	1,251	g/s	-	-	Saugant	
10000 m ³ talpykla su pontonu	105	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,754	1,798	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,03	0,36	g/s	-	-	Saugant	
		Etanolis	739	g/s	10,709	2,988	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,221	2,617	g/s	-	-	Saugant	
10000 m ³ talpykla su pontonu	106	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,754	3,595	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,03	0,36	g/s	-	-	Saugant	
MEG/RRME talpyklos 5000 m ³ su pontonais	107	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,247	0,044	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,001	0,014	g/s	-	-	Saugant	
		Etilenglikolis	2959	g/s	1,053	0,338	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,017	0,206	g/s	-	-	Saugant	
	108	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,247	0,044	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,001	0,014	g/s	-	-	Saugant	


Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			Numatoma tarša			Pastabos	
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė,	Vienkartinis dydis		metinė,		
				vnt.	maks.	t/m.	vnt.	maks.	t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5000 m ³ talpyklossu pontonais	108	Etilenglikolis	2959	g/s	1,053	0,338	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,017	0,206	g/s	-	-	Saugant	
	109	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,754	2,311	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,029	0,344	g/s	-	-	Saugant	
	110	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	3,754	2,311	g/s	-	-	Kraunant	
				g/s	0,029	0,344	g/s	-	-	Saugant	
III-AS PLĖTROS ETAPAS:										Naikinamos talpyklos	
12000 m ³ talpyklos su pontonais	097	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,1644	0,3026	-	-	-		
				g/s	0,02559	1,1794	-	-	-		
	098	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,1644	0,3026	-	-	-		
				g/s	0,02559	1,1794	-	-	-		
Oro teršalų valymo įrenginys	124	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	mg/m ³	150	1,979	mg/m ³	1000	8,5125		
PLANUOJAMI NAUJI TARŠOS ŠALTINIAI											
Oro teršalų valymo įrenginys	125	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	mg/m ³	1000	38,4		
Garų rekuperavimo įrenginys	126	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	mg/m ³	150	7,508		
300 m ³ bitumo talpyklos	111	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
	112	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
	113	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
5000 m ³ bitumo talpyklos	114	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
	115	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
	116	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
5000 m ³ TNP talpyklos	117	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
	118	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
	119	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	-	-	-	-	-	-		
				Iš viso LOJ:		180,75889	Iš viso LOJ:		122,7139	pokytis	-32,1%
				Iš viso įrenginiui:		333,8788	Iš viso įrenginiui:		281,0214	pokytis	-15,8%

6 PRIEDAS

Oro taršos sklaidos žemėlapiai

PROJECT TITLE:


Lakūs organiniai junginiai (LOJ)
1 valandos koncentracijos įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m^3


Max: 571,96 [ug/m^3] at (317173,49, 6181096,86)



COMMENTS: Ribine verte - 5000 ug/m3	SOURCES: 69	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:14 000 0 0,5 km	PROJECT NO.:
	MAX: 571,96 ug/m^3		

PROJECT TITLE:


Anglies monoksidas (CO)
8 valandų koncentracijos įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m^3


Max: 563,5 [ug/m^3] at (317623,17, 6180733,26)




COMMENTS: Ribine verte - 10000 ug/m3	SOURCES: 6	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:14 000 0  0,5 km	
	MAX: 563,5 ug/m^3		PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Azoto dioksidas (NO2)
1 valandos vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą




PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 96,82 [ug/m^3] at (317623,17, 6180733,26)




COMMENTS: Ribinė vertė - 200 ug/m3	SOURCES: 6	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:14 000 0  0,5 km	PROJECT NO.:
	MAX: 96,82 ug/m^3		

PROJECT TITLE:

Azoto dioksidas (NO2)
Metų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 38,70 [ug/m^3] at (317623,17, 6180733,26)



COMMENTS: Ribinė vertė - 40 ug/m3	SOURCES: 6	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:14 000 0  0,5 km	
	MAX: 38,70 ug/m^3		PROJECT NO.:

7 PRIEDAS


Kvapų šaltinių fiziniai parametrai ir taršos duomenys. Kvapų sklaidos žemėlapiai

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai, nr	Teršalai	Vienartinis dydis		Slenkstinė vertė, mg/m ³	Maksimali kvapo emisija, OU/s
			vnt.	maks		
1	2	3	5	6	7	8
Esami taršos šaltiniai						
Katilinė	1	azoto dioksidas	g/s	1,0182	0,35	2909,1
	2	azoto dioksidas	g/s	1,6026	0,35	1526,3
	3	azoto dioksidas	g/s	1,6026	0,35	1526,3
Dyzelino atsargos Rezervuaras 700 m ³	26	LOJ	g/s	0,45253	0,3	1508,4
Estakada, Dyzelino buferinė talpa	30	LOJ	g/s	0,04561	0,3	152,0
Estakada, Mazuto buferinė talpa	32	LOJ	g/s	0,0214	0,3	71,3
Estakada, Dyzelino kolektorius	34	LOJ	g/s	0,04461	0,3	148,7
Estakada, Mazuto kolektorius	36	LOJ	g/s	0,03439	0,3	114,6
Benzino/ dyzelino rezervuarai 10 000 m ³ su pontonais	47	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	48	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	49	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	50	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
Benzino/dyzelino rezervuarai 5000 m ³ su pontonais	51	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	52	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	53	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	54	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
Pirminiai nuotekų valymo įrenginiai, Nugriebimo patalpa	27	LOJ	g/s	0,01671	0,3	55,7
	28	LOJ	g/s	0,01671	0,3	55,7
Nuotekų valymo įrenginiai, Valymo įrenginių buferinis rezervuarai 10 000 m ³	57	LOJ	g/s	3,1813	0,3	10604,3
	58	LOJ	g/s	3,1813	0,3	10604,3
	59	LOJ	g/s	3,1813	0,3	10604,3
Nuotekų valymo įrenginiai, surinktų produktų rezervuarai 100 m ³	60	LOJ	g/s	0,58732	0,3	1957,7
	61	LOJ	g/s	0,58732	0,3	1957,7
RRME Talpykla, 100 m ³ rezervuaras	79	LOJ	g/s	0,02841	0,3	94,7
Etanolio Talpykla, 100 m ³ rezervuaras	80	etanolis	g/s	0,05415	0,28	193,4
Priedų talpos, Benzino ir dyzelino priedų 10x5 m ³	81	LOJ	g/s	0,39966	0,3	1332,2
Garų deginimo įrenginys	120	azoto dioksidas	g/s	0,17425	0,35	497,9
Garų rekuperavimo įrenginys	121	LOJ	g/s	0,12495	0,3	416,5
Naftos produktų kokybės laboratorija, indų plovimas	42	LOJ	g/s	0,02671	0,3	89,0
Naftos produktų kokybės laboratorija, traukos spinta	44	LOJ	g/s	0,01378	0,3	45,9
Mechanikos skyrius, suvirinimo stalas	46	azoto dioksidas	g/s	0,00254	0,35	7,3
		LOJ	g/s	0,000002	0,3	0,0
Estakada	601	LOJ	g/s	1,20666	0,3	4022,2
Krantinė Nr. 1, Kraunamas tanklaivis	607	azoto dioksidas	g/s	0,0031	0,35	8,9
		sieros dioksidas	g/s	0,01148	1,884859	6,1
		LOJ	g/s	0,23838	0,3	794,6
Krantinė Nr. 2, Kraunamas tanklaivis	608	azoto dioksidas	g/s	0,00373	0,35	10,7
		sieros dioksidas	g/s	0,01148	1,884859	6,1
		LOJ	g/s	0,63686	0,3	2122,9
Mažasis rezervuarų parkas, 1400 m ³ rezervuarai su pontonais	85	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
	86	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
		MTBE	g/s	0,549	0,1	5490,0
	87	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
		MTBE	g/s	0,549	0,1	5490,0
	88	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
		MTBE	g/s	0,549	0,1	5490,0
Mažasis rezervuarų parkas, 5000 m ³	89	MTBE	g/s	0,261	0,1	2610,0


rezervuarai su pontonais	90	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
		LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
		MTBE	g/s	0,261	0,1	2610,0
	91	LOJ	g/s	3,75428	0,3	12514,3
		MTBE	g/s	0,261	0,1	2610,0
RRME 400 m ³ talpykla	92	LOJ	g/s	0,02841	0,3	94,7
Etanolio 300 m ³ talpykla	93	etanolis	g/s	0,014	0,28	50,0
Multifunkcinių priedų talpykla	94	LOJ	g/s	0,39966	0,3	1332,2
Mazuto/skysto kuro mišinių (SKM) rezervuarai 4200 m ³ be pontonų	95	LOJ	g/s	2,07305	0,3	6910,2
		sieros vandenilis	g/s	0,0005	0,00079	632,9
	96	LOJ	g/s	2,07305	0,3	6910,2
		sieros vandenilis	g/s	0,0005	0,00079	632,9
Kogeneracinė jėgainė	123	azoto dioksidas	g/s	1,809	0,35	5168,6
Avarinis deglas	122	azoto dioksidas	g/s	2,628	0,35	7507,9
		LOJ	g/s	3,378	0,3	11259,3
Oro teršalų valymo įrenginys	124	LOJ	g/s	0,69	0,3	2300,0
Planuojami taršos šaltiniai						
Oro teršalų valymo įrenginys	125	LOJ	g/s	1,39	0,3	4633,3
Garų rekuperavimo įrenginys	126	LOJ	g/s	0,25	0,3	833,3

PROJECT TITLE:

Kvapai
1 valandos vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL OU/M**3
Max: 2,03 [OU/M**3] at (317237,73, 6181036,26)



COMMENTS: Ribinė vertė - 8 OU/m3	SOURCES: 74	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:14 000 0  0,5 km	
	MAX: 2,03 OU/M**3	PROJECT NO.:	

8 PRIEDAS

Aplinkos oro taršos duomenys neatitiktinėmis veiklos sąlygomis

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai	Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės				Pastabos	Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai
	Nr.	pavadinimas	kodas	išmetimų	vienukartinis	metinė,		
				val.	stoj.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	102	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,10578	0,375	Saugant	
	103	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	1,75754	0,826	Kraunant	
					0,10578	0,375	Saugant	
	104	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	1,75754	0,826	Kraunant	
0,10578					0,375	Saugant		
10000 m³ talpykla su pontonu	105	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	3,754	0,539	Kraunant	
					0,03	0,108	Saugant	
		Etanolis	739	2628	10,709	0,896	Kraunant	
					0,221	0,785	Saugant	
10000 m³ talpykla su pontonu	106	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	3,754	1,079	Kraunant	
					0,03	0,108	Saugant	
MEG/RRME talpyklos 5000 m³ su pontonais	107	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,247	0,013	Kraunant	
					0,001	0,004	Saugant	
		Etilenglikolis	2959	2628	1,053	0,101	Kraunant	
					0,017	0,062	Saugant	
	108	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,247	0,013	Kraunant	
					0,001	0,004	Saugant	
		Etilenglikolis	2959	2628	1,053	0,101	Kraunant	
					0,017	0,062	Saugant	
5000 m³ talpyklossu pontonais	109	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	3,754	0,693	Kraunant	
					0,029	0,103	Saugant	
	110	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	3,754	0,693	Kraunant	
					0,029	0,103	Saugant	
PŪV NAUJŲ PRODUKTŲ KROVA								
Benzenas								Oro valymo įrenginio o.t.š. 126 remonto/derinimo darbai
5000 m³ talpyklos su pontonais	107	Benzenas	316	2628	0,3478	0,142	Kraunant	
					0,0067	0,079	Saugant	
	108	Benzenas	316	2628	0,3478	0,142	Kraunant	
					0,0067	0,079	Saugant	
	109	Benzenas	316	2628	0,3478	0,142	Kraunant	
					0,0067	0,079	Saugant	
	110	Benzenas	316	2628	0,3478	0,142	Kraunant	
					0,0067	0,079	Saugant	
Izopentanas								
5000 m³ talpyklos su pontonais	107	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,898	Kraunant	
					0,0809	0,957	Saugant	
	108	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,898	Kraunant	
					0,0809	0,957	Saugant	
	109	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,898	Kraunant	
					0,0809	0,957	Saugant	
	110	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,898	Kraunant	
					0,0809	0,957	Saugant	
Pentanas								
5000 m³ talpyklos su pontonais	107	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,681	Kraunant	
					0,0809	0,585	Saugant	
	108	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,681	Kraunant	
					0,0809	0,585	Saugant	
	109	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,681	Kraunant	
					0,0809	0,585	Saugant	
	110	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2450	0,681	Kraunant	
					0,0809	0,585	Saugant	
Butanolis								
5000 m³ talpyklos su pontonais	107	Butanolis	359	2628	0,3201	0,088	Kraunant	
					0,0037	0,044	Saugant	
	108	Butanolis	359	2628	0,3201	0,088	Kraunant	
					0,0037	0,044	Saugant	
	109	Butanolis	359	2628	0,3201	0,088	Kraunant	
					0,0037	0,044	Saugant	
	110	Butanolis	359	2628	0,3201	0,088	Kraunant	
					0,0037	0,044	Saugant	
Izoprenas								
5000 m³ talpyklos su pontonais	107	Izoprenas	5091	2628	0,2688	0,591	Kraunant	
					0,0409	0,484	Saugant	
	108	Izoprenas	5091	2628	0,2688	0,591	Kraunant	
					0,0409	0,484	Saugant	
	109	Izoprenas	5091	2628	0,2688	0,591	Kraunant	
					0,0409	0,484	Saugant	
	110	Izoprenas	5091	2628	0,2688	0,591	Kraunant	
					0,0409	0,484	Saugant	
Heksanas								

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai	Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės			Pastabos	Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai	
	Nr.	pavadinimas	kodas	išmetimų tūris, val.	vienkartinis maks.			metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 m ³ talpyklos su pontonais	107	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2609 0,0129	0,250 0,153	Kraunant Saugant	
	108	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2609 0,0129	0,250 0,153	Kraunant Saugant	
	109	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2609 0,0129	0,250 0,153	Kraunant Saugant	
	110	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	0,2609 0,0129	0,250 0,153	Kraunant Saugant	
	Stirenas							
	5000 m ³ talpyklos su pontonais	107	Stirenas	1851	2628	0,3597 0,0061	0,134 0,072	
108		Stirenas	1851	2628	0,3597 0,0061	0,134 0,072	Kraunant Saugant	
109		Stirenas	1851	2628	0,3597 0,0061	0,134 0,072	Kraunant Saugant	
110		Stirenas	1851	2628	0,3597 0,0061	0,134 0,072	Kraunant Saugant	
Metanolis								
5000 m ³ talpyklos su pontonais		107	Metanolis	3555	2628	0,3122 0,0034	0,080 0,040	
	108	Metanolis	3555	2628	0,3122 0,0034	0,080 0,040	Kraunant Saugant	
	109	Metanolis	3555	2628	0,3122 0,0034	0,080 0,040	Kraunant Saugant	
	110	Metanolis	3555	2628	0,3122 0,0034	0,080 0,040	Kraunant Saugant	
	Butilakrilatas							
	5000 m ³ talpyklos su pontonais	107	Butil akrilatas	6629	2628	0,3557 0,0042	0,099 0,050	
108		Butil akrilatas	6629	2628	0,3557 0,0042	0,099 0,050	Kraunant Saugant	
109		Butil akrilatas	6629	2628	0,3557 0,0042	0,099 0,050	Kraunant Saugant	
110		Butil akrilatas	6629	2628	0,3557 0,0042	0,099 0,050	Kraunant Saugant	
Bitumas								
300 m3 bitumo talpyklos		111	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0008	0,094 0,003	
	112	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0008	0,094 0,003	Kraunant Saugant	
	113	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0008	0,094 0,003	Kraunant Saugant	
	Bitumas							
	5000 m3 talpyklos	114	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0099	0,234 0,035	Kraunant Saugant
		115	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0099	0,234 0,035	Kraunant Saugant
116		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0099	0,234 0,035	Kraunant Saugant	
117		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0099	0,234 0,035	Kraunant Saugant	
118		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0099	0,234 0,035	Kraunant Saugant	
119		Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	2628	2,3381 0,0099	0,234 0,035	Kraunant Saugant	

N_{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	78,72
-------------------------	---	-----------------	--------------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F_R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------------	---	-----------------	-------------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K_R	pro plūdriojo stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F_F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdriojo stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F_P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,0260

$$p^* = \frac{p_T}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_T}{p_A}}\right)^2}$$

p_T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	100
p_A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	78,1
K_C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N_{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0067

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t_L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t_L = 32400s (9 h)	s	32400
d_m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N_{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N_{Lmėn} apskaičiuojamas N_{Lmet} padalijus iš 12	kg	6,56
N_{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m³	14205
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m³	880
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k_{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N_c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F_c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F_c= 0,3		0,3
N_{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,348

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t_{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	51136
N_{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N_{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	123,997

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdriojo stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdriojo stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdriojo stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{men}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p_T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	100
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	78,1
Q	pripilto po ekranu produkto kiekis	m³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h_i	atstumas nuo stovinčio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,00666	0,0787
kraunant		0,34780	0,1418
Iš viso:			0,2205

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

Talpykloje perpylamo produkto kiekis (m³/metus) **20161**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto išpylimo trukmė (s/metus) **72581**

N _{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	956,76
-------------------	--	----------	--------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F _R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------	--	----------	------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K _R	pro plūdriojo stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F _F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdriojo stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F _P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,3425

$$p^* = \frac{p_r}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_r}{p_a}}\right)^2}$$

p _T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	770
p _A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	72
K _C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N _{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0809

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	79,73
N _{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	20161
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	620
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k _{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N _c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F _c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N _{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,245

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t _{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	72581
N _{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N _{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	880,202

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdriojo stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdriojo stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdriojo stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_r \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p _r	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	770
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	72
Q	pripilto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h _i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,08089	0,9568
kraunant		0,24504	0,8980
Iš viso:			1,8547

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

Talpykloje perpylamo produkto kiekis (m³/metus) **19841**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto išpylimo trukmė (s/metus) **71429**

N _{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	584,82
-------------------	--	----------	--------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F _R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------	--	----------	------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K _R	pro plūdriojo stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F _F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdriojo stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F _P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,2093

$$p^* = \frac{p_T}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_T}{p_A}}\right)^2}$$

p _T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	580
p _A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	72
K _C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N _{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0494

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	48,73
N _{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	19841
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	630
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k _{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N _c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F _c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N _{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,249

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t _{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	71429
N _{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N _{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	663,009

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdriojo stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdriojo stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdriojo stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p _T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	580
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	72
Q	pripilto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h _i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,04945	0,5848
kraunant		0,24900	0,6808
Iš viso:			1,2656

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

N _{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	43,82
-------------------	--	----------	-------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F _R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------	--	----------	------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K _R	pro plūdriojo stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F _F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdriojo stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F _P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,0153

$$p^* = \frac{p_r}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_r}{p_a}}\right)^2}$$

p _T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	60
p _A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	74
K _C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N _{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0037

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	3,65
N _{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	15432
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	810
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k _{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N _c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F _c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N _{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,320

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t _{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	55556
N _{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N _{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	70,492

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdriojo stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdriojo stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdriojo stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_r \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p _r	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	60
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	74
Q	prilpto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{i=1}^n h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h _i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,00371	0,0438
kraunant		0,32014	0,0883
Iš viso:			0,1321

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

N _{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	483,74
-------------------	--	----------	--------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F _R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------	--	----------	------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K _R	pro plūdriojo stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F _F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdriojo stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F _P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,1831

$$p^* = \frac{p_r}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_r}{p_a}}\right)^2}$$

p _T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	530
p _A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	68,1
K _C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N _{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0409

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	40,31
N _{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	18382
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	680
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k _{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N _c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F _c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N _{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,269

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t _{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	66176
N _{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N _{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	573,036

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdriojo stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdriojo stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdriojo stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_r \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p _r	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	530
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	68,1
Q	pripilto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h _i	atstumas nuo stovinčio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,04090	0,4837
kraunant		0,26876	0,5908
Iš viso:			1,0746

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

Talpykloje perpylamo produkto kiekis (m³/metus) **18939**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto išpylimo trukmė (s/metus) **68182**

N _{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	153,14
-------------------	--	----------	--------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F _R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------	--	----------	------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K _R	pro plūdriojo stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F _F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdriojo stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F _P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,0459

$$p^* = \frac{p_r}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_r}{p_a}}\right)^2}$$

p _T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	170
p _A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	86
K _C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N _{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0129

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	12,76
N _{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	18939
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	660
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k _{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N _c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F _c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N _{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,261

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t _{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	68182
N _{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N _{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	232,117

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdriojo stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdriojo stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdriojo stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_r \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p _r	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	170
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	86
Q	prilpto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h _i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,01295	0,1531
kraunant		0,26085	0,2499
Iš viso:			0,4030

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

N_{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	72,37
-------------------------	---	-----------------	--------------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F_R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------------	---	-----------------	-------------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K_R	pro plūdrinio stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F_F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdrinio stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F_P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,0179

$$p^* = \frac{p_T}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_T}{p_A}}\right)^2}$$

p_T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	70
p_A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	104,2
K_C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N_{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0061

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t_L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d_m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N_{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	6,03
N_{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	13736
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	910
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k_{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N_c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F_c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N_{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,360

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t_{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	49451
N_{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N_{p mėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	115,804

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdrinio stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdrinio stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdrinio stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p_T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	70
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	104,2
Q	prilpto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h_i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt.	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,00612	0,0724
kraunant		0,35966	0,1336
Iš viso:			0,2060

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

Talpykloje perpylamo produkto kiekis (m³/metus) **15823**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto išpylimo trukmė (s/metus) **56962**

N_{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	40,17
-------------------------	---	-----------------	--------------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F_R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------------	---	-----------------	-------------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K_R	pro plūdrinio stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F_F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdrinio stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F_P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,0324

$$p^* = \frac{p_T}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_T}{p_A}}\right)^2}$$

p_T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	123
p_A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	32
K_C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N_{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0034

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t_L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d_m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N_{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	3,35
N iš	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{IS} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	15823
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	790
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k_{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N_c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F_c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N_{M,IS}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,312

$$N_{M,IS} = \frac{N_{ISmėn} \cdot 10^3}{t_{IS}}$$

t_{IS}	rezervuaro pildymo laikas	s	56962
N_{ISmėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N_{Pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	62,491

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdrinio stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdrinio stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdrinio stogo.

$$N_{Pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p_T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	123
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	32
Q	prilpto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h_i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt.	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,00340	0,0402
kraunant		0,31223	0,0803
Iš viso:			0,1204

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

Talpykloje perpylamo produkto kiekis (m³/metus) **13889**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto išpylimo trukmė (s/metus) **50000**

N_{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	50,10
-------------------------	---	-----------------	--------------

$$N_{Lmet} = (F_R + F_F + F_P) \cdot p^* \cdot M \cdot K_C$$

F_R	bendrojo metinio LOJ kiekio pro žiedinį sandariklį srautas	kmol/met	13,6
----------------------	---	-----------------	-------------

$$F_R = K_R \cdot D$$

D	rezervuaro skersmuo	m	17
K_R	pro plūdrinio stogo žiedinio sandariklio ilgio metrą išmetamų LOJ srautas (kmol/mxmet), kurio vertė, priklausanti nuo aplinkos vidutinio vėjo greičio ir žiedinio sandariklio tipo, parenkama iš 6 lentelės	kmol/mxmet	0,8
F_F	bendrojo metinio LOJ kiekio pro plūdrinio stogo jungiamąsias dalis (fitingus) srautas (7 lentelė)	kmol/met	25,2
F_P	bendrojo metinio LOJ kiekio pro stogo siūles srautas. Suvirintiems ekranams FP=0	kmol/met	0,0
p*	garų slėgio funkcija		0,0101

$$p^* = \frac{p_T}{\left(1 + \sqrt{1 - \frac{p_T}{p_A}}\right)^2}$$

p_T	vidutinis metinis sočiųjų garų slėgis (hPa) vidutinėje laikymo temperatūroje T (žr. 4 lentelę)	hPa	40
p_A	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
M	produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba parenkama iš 4 lentelės	kg/kmol	128,2
K_C	produkto koeficientas (bematis), parenkamas iš 5 lentelės (nafta - 0,4, kiti -1)		1
N_{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,0042

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m}$$

t_L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d_m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N_{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	4,17
N_{iš}	Išpylimo metu susidarantis ir sekančio pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,8

$$N_{is} = \frac{4 \cdot k_{val} \cdot Q \cdot C \cdot p}{D} \left[1 + \frac{N_c \cdot F_c}{D} \right]$$

Q	išpiltas produkto kiekis	m ³	13889
C	ant rezervuaro sienelės likusio produkto prikibimo koeficientas, parenkamas iš 8 lentelės		2,57E-06
p	produkto tankio vidurkis esant 15 C	kg/m ³	900
D	rezervuaro skersmuo	m	17
k_{val}	žiedinių sandariklių vidutinis valymo efektyvumo koeficientas, parenkamas iš 9 lentelės		2
N_c	rezervuaro stogo atraminių kolonų skaičius	vnt.	10
F_c	faktinis kolonos skersmuo (m). Kai faktinis skersmuo nežinomas, galima priimti F _c = 0,3		0,3
N_{M,iš}	Momentinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,356

$$N_{M,iš} = \frac{N_{ismėn} \cdot 10^3}{t_{is}}$$

t_{is}	rezervuaro pildymo laikas	s	50000
N_{ismėn}	išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	17,79
N_{pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	81,416

Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis skaičiuojamas tik tais atvejais, kai produktas buvo išpiltas ir iš po rezervuaro plūdrinio stogo, jam nusileidus ir atsistojus ant atraminių kojų pasyvioje būsenoje. Vėl pildant taip dalinai ar visiškai ištuštintą rezervuarą, garai iš po plūdrinio stogo išstumiami pro jame esantį liuką (arba s/v vožtuvą, jei įrengtas) į aplinką virš plūdrinio stogo.

$$N_{pmėn} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{mėn}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	291,5
p_T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	40
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	128,2
Q	prilpto po ekranu produkto kiekis	m ³	453,7

$$Q = \sum_{n=1} h_i \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}, \text{ m}^3$$

h_i	atstumas nuo stovinio ant kojų ekrano apatinės dalies iki likusio rezervuare produkto paviršiaus	m	2
n	pildymų po ekranu skaičius	vnt.	1
D	rezervuaro skersmuo	m	17
Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
saugant		0,00424	0,0501
kraunant		0,35571	0,0992
Iš viso:			0,1493

Pastaba: šiose talpyklose kraunant ir saugant produktą tarša buvo apskaičiuota maksimaliam taršos scenarijui, kai visas produkto kiekis perkraunamas per 2826 val.

Talpykloje perpilamo produkto kiekis (m³/metus) **6667**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto pildymo trukmė (s/metus) **40000**

N_{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	2,846
-------------------------	---	-----------------	--------------

$$N_{Lmet} = \sum_{I-XII} N_{L,men}$$

N_{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	0,790
-------------------------	--	-----------	--------------

$$N_{L,men} = K \cdot f \cdot 4,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_T \cdot M \cdot \frac{T_a}{p_a} \left(\frac{p}{T_1} - \frac{p}{T_2} \right) \cdot V_G \cdot d$$

K	rezervuaro nudažymo koeficientas		1,1
f	produkto garų prisotinimo laipsnis		1
T	laikomo produkto paviršinė vidutinė mėnesio temperatūra	K	
p _T	vidutinis laikomo produkto sočiųjų garų slėgis esant produkto paviršinei vidutinei mėnesio temperatūrai T	hPa	2,7
M	vidutinė laikomo produkto garų molinė masė		190
p _n	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
T _n	temperatūra normaliosiomis sąlygomis	K	273
T ₁	vidutinė minimali mėnesio garų temperatūra. Vidutinė vertė (nustatyta laikotarpiui nuo 3 valandos nakties iki 8 valandos ryto)	K	
T ₂	vidutinė maksimali mėnesio garų temperatūra (K). Vidutinė vertė (nustatyta laikotarpiui nuo 11 valandos ryto iki 16 valandos)	K	
p	aplinkos vidutinis mėnesio slėgis, randamas pagal matavimų arba meteorologinius stebėjimų duomenis	hPa	2,7
V _G	garų virš laikomo produkto tūris, apskaičiuojamas pagal formulę:	m ³	51,9

$$V_G = 0,075 \cdot V + \frac{\pi D^2}{4} \cdot h$$

V	rezervuaro talpa	m ³	300,0
D	rezervuaro skersmuo	m	5,0
h	neužpildytos produkto rezervuaro dalies aukštis	m	1,5000
d	skaičiuojamojo mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N_{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,000802

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m},$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	0,7904
N_{Pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	93,523

$$N_{Pmen} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{men}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	373
p _T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	2,7
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	190
Q	pripilamo į rezervuarą produkto kiekis	m ³	6666,7
N_{M,P}	Momentinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	2,3381

$$N_{M,P} = \frac{N_{Pmėn} \cdot 10^3}{t_p},$$

t _p	rezervuaro pildymo per mėnesį laikas	s	3333
N _{Ismėn}	mėnesinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	7,79

Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
	saugant	0,00080	0,0028
	kraunant	2,33807	0,0935
	Iš viso:		0,096

Talpykloje perpilamo produkto kiekis (m³/metus) **16667**Produkto laikymo rezervuare trukmė (val./metus) **2628**Produkto pildymo trukmė (s/metus) **100000**

N_{Lmet}	Metinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg/metus	35,061
-------------------------	---	-----------------	---------------

$$N_{Lmet} = \sum_{I-XII} N_{L,men}$$

N_{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	9,739
-------------------------	--	-----------	--------------

$$N_{L,men} = K \cdot f \cdot 4,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_T \cdot M \cdot \frac{T_a}{p_a} \left(\frac{p}{T_1} - \frac{p}{T_2} \right) \cdot V_G \cdot d$$

K	rezervuaro nudažymo koeficientas		1,1
f	produkto garų prisotinimo laipsnis		1
T	laikomo produkto paviršinė vidutinė mėnesio temperatūra	K	
p _T	vidutinis laikomo produkto sočiųjų garų slėgis esant produkto paviršinei vidutinei mėnesio temperatūrai T	hPa	2,7
M	vidutinė laikomo produkto garų molinė masė		190
p _n	slėgis normaliosiomis sąlygomis	hPa	1013
T _n	temperatūra normaliosiomis sąlygomis	K	273
T ₁	vidutinė minimali mėnesio garų temperatūra. Vidutinė vertė (nustatyta laikotarpiui nuo 3 valandos nakties iki 8 valandos ryto)	K	
T ₂	vidutinė maksimali mėnesio garų temperatūra (K). Vidutinė vertė (nustatyta laikotarpiui nuo 11 valandos ryto iki 16 valandos)	K	
p	aplinkos vidutinis mėnesio slėgis, randamas pagal matavimų arba meteorologinius stebėjimų duomenis	hPa	2,7
V _G	garų virš laikomo produkto tūris, apskaičiuojamas pagal formulę:	m ³	639,9

$$V_G = 0,075 \cdot V + \frac{\pi D^2}{4} \cdot h$$

V	rezervuaro talpa	m ³	5000,0
D	rezervuaro skersmuo	m	15,0
h	neužpildytos produkto rezervuaro dalies aukštis	m	1,5000
d	skaičiuojamojo mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N_{M,L}	Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	0,009881

$$N_{M,L} = \frac{N_{Lmėn} \cdot 10^3}{t_L \cdot d_m},$$

t _L	laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis t _L = 32400s (9 h)	s	32400
d _m	mėnesio dienų skaičius	vnt.	30,4
N _{Lmėn}	Mėnesinis laikymo-garavimo metu išmetamas LOJ kiekis N _{Lmėn} apskaičiuojamas N _{Lmet} padalijus iš 12	kg	9,7392
N_{Pmėn}	Pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	kg	233,807

$$N_{Pmen} = f \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{T} \cdot p_T \cdot M \cdot Q_{men}$$

f	prisotinimo laipsnis, lygus 0,85		0,85
T	vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K);	K	373
p _T	produkto sočiųjų garų slėgis, kai produkto temperatūra T;	hPa	2,7
M	vidutinė produkto garų molinė masė	kg/kmol	190
Q	pripilamo į rezervuarą produkto kiekis	m ³	16666,7
N_{M,P}	Momentinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis	g/s	2,3381

$$N_{M,P} = \frac{N_{Pmėn} \cdot 10^3}{t_p},$$


t _p	rezervuaro pildymo per mėnesį laikas	s	8333
N _{Ismėn}	mėnesinis išpylimo iš rezervuaro metu išmetamas LOJ kiekis	kg	19,48

Išmetamų LOJ kiekių suvestinė:		g/s	t/metus
	saugant	0,00988	0,0351
	kraunant	2,33807	0,2338
	Iš viso:		0,269


9 PRIEDAS

Triukšmo sklaidos žemėlapiai


Esamos ir PŪV veiklos triukšmo šaltiniai. Triukšmo rodiklis, L_{dienos}




Esamos ir PŪV veiklos triukšmo šaltiniai. Triukšmo rodiklis, L_{vakaro}




Esamos ir PŪV veiklos triukšmo šaltiniai. Triukšmo rodiklis, $L_{nakties}$




Esamo ir PŪV transporto srautas.
Triukšmo rodiklis, L_{dienos}




Esamo ir PŪV transporto srautas.
Triukšmo rodiklis, L_{vakaro}




Esamo ir PŪV transporto srautas.
Triukšmo rodiklis, $L_{nakties}$




Esamo ir PŪV transporto srautas.
Triukšmo rodiklis, L_{dienos}



Esamo ir PŪV transporto srautas.
Triukšmo rodiklis, L_{vakaro}



Esamo ir PŪV transporto srautas.
Triukšmo rodiklis, $L_{nakties}$



10 PRIEDAS

Meteorologinių duomenų įsigijimo pažyma



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo instituto
Direktoriui Feliksui Anusauskui

Į 2015-03-30 sutartį Nr. P6-32 (2015)
ir 2015-03-20 prašymą Nr. S15-076

H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda
El. p. info@corpi.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2015 m. gegužės 12 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 827

Elektroniniu paštu pateikiame Biržų, Dotnuvos, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Lazdijų, Raseinių meteorologijos stočių (toliau – MS) ir Panevėžio hidrometeorologijos stoties (toliau – HMS) 2010–2014 m. vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), oro temperatūros (°C), bendrojo debesuotumo (balai ir oktantai), santykinės oro drėgmės (%), atmosferos slėgio stoties lygyje (hPa) ir kritulių kiekio (mm) matavimų duomenis.

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m, barometro aukštis – 61,5 m.

Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m, barometro aukštis – 77,1 m;

Šiaulių MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m, barometro aukštis – 107,4 m;

Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064; aukštis virš jūros lygio 162,0 m, barometro aukštis – 155,9 m;

Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m, barometro aukštis – 7,3 m;

Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880; stoties aukštis virš jūros lygio 76,1 m, barometro aukštis – 77 m;

Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133 m, barometro aukštis – 133,6 m;

Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m, barometro aukštis – 110,5 m;

Panevėžio HMS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m, barometro aukštis – 58,3 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. (debesuotumo – ir dabar); kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. – kas 6 val. GMT laiku. Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.



Vyriausioji specialistė
mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt

Zina Kitrienė

Originalas nebus siunčiamas.